

1938



1953



DAI ŠI ANALÝZY ÚZEMÍ

1975




2013




ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NA ROZHRANÍ KATASTRŮ VRŠOVICE, VINOHRADY, NUSLE A MICHLE

TRASA PARKU KATASTRÁLNÍ HRANICE BOTIČ



Z VINOHRAD DO VRŠOVIC, Z VRŠOVIC NA BOHDALEC
PARK JAKO PARALELNÍ CESTA MĚSTEM


3 KONCEPT



TRAŤ ŽELEZNICE JAKO BARIÉRA V ÚZEMÍ

ZVÝŠENÍ PROSTUPNOSTI ÚZEMÍ


SEŠITÍ OBOU BŘEHŮ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ



PROPOJENÍ GRÉBOVKA-FOLIMANKA-FIDLOVAČKA-BOHDALECKÝ LES

PARK VRŠOVICE V SYSTÉMU ZELENÝCH PLOCH PRAHY





A

STÁVAJÍCÍ ZELENÉ PLOCHY NOVÉ ZELENÉ PLOCHY ŘEKA/POTOK STÁVAJÍCÍ STROMOŘADÍ NOVÁ STROMOŘADÍ STÁVAJÍCÍ NÁMĚSTÍ NAVRHOVANÁ NÁMĚSTÍ NAVRHOVANÝ BULVÁR NAVRHOVANÁ TŘÍDA

NAVŘH - BULVÁR, TŘÍDA, ULICE

B



DETAIL_Vinohrady_Vršovice_Nusle_M_1:5000

100m

250m

500m

1000m


5 min


2 min

10 min

15 min


5 min






SCHEMATA






NÁMĚSTÍ - VEŘEJNÝ PROSTOR - ULICE - VEŘEJNÝ PROSTOR - PARK








SITUACE 1:2000

Bránou do parku je pochozí střecha nového objektu, která navazuje na ulici Londýnskou a prodlouží výhled do údolí, který se divákovi naskytne již na hraně Vinohrad. K novému domu s veřejnou funkcí navrhují nový veřejný prostor s kostelem Sv. rodiny a starou nádražní budovou (Královské Vinohrady) ve spodní části. Do ulice bělehradská navrhují novou "aktivní hranu", která rozšíří ulici pro pěší a nabídne výhled z valu.



1

NAPOJENÍ NA OKOLNÍ ZELENÉ PLOCHY




POHLEDY VIZUALIZACÍ



VSTUP DO PARKU



AKTIVNÍ ŽEL. TRAT'



KOLEJNICE SOUČÁST PARKU



CYKLOSTEZKA



VODNÍ PRVKY



NOVÉ ZDKY



STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA



DOPLNĚNÁ ZÁSTAVBA



NOVÁ ZÁSTAVBA V PARKU



STÁVAJÍCÍ STROMY



NOVÉ STROMY



NOVÉ VEŘEJNÉ PROSTORY - NÁMĚSTÍ



ZPEVNĚNÉ PLOCHY



MĚKKÉ POVrchY



MĚKKÉ PVRCHY-ZÁHONY, TRÁVNÍK



Nové propojení "zelenou křižovatkou" navrhují v místě, kde se potkávají cesty Folimanka - Grébovka a nový lineární park. Návrh využívá potenciálu potoka Botiče a navrhuje jeho revitalizaci v cestu propojující lineární park s parkem divadla na Fidlovačce a Folimankou. Otakarovu vnímám jako klíčové místo území a prochází tudy hlavní kompoziční osa území. Navrhují zde nové náměstí s těsnou návazností na lineární park.

2

NAPOJENÍ NA OKOLNÍ ZELENÉ PLOCHY

POHLEDY VIZUALIZACÍ

VSTUP DO PARKU

AKTIVNÍ ŽEL. TRAT'

KOLEJNICE SOUČÁST PARKU

CYKLOSTEZKA

VODNÍ PRVKY

NOVÉ ŽILKY

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

DOPLNĚNÁ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA V PARKU

STÁVAJÍCÍ
STROMY



NOVÉ
STROMY

NOVÉ VEŘEJNÉ
PROSTORY - NÁMĚSTÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY


MĚKKÉ POKRCHY

MĚKKÉ POKRCHY-ZAHONY, TRÁVNÍK

V současné době je prostor před nádražím Vršovice tvořen ne zcela funkční parkovou plochou. Navrhuji novou zpevněnou plochu s vodním prvkem, která by byla adekvátním předprostorem nádražní budovy, která získá v daném území s rozvojem pražské S-bahnové dopravy na významu. V doplněné struktuře zástavby zachovávám lipovou alej, revitalizuji ji a prodlužuji až k navrhované ploše náměstí. Jako protipól a místo k odpočinku při čekání na vlak, doplňuji soustavu zmíněných ploch bosketem.

Centrálním prostorem parku je "břicho" podél ulice Bartoškova. V této části navrhuji dvě nová lokální náměstí, která propojují stromořadí. Plochy jsou pojaty jako univerzální, s povrchem z probarveného betonu. Hranice prvního z nich je tvořena pobytovými schody a novými objekty se smíšenou funkcí, služeb, bydlení, malé expozice muzea železnice a tržnice, která se může odehrávat pod střechou i v ploše náměstí. Další náplní navrhovaných domů jsou obchod a dílny v parteru. Ústředním momentem břicha je nová dominanta v podobě vyhlídkové věže.

V řešeném území parku zachovávám dva původní objekty. Navrhuji jejich rekonstrukci a využití pro potřeby prostoru parku, jako restauraci, kavárnu, trafiku, či ateliéry a dílny.



4

NAPOJENÍ NA OKOLNÍ ZELENÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ ZASTAVBA

POHLEDY VIZUALIZACE

DOPLNĚNÁ ZASTAVBA

VSTUP DO PARKU

NOVÁ ZASTAVBA V PARKU

AKTIVNÍ ŽEL. TRAT

STÁVAJÍCÍ STROMY

KOLEJNICE SOUČÁST PARKU

NOVÉ STROMY

CYKLOSTEZKA

NOVÉ VEŘEJNÉ PROSTORY - NÁMĚSTÍ

VODNÍ PRVKY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

NOVÉ ZIDKY

MĚKKÉ POVRCHY

DOMINANTA - VYHLÍDKOVÁ VĚŽ

MĚKKÉ POVRCHY-ZÁHONY, TRÁVNÍK

Východní část parku tvoří venkovní galerie. Tato část území je svým charakterem tak trochu ostrovem. Navrhuji cesty pro pěší a cyklostezku. Sochy v jsou osazené v louce s původními kolejnicemi. V zadní části je navržen venkovní amfiteátr, kterému tvoří Bohdalecký kopec s opěrnou zdí záda. Rampa a schody, tedy propojení s Bohdaleckým lesem ústí na "balkón", vyhlídkové místo, ze kterého divák vidí do celého Vršovického údolí. Toto propojení navrhuji s vizí iniciace proměny Bohdaleckého lesa, který je dnes zanedbaným sharewoodem.



5

NAPOJENÍ NA OKOLNÍ ZELENÉ PLOCHY

POHLEDY VIZUALIZACÍ

VSTUP DO PARKU

AKTIVNÍ ŽEL. TRAT

KOLEJNICE SOUČÁST PARKU

CYKLOSTEZKA

EXPONÁTY

NOVÉ ZIDKY

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

DOPLNĚNÁ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA V PARKU

STÁVAJÍCÍ STROMY

NOVÉ STROMY

NOVÉ VEŘEJNÉ PROSTORY - NÁMĚSTÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

MĚKKÉ POVRCHY-LOUKA

AMFITEÁTR

STROMOŘADÍ V CHODNÍKU




NOVÝ CHODNÍK š. 5,0m


KAMENNÁ ZÍDKA v. 1m


OCELOVÁ KLEČ S POPÍNAVÝMI ROSTL. v. 3-4m



BETONOVÁ PLOCHA - PROBARVENÝ BETON







STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ VLAKOVÉ KOLEJE

NOVÝ DŮM PRŮPOJUJÍCÍ NÁDRAŽÍ S PARKEM

KAMENNÁ ZÍDAK v. 1.7m

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON - SUKCESE + DOPLNĚNÍ VYSOKÝMI TRAVINAMI

DŘEVĚNÁ CESTA K ZAHRADĚ - v. dítě

HMATOVÁ ZAHRAĐA

DŘEVĚNÁ CESTA K ZAHRADĚ - v. dospělý

DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

ASFALTOVÁ CYKLOSTEZKA S OBRUBNÍKEM Z PŮVODNÍCH KOLEJNIC

KAMENNÁ OPĚRNÁ ZEĎ

POBYTOVÉ SCHODY - OCEL. KCE. - MODŘÍNOVÉ DŘEVO

PŮVODNÍ KOLEJE V BET. POVRCHU JAKO ODKAZ MINULOSTI

SOLITÉRA Quercus robur

LOUBÍ cv.3.5 m - OCEL.KCE - PONUTÉ ROSTLINAMI

ŘEZ B - B'

D1



SKUPINA Betula papyrifera

SLOUP - OCEL. KONSTRUKCE v. 3m

OCELOVÁ KLEC S POPÍNAVÝMI ROSTL. v. 3-4m
KAMENNÁ ZÍDKA v. 1m


NOVÝ CHODNÍK š. 5,m

STROMOŘADÍ V CHODNÍKU

.....D2.....

ŘEZY ÚZEMÍM 1:100


PARK NAVRHUJI PROPOJIT S VINOHRADY NOVÝM DOMEM S VEŘEJNOU, NEBO ADMINISTRATIVNÍ FUNKCÍ. JEHO POCHOZÍ STŘECHA NAVAZUJE NA LONDÝNSKOU ULICI A NABÍDNE KRÁSNÝ VÝHLED DO ÚDOLÍ. JEDNO Z CHAPADEL DOMU VYÚSTÍ K NUSELSKÝCH SCHODŮM ZA KOSTEL SV. RODINY.





VIZUALIZACE


DO ULICE BĚLEHRADSKÁ NAVRHUJI NOVOU "AKTIVNÍ HRANU", KTERÁ ROZŠÍŘÍ ULICI PRO PĚŠÍ, NABÍDNE VÝHLED Z VALU A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ PROPOJÍ LINEÁRNÍ PARK A FOLIMANKU.






HRANA DO ULICE BĚLEHRADSKÁ


NAVHRUJI REVITALIZOVAT OKOLÍ POTOKA BOTIČE, KTERÝ JE CENNÝM POTENCIÁLEM V ÚZEMÍ. VYTVOŘENÍM CESTY PRO PĚŠÍ SE ZVÝŠÍ PROSTUPNOST ÚZEMÍ OKOLO STARÉHO PIVOVARU A ZKRATKA K DIVADLU NA FIDLOVAČCE A SPORTOVNÍ HALY A PARKU FOLIMANKA.





REVITALIZACE OKOLÍ BOTIČE - PROPOJENÍ S FOLIMANKOU


NOVÉ PROPOJENÍ NAVRHUJI V MÍSTĚ, KDE SE KŘÍŽÍ CESTY FOLIMANKA - GRÉBOVKA (PODÉL BOTIČE)
A NOVÝ LINEÁRNÍ PARK.





KŘÍŽENÍ TRAS FOLIMANKA - GRÉBOVKA S PARKEM


OTAKAROVA JE KLÍČOVÝM MÍSTEM ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. KŘÍŽÍ SE ZDE VÝCHODOZÁPADNÍ OSA CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU (VRŠOVICKÁ-KŘESOMYSLOVA) S ULICÍ PROPOJUJÍCÍ NUSLE A VINOHRADY (NUSELSKÁ - BĚLEHRADSKÁ). NAVRHUJI V TOMTO MÍSTĚ NOVÝ VEŘEJNÝ PROSTOR, KTERÝ JE NAPOJENÝ NA LINEÁRNÍ PARK.





POHLED Z OTAKAROVÍ SMĚREM K PARKU


DO ČÁSTI ULICE MEČISLAVOVA SE PARK OTEVÍRÁ, JAKO SIGNÁL, TUDY MŮŽEŠ VSTOUPIT. NÁDECH PRÁZDNA. NABÍZÍ SE PRŮHLED NA DRUHÝ "BŘEH" ŽELEZNICE A VÝHLED Z VALU DO ULICE. HRANU VYTVÁŘÍ NÍZKÝ OBJEKT S VEŘEJNÝMI FUNKCEMI.





POHLED Z HRANICE ULIC MEČISLAVOVA - CTIRADOVA


KLÍČOVÝM PROSTOREM PARKU JE ROZŠÍŘENÍ K ULICI BARTOŠKOVA. PRVNÍM Z VSTUPŮ DO "BŘICHA" PARKU JE ROH ULIC ČESTMÍROVI A BARTOŠKOVI. PONECHÁVÁM ZDE STAROU DRÁŽNÍ BUDOVU A NAVRHUJI JEJÍ REKONSTRUKCI V RESTAURACI. DLÁŽDĚNÉ SCHODY S RASTREM STROMŮ NATAHUJÍ NÁVŠTĚVNÍKA DO ZADNÍ ČÁSTI PARKU.





POHLED Z HRANICE ULIC ROSTISLAVOVA - ČESTMÍROVA


JEDNOU Z HRAN NÁMĚSTÍ JE LOUBÍ S PARKEM. PARK JE V TOMTO MÍSTĚ POJAT FORMÁLNĚJI, V REAKCI NA NÁDRAŽÍ VRŠOVICE KTERÉ JE S NÁMĚSTÍM PROPOJENO. TATO ČÁST JE TĚŽIŠTĚM PARKU PRÁVĚ PROTOŽE ZDE DOCHÁZÍ K SEŠITÍ OBOU BŘEHŮ ŽELEZNICE.





PARK S POBYTOVÝM TRÁVNÍKEM A LOUBÍM U NÁMĚSTÍ


ŽELEZNICE JE SICE BARIÉROVU V ÚZEMÍ, ALE DÁ SE VNÍMAT I POZITIVNĚ, JAKO POTENCIÁL A ATRAKCE. NEJEDNO DÍTĚ OCENÍ CESTU ZADEM - PODÉL TRATĚ. VLAKY OD CESTY ODDĚLUJE PLOCHA PONECHANÁ PŘÍRODNÍ SUKCESI DOPLNĚNÁ O VYŠŠÍ TRAVINY. V TOMTO ZÁHONU NAVRHUJI ZÁLIVY S LAVIČKAMI PRO ODPOČINEK. HRANY ASFALTOVÉHO POVRCHU CYKLOSTEZKY I MLATOVÉ CESTY PRO PĚŠÍ JSOU TVOŘENY STARÝMI KOLEJNICEMI.





CESTA ZDEM - CYKLO, INLINE, PĚŠÍ,


V PARKU NAVRHUJI DVĚ NOVÁ LOKÁLNÍ NÁMĚSTÍ, KTERÁ PROPOJUJE STROMOŘADÍ. PLOCHY JSOU POJATY JAKO UNIVERZÁLNÍ, S POVRCHEM Z PROBARVENÉHO BETONU. HRANICE PRVNÍHO Z NICH JE TVOŘENA POBYTOVÝMI SCHODY A NOVÝMI OBJEKTY SE SMÍŠENOU FUNKCÍ, SLUŽEB, BYDLENÍ, MALÉ EXPOZICE MUZEA ŽELEZNICE A TRŽNICE, KTERÁ SE MŮŽE ODEHRÁVAT POD STŘECHOU I V PLOŠE NÁMĚSTÍ.





NOVÉ NÁMĚSTÍ - PROPOJENÍ PARK - NÁDRAŽÍ VRŠOVICE


PARK MÁ ZA NOVÝM OBJEKTEM SE SLUŽBAMI, TRŽNICÍ A MUZEEM, PŘÍRODNĚJŠÍ, NEFORMÁLNĚJŠÍ CHARAKTER. ČÁST EXPOZICE MUZEA ŽELEZNICE JE UMÍSTĚNA V EXTERIÉRU A VYUŽÍVÁ STARÉ KOLEJE.





CESTA ZADEM - CYKLO, IN-LINE, PROCHÁZEJÍCÍ PĚŠÍ


BOSKET PŘED STAROU DRÁŽNÍ BUDOVOU, KTEROU NAVRHUJI ZACHOVAT JE VYÚSTĚNÍM STROMOŘADÍ DO DRUHÉHO NÁMĚSTÍ. V TOMTO MÍSTĚ NAVRHUJI ŠIROKÝ PODCHOD POD TRATÍ A PROPOJENÍ ULIC PETROHRADSKÁ A K PODJEZDU. "BŘICHO" PARKU JE ZDE VYPOINTOVÁNO ROZHLEDNOU, KTERÁ NABÍDNE VÝHLED DO CELÉHO ÚDOLÍ VRŠOVIC A BOTIČSKÉHO POTOKA.






PROPOJENÍ ULIC K PODJEZDU - PETROHRADSKÁ


HRANY JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI BŘICHA S NÁMĚSTÍM TVOŘÍ NOVÉ DOMY S PARTEREM SE SLUŽBAMI A BY-
DLENÍM VE VYŠÍCH PATRECH. SMĚREM K TRATI NAVRHUJI PLATFORMU ZAÚSTĚNOU DO VALU ŽELEZNICE
PO KTERÉ BĚŽÍ "CESTA ZADEM". V TÉTO PLATFORMĚ SE NACHÁZÍ MUZEUM ŽELEZNICE S ČÁSTÍ EXPOZICE
V EXTERIÉRU. NA PLATFORMĚ NAVRHUJI DLOUHÝ OBJEKT SE SMÍŠENOU FUNKCÍ SLUŽEB (DÍLNY, ATELIÉRY)
A UNIVERZÁLNÍMI KRYTÝMI ČÁSTMI, KDE SE MŮŽOU KONAT TRHY, ČI JINÉ KULTURNÍ AKCE.





HRANA NÁMĚSTÍ, POHLED Z VENKOVNÍ GALERIE DO PARKU


V PLOŠE NEVYUŽÍVANÝCH KOLEJÍ POD BOHDALECKÝM KOPCEM U LOKOMOTIVNÍHO DEPA NAVRHUDI
VYTVOŘIT NOVOU VENKOVNÍ GALERII V LOUCE. PLOCHA JE PROPOJENA S BOHDALECKÝM KOPCEM
A POKRAČUJE CESTOU PO STARÝCH KOLEJÍCH AŽ KE SLÁVII.





VENKOVNÍ GALERIE U LOKOMOTIVNÍHO DEPA


Pro modul zahradní a krajinné tvorby při studiu architektury na FA ČVUT jsem si vybrala část navrhovaného parku a rozpracovala ho do detailu.








MODUL ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ TVORBY


DETAIL 1:250














D1

D2




ŘEZY ÚZEMÍM 1:100

D3

CONCLUSIONS

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.


© 2000 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.



D4


ŘEZY ÚZEMÍM 1:100

S1_tropické dřevo_cesta




- prkna z tropického dřeva
- konstrukce z ocelových jaklů
- kladecí vrstva z prostého betonu
- roznášecí vrstva 150mm - drcené kamenivo 0-32mm
- geotextilie
- hutněná pláň

S3_probarvený beton



- asfaltový beton - probarvený
- spojovací postřik z asfaltové emulze
- asfaltový beton velmi hrubý - ABVH II 50mm
- obalované kamenivo 100mm
- roznášecí vrstva 200mm - drcené kamenivo 16-32mm
- konsolidační vrstva 150mm - drcené kamenivo 0-4 + 4-8mm
- hutněná pláň

S2_žulová dlažba




- žulová dlažba 60mm
- kladecí vrstva 30mm - drcené kamenivo 2-5mm
- nosná vrstva 150mm - drcené kamenivo 2-5 + 4-8mm
- roznášecí vrstva 200mm - drcené kamenivo 16-32mm
- konsolidační vrstva 100mm - drcené kamenivo 0-4 + 4-8mm
- hutněná pláň

S4_asfaltobetonový povrch cyklostezky




- asfaltový beton střednězrnný - ABS I 40mm
- spojovací postřik z asfaltové emulze
- asfaltový beton velmi hrubý - ABVH II 50mm
- obalované kamenivo 100mm
- roznášecí vrstva 200mm - drcené kamenivo 16-32mm
- konsolidační vrstva 150mm - drcené kamenivo 0-4 + 4-8mm
- hutněná pláň

S5_nezpevněný povrch - travník




- travní drn 30mm
- ornice 150mm
- zhutněná a vyrovnaná pláň

S6_zpevněná plocha pochozí - štěrk




- směs kačírku - písková barva, frakce 15 - 30mm
- roznášecí vrstva 150mm - drcené kamenivo 0-32mm
- geotextilie
- hutněná pláň

S7_nezpevněný povrch - záhon




- trvalkový, keřový nebo travnatý porost 50-800mm
- mulč 50-100mm
- vegetační substrát obohacený o živiny 200mm
- rostlý terén

S8_zpevněná plocha pochozí - mlat




- směs MZK 150mm - písková barva, frakce 4-8mm
- roznášecí vrstva 150mm - drcené kamenivo 0-32mm
- geotextilie

D1_detail přechodu žulová dlažby a záhonu



- trvalkový, keřový nebo travnatý porost 50-800mm
- mulč 50-100mm
- vegetační substrát obohacený o živiny 200mm
- rostlý terén
- žulová dlažba 60mm
- kladecí vrstva 30mm - drcené kamenivo 2-5mm
- nosná vrstva 150mm - drcené kamenivo 2-5 + 4-8mm
- roznášecí vrstva 200mm - drcené kamenivo 16-32mm
- konsolidační vrstva 100mm - drcené kamenivo 0-4 + 4-8mm
- hutněná pláň

D2_detail přechodu betonové plochy a trávníku



- beton probarvený
- spojovací postřik z asfaltové emulze
- asfaltový beton velmi hrubý - ABVH II 50mm
- obalované kamenivo 100mm
- roznášecí vrstva 200mm - drcené kamenivo 16-32mm
- konsolidační vrstva 150mm - drcené kamenivo 0-4 + 4-8mm
- hutněná pláň
- travní drn 30mm
- ornice 150mm
- zhutněná a vyrovnaná pláň
- rostlý terén

HMATOVÁ ZAHRADA - OBRAZKY VÝSADEB



Divizna velkokvětá
Verbascum densiflorum



Zimostráz vždyzelený
Buxus sempervirens



Juka
Yucca




Trávnička přímořská
Armeria maritima



Netřesk výběžkatý
Sempervivum globiferum




Smil bílý
Helichrysum white



Máta peprná
Mentha piperita L.



Meduňka lékařská
Melissa officinalis



Dobromysl obecná
Origanum vulgare L.




Bazalka
Ocimum



Šalvěj lékařská
Salvia officinalis Linné




Majoránka zahradní
Origanum majorana



Mateřídouška obecná
Thymus vulgaris



Acéna
Acaena juvenca



Levandule lékařská
Lavandula angustifolia





Kostřava sivá
Festuca glauca




ZÁHON/STROM č.	OSAZOVACÍ PLÁN	PARK VRŠOVICE
	název rostliny česky	název rostliny latinsky
A	hrušeň Calleryova	Pyrus calleryana ' <i>Chanticleer</i> '
B	jerlín japonský	Sophora japonica
C	dub letní	Quercus robur
D	lípa srdčitá	Tilia cordata
E	bříza papírová	Betula papyrifera
F	okrasná jabloň	Malus x hybrida
KEŘE v parku – doplnění stromů		
	dřín květnatý	Cornus florida
	muchovník Lamarckův	Amelanchier lamarckii ' <i>Ballerina</i> '
ZÁHON SKUP.1 – SLUNCE -ŠTĚRKOVÝ		
	levandule úzkolistá modrá	Levandula ' <i>Hidcote Blue</i> '
	rozchodník veliký	Sedum telephium ' <i>Herbstfreude</i> '
	divizna velkokvětá	Verbascum densiflorum
	proso prutnaté	Panicum virgatum
	třtina ostrokvětá	Calamagrostis x acutiflora ' <i>Karl Foerster</i> '
	ozdobnice čínská	Miscanthus sinensis ' <i>Cabaret</i> '
	ozdobnice japonská	Miscanthus japonicus ' <i>Giganteus</i> '
	kavyl Ivanův	Stipa pennata
	komule Davidova	Buddleja davidii ' <i>White Bouquet</i> '
	komule Davidova	Buddleia davidii ' <i>Black Knight</i> '
ZÁHON SKUP.2 – SLUNCE -ŠTĚRKOVÝ nízký		
	šanta	Nepeta
	levandule lékařská	Lavandula angustifolia
	levandule úzkolistá modrá	Levandula ' <i>Hidcote Blue</i> '
	hvězdnice vřesovcová	Aster ericoides
	denivka (různé kultivary)	Hemerocallis sp.
	máta peprná	Mentha piperita
	dobromysl obecná	Origanum vulgare
	tymián obecný	Thymus vulgaris
	rozchodník veliký	Sedum telephium
	rozrazil	Veronica incana
	kavyl Ivanův	Stipa pennata
	třapatka zářivá	Rudbeckia fulgida
	třapatka	Echinacea purpurea
ZÁHON SKUP.3 – POLOSTÍN AŽ STÍN - BORKOVÝ		
	kalina vonná	Viburnum farreri
	kalina pražská	Viburnum X pragense
	kalina Carlesiova	Viburnum carlesii
	bobkovišeň lékařská	Prunus laurocerasus ' <i>Herbergii</i> '
	pustoryl věncový	Phyladelphus coronaryus
	popelivka zoubkatá	Ligularia dentata
	pachysandra vrcholová	Pachysandra terminalis
	bohyšky	Hosta sieboldiana

		Hosta ' <i>Aphrodite</i> '
	pivoňka	Paeonia lactiflora
	sadec nachový	Eupatorium purpureum
ZÁHON SKUP.4 – POLOSTÍN - BORKOVÝ		
	pachysandra vrcholová	Pachysandra terminalis
	v ní cibule narcisů sp.	Narcissus poeticus L.
	bohyšky	Hosta sieboldiana
		Hosta ' <i>aphrodite</i> '
	pivoňka	Paeonia lactiflora
	denivka	Hemerocalis citrina
	kakost	Geranium x cantabrigiense
	škornice	Epimedium youngianum
	dlužicha	Heuchera sanguinea
ZÁHON SKUP. 5 – POPÍVAVÉ ROSTLINY V KONSTRUKCI – BORKOVÝ		
	vistárie květnatá	Wisteria floribunda
	trubač kořenující	Campsis radicans
	zimolez ovíjivý	Lonicera periclymenum
	zimolez Henryův	Lonicera Henryi
	rdesno	Falopia aubertii
	plamének horský	Clematis montana
	plamének alpský	Clematis alpina
ZÁHON SKUP. 6 – HMATOVÁ ZAHRADA – SLUNCE – ŠTĚRK		
	divizna velkokvětá	Verbascum densiflorum
	juka	Yucca
	trávníčka přímořská	Armenia maritima
	netřesk výběžkatý	Sempervium globiferum
	smil bílý	Helichrysum white
	máta peprná	Mentha piperita
	meduňka lékařská	Melissa officinalis
	dobromysl obecná	Origanum vulgare L.
	bazalka	Ocinum
	šalvěj lékařská	Salvia officinalis L.
	majoránka zahradní	Origanum majorana
	mateřídouška obecná	Thymus vulgaris
	levandule lékařská	Lavandula angustifolia
	kostřava sivá	Festuca glauca
	zimostráz vždyzelený	Buxus sempervium
ZÁHON SKUP. 7 – STÍN – BORKOVÝ		
	kapraď samec	Dryopteris filix-mas
	bohyšky	Hosta sieboldiana
		Hosta tardiana ' <i>Halcyon</i> '
	kontryhel	Alchemilla erythropoda
ZÁHON SKUP. 8 – SLUNCE – ČASEM PŘISTÍNĚN – ŠTĚRKOVÝ		
	koniklec český	Pulsatilla bohemica
	tařice skalní	Aurinia saxatilis L.
	sasanka	Anemone hupehensis ' <i>Lemoine</i> '
	třapatka zářivá	Rudbeckia fulgida
	šanta	Nepeta
	metlice trsnatá	Deschampsia cespitosa
	krásnoočko	Coreopsis verticilata

KATALOG MOBILIÁŘE



M1 LAVIČKA
materiál: kov a dřevo
uchycení: kotvící šrouby
rozměry: 840/1800/780 mm






M2 STOJAN NA KOLA

materiál: kov
uchycení: kotvicí šrouby
rozměry: 255/730/845 mm




M3 PATNÍK


materiál: kov
uchycení: kotvicí šrouby
rozměry: 60/60/1200 mm



M4 MŘÍŽ



materiál: kov
uchycení: kotvicí šrouby
rozměry: 1200/1200 mm







M5 ODPADKOVÝ KOŠ

materiál: kov
uchycení: kotvící šrouby
rozměry: 405x405x890 mm




M6 PÍTKO

materiál: nerez
uchycení: kotvící šrouby
rozměry: 400x400x900 mm



M7 SEDÁTKO

materiál: laminát
uchycení: kotvící šrouby
rozměry: 450x290x140 mm



Projekt vznikl s cílem zmapovat artikulované zelené plochy Prahy a kladl si za cíl odpovědět na otázku, zda je Praha málo zelená, a pokud ne, kde je místo pro nový městský park?

Výsledkem je návrh liniového parku do Vršovic, který doplňuje síť zelených cest, navazuje na systém pražských cyklostezek a stává se paralelní cestou z (do) města.

Přízvisko kontinuální jsem připojila s vizí dokončení "zelené cesty" a potenciálu navázání na tuto cestu vršovickým údolím východním směrem dál za Prahu.

Věřím že s využitím protihlukových technologií je možné zeštíhlit prostorové nároky železničních tratí a tyto cenné pozemky využít jako kvalitní městský veřejný prostor.

Děkuji
Romanu Kouckému, Editě Lisecové,
Radmile Fingerové a Hance Špalkové
za trpělivost a cenné rady,

rodině a přátelům za podporu,

Ivanu Lejčarovi, Martinu Wachtlovi,
Tereze Vokurkové, Kristýně Staré
Ladislavu Kejhovi a Marku Neumanovi,

za čas a poskytnuté podklady.

Marie Janíčková, 2013