

URBANISTICKÁ KONCEPCE MĚSTA NEPOMUKU – ŽIVOT MĚSTA
Kateřina Tomášková

ATELIÉR KOHOUT - TICHÝ
DIPLOMNÍ PROJEKT
FA ČVUT ZS 2015
vedoucí : doc. Ing. Arch. Michal Kohout
Ing. Arch. David Tichý, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

2/ ZADÁNÍ diplomové práce

Mgr. program navazující

jméno a příjmení:

Kateřina Tomášková

datum narození:

14.09.1989

akademický rok / semestr:

2015/16 ZS

ústav:

Ústav nauky o budovách 15118

vedoucí diplomové práce:

doc. Ing. Arch. Michal Kohout

Ing. Arch. David Tichý, Ph.D.

téma diplomové práce:

viz přihláška na DP

URBANISTICKÁ KONCEPCE MĚSTA NEPOMUKU – ŽIVOT MĚSTA

zadání diplomové práce:

1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení

Zadáním projektu je urbanistická koncepce města Nepomuk vycházející z analýzy stávajících a potenciálních dějů ve městě. Dějů, které vycházejí z morfologie zástavby a terénu, pohybu a koncentrace osob a ze stávajícího stavu veřejných prostor města.

Cílem práce je návrh řešení vyjadřující vzájemný soulad podoby veřejného prostoru a aktivit, které se v něm odehrávají. Návrh bude zohledňovat strukturu členění a hierarchii veřejného prostoru i navazujícího soukromého prostoru a jeho částí.

2/ Pro AU/ součástí zadání bude jasně a konkrétně specifikovaný stavební program

Pro DI/ součástí zadání budou jasně a konkrétně specifikované jednotlivé fáze projektu, které jsou nezbytnou součástí řešení

Práce bude obsahovat analýzu dějů a jejich koncept ve veřejném a soukromém prostoru, koncepci dopravy, koncepci struktury a hierarchie veřejného prostoru s důrazem na řešení jeho kvality, a koncepci řešení vstupů do města. Pro vybraná místa bude zpracován charakteristický detail jejich řešení.

3/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování

- autorská zpráva
- analytická část
- schéma širších vztahů M1:10 000
- celkový koncept města v měřítku M1:5 000
- situace vybraných částí v měřítku M 1:1000
- koncepční schémata
- urbanistické řezy
- vizualizace/schémata

4/ seznam dalších dohodnutých částí projektu

- model

Rozsah a měřítka jednotlivých výkresů či modelu mohou být po dohodě s vedoucím projektu ještě upřesněna.

Datum a podpis studenta

14. 10. 2015

Tomášková

Datum a podpis vedoucího DP

14. 10. 2015

Kohout

Datum a podpis děkana FA ČVUT

11. 10. 2015

registrováno studijním oddělením dne

15. 10. 15

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	
FAKULTA ARCHITEKTURY	
AUTOR, DIPLOMANT: Kateřina Tomášková AR 2015/2016, ZS	
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) URBANISTICKÁ KONCEPCE MĚSTA NEPOMUKU – ŽIVOT MĚSTA (AJ) URBAN CONCEPT OF NEPOMUK – LIFE OF TOWN	
JAZYK PRÁCE:	
Vedoucí práce:	doc. Ing. Arch. Michal Kohout, Ing. Arch. David Tichý, Ph.D. Ústav: Ústav nauky o budovách 15118
Oponent práce:	
Klíčová slova (česká):	Nepomuk, maloměsto, děje
Anotace (česká):	Předmětem návrhu diplomové práce je urbanistická koncepce města Nepomuk se zaměřením na děje ve městě. Práce se zabývá tématem života na maloměstě a tím, jak využít stávající nalezené děje města pro návrh veřejného prostoru, jak v měřítku celé urbanistické koncepce, tak v měřítku M1:1000 u konkrétních míst. Cílem diplomové práce je zachování a posílení stávajících dějů maloměsta.
Anotace (anglická):	The subject of thesis is urban concept of Nepomuk focused on action in town. The thesis deals with life in the town and how to use existing found action for the design of public space, both in the scale of the entire urban concept and in the scale 1:1000 for specific places. The aim of thesis is maintaining and strengthening the existing actions in town.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne 15.1.2015

podpis autora-diplomanta


ZADÁNÍ

Zadání diplomu vyšlo z analýz a hledání problémů města Nepomuku v rámci předdiplomu, který byl zpracován ve spolupráci s Michalem Deckerem. Následně bude představen částečně předdiplom a zobrazeno, kterými částmi jsem se rozhodla následně zabývat v návrhu.


VÝBĚR ZADÁNÍ

Projekt hledá koncept města vycházející z analýzy stávajících a potenciálních dějů ve městě. Dějů, které vycházejí z morfologie zástavby a terénu, pohybu a koncentrace osob a ze stávajícího stavu veřejných prostor města, které v některých místech neodpovídají svému užívání.

Cílem práce je urbanistická koncepce města, vyjadřující soulad podoby a hierarchie veřejného prostoru s aktivitami odehrávajícími se ve veřejném a navazujícím soukromém prostoru.



umístění města Nepomuk



MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ:
VRČEN
327 obyvatel

PLZEŇ VLAKEM
45/30 min

DVORCE
764 obyvatel
většina pracovních míst Nepomuku

STRAKONICE VLAKEM
35 min

PÍSEK VLAKEM
35 min

VIUK
yvatel

TŘEBČICE
83 obyvatel

PÍSEK / STRAKONICE
50 min



PŘEDSTAVENÍ PRINCIPU CHÁPÁNÍ MĚSTA A HLEDÁNÍ JEHO SLABIN

ORGANISMUS

Město vnímáme jako živoucí organismus tepající energií. Jednotlivými buňkami jsou domovy fyzické i mentální, které dávají dohromady lokality, části, celek. Aktivita, děje, doprava a městská vybavenost jsou zde proudící energií.

Zdravý organismus města je strukturou, ve které se přirozeně orientuje obyvatel, je čitelná a vede návštěvníka. Místa mají adekvátní formu a měřítko aktivitám a dějům, které se zde odehrávají.

Přesněji existuje souhra mezi:

mentálním obrazem místa— mentální struktura sídla, určena podle charakteru, příslušnosti k místu, myšlenkové uchopitelnosti, duchovní význam.

fyzická struktura sídla— zaznamenání aktuálního stavu hmotného a prostorového stavu sídla

energie sídla—děje, aktivita, pohyb obyvatel, aut, vybavenost

HLEDÁNÍ SLABIN

Za cíl si tento dokument vzal vyhledat slabiny města, konkrétněji vnitřního města. Charakterizovat tyto slabiny a rozčlenit je podle problematiky, významu a typu.

Jednotlivé slabiny jsou hledány autory na základě zkušeností z místa a provedených analýz a zkušeností s fungováním jiných měst. Nejedná se o absolutní, konečný seznam problémů, ale o souhrn několikaměsíčního zkoumání veřejného prostoru, pohybu obyvatel, energie místa.

Aby se v množství označených slabých míst dalo zorientovat, je další část práce rozdělena na obecnou a konkrétní úroveň.

Obecná úroveň vytváří několik tématických celků, pod které se dá většina nalezených slabin zařadit. Konkrétní úroveň se pak zabývá jednotlivými

slabinami, které popisuje jako problém, riziko, nebo potenciál. Děli je dle významu na význam pro sídlo, nebo význam v rámci lokality.

SLABINY ORGANISMU MĚSTA

Obecná úroveň

Souhrn oblastí spojující konkrétní slabiny do tématických 7 celků

První 3 celky vycházejí z disbalance mezi formou, identitou a energií konkrétního místa. Tento fakt se objevuje jak u nejmenších plátek nebo míst setkávání až po nejzákladnější místo v Nepomuku a to hlavní náměstí.

Oslabené centrum

Hrozí zde nebezpečí snižující se schopnosti hlavního centra města plnit plnohodnotně svoji funkci. Tento problém se primárně týká lidské aktivity a energie, která je vychýlena z původního centra díky velké hustotě osídlení v přílehlých sídlištích. Samotné historické jádro má velké množství neobydlených stavení a místní trend množství obyvatel je upadající.

Druhým je návaznost relativně novodobé zástavby na tu tradiční. Vše je silně determinováno dopravní situací.

Tato decentralizace energie způsobila nesrozumitelná nebo nefungující veřejná prostranství.

Energii přináší lidská aktivita a pohyb, počet obyvatel bydlicích a pracujících, vybavenost, doprava. Nejvyšší hustota, škola, hlavní dopravní tah, pracovní příležitost, vše je vychýleno z původního centra, kde zůstává pouze administrativní města a zastávka BUSu.

Hledání a posilování lokálních center

Bez jasné identifikace míst identity a setkávání, vybavenosti a dějů, klidu a rekreace hrozí vznik zbytečného plýtvání prostředků do míst, kde jsou zbytečné. Nepromyšlené investice v horším případě narušují přirozené a intuitivní fungování města.

Je nutné také identifikovat místa, která v současnosti jako centra nefungují, ale mají jeho formu. Je potřeba rozhodnout o jejich budoucnosti.

Vstupy a přechody

Je potřeba prověřit současné vstupy do města, tak aby město vedlo návštěvníka.

V současné době je jeden z problémů starého centra napojení na okolní struktury a komunikace (Při průjezdu Nepomukem návštěvník nezjistí, kterou cestou do centra).

S tím dále souvisí problém přirozených přechodů mezi jednotlivými lokalitami. Vyformulování problematických míst povede k lepší orientaci v místě.

Největší slabiny ve veřejném prostoru vznikají právě v místech styku více lokalit.

Rizikový rozvoj


V současném plánu se objevuje možnost pro rozvoj, který pokud by se realizoval, došlo by k výraznému narušení fungování města. Současný územní plán byl zpracován s důrazem na potřebu nových ploch pro zástavbu a výrobu, která se ukazuje jako lichá. Proto je potřeba zvážit nutnost takového množství ploch, případně je prověřit návrhem. Dnes je poptávka pouze po zástavbě rodinných domů.

V případě obytné zástavby se jedná o dokončení zástavby Na Daníčkách a oblastí jižně od současné školy. V obou případech je existující vize, která se blíží (ne)kvalitám klasického urban sprawlu.

Další otázky vyvolává území na jihu města, které je připravené pro zastavení výrobou.

Otázkou je i spojení zástavbou mezi Nepomukem a Dvorcí, které by se uskutečnilo při zastavení ploch na východě od sídliště

Je nutné dále rozvolňovat město, když jsou rezervy uvnitř města?



A. Rozvoj rodinných domů B. Pochy pro výrobu C. Spojení nepomuku a dvorcí

Nepomuk — diplomní seminář, vypracovali: Kateřina Tomášková, Michal Decker, atelier Kohout-Tichý, ČVUT 2015

SLABINY ORGANISMU MĚSTA

Obecná úroveň

Obchvat a jeho varianty

Dnes existují dvě varianty možného obchvatu z jižní strany města. Zvolení jedné z variant sebou nese závažné důsledky.

V současné době z průjezdu městem těžší supermarket Norma, stavebniny, Benzina. Zvolením obchvatu by se ztratila potřebná energie.

Dalším faktem je vnímání města projížděcími, kteří dnes identifikují Nepomuk podle Benziny, Přesenečnického náměstí apod. Ve chvíli realizace obchvatu by Nepomuk byl skryt.

Obchvat by mohl přinést zklidnění oblasti kolem současného průjezdu městem. Díky odklonu silnice první třídy by se mohlo změnit Přesenečnické náměstí.

Důležité je připomenout, že dnes v Nepomuku nikdo nebojuje pro nebo proti obchvatu.



Problémy novodobých struktur zástavby

Problémy týkající se konkrétní zástavby nebo typologie samotné generují i špatné pochopení a fungování veřejného prostoru.

Jedním z významných je typologie Sídlíště, která trpí obvyklými problémy jako jsou: velký poměr veřejného prostoru, který nemá jasnou funkci ani formu, nedostatečné parkování, malá vybavenost apod.

Je poptávka po nových domech, proto vznikají nové oblasti jako Na Daníčkách nebo jižně pod školou. Tato struktura trpí mnoha neduhy.

Problematické jsou i větší objekty vytržené ze struktury města, nebo nevhodné umístění.



1. sídlíště, panelové domy z 50-90 let. 2. Nová zástavba Na Daníčkách 3. supermarket Norma 4. budova školy 5. budova archivu

Nedotvořená struktura zeleně ve městě

Nepomuk má rezervy ve využití městské zeleně. Neexistuje žádný koncept, žádný větší upravený celek městské zeleně. Na několika málo místech najdeme nově upravené malé "parks", jejich kvalita není dobrá.


Velký potenciál skýtá pás krajiny kolem potoku Mihovka a navazujícího špitálského rybníka. Krajina jižně od sídlíště obklopená dnes zahrádkářskými koloniemi, nebo místo u Normy.

Při konceptu vnitřní krajiny města je potřeba myslet na napojení na krajinu okolní s důrazem na Zelenou horu a jiné významné krajinné prvky.



1. potok Mihovka 2. špitálský rybník 3. rybníček u Normy 4. krajina pod sídlíštěm

Nepomuk — diplomní seminář, vypracovali: Kateřina Tomášková, Michal Decker, atelier Kohout-Tichý, ČVUT 2015



SLABINY ORGANISMU MĚSTA

Konkrétní úroveň

A význam v rámci sídla **B** význam v rámci lokality

(S) silná stránka, (W) slabá stránka, (O) potenciál, (T) riziko

1 Vstup do města ze západu

(S) důležitý vstup do města - přirozený vjezd do zástavby RD. V současné době "brána" z jehličnanů, vizuální kontakt s kostelem


(W) předprostor automotodilny - před "bránou" do města, tím, že ustupuje se tváří jako důležitý veřejný prostor, ale nic se neděje a nemá dů, protože je to vstup do města, měl by držet uliční čáru.

(T) pokračování v podobě zástavby automotodilny. Existuje možnost stavby supermarketu.



2 Zastavitelné území za špitálským rybníkem

(T) Zastavěním této plochy by se podpořilo rozvolnění sídla. Byla by potřeba nová komunikace.



3 Návažnost přírodního prvku potoka Míhovka a špitálského rybníku

(W) ...je přerušena komunikací první třídy a areálem autoopravy.

(O) ...umožní přechod městské zeleně do krajiny (krajiny do města, vytvoří kontinuální zeleň ve městě



4 Špitálský rybník

(S) Rybník výrazně kvalituje prostředí ve městě a je tvůrcem identity prostředí.

(W) břehy nenabízí možnost rekreační a kulturní využití



5 Klášter s kostelem

(S) má kvalitu z hlediska kultury, historie a identity

(W) malé využití objektu



6 Přesaničské náměstí

(W) ...je rozdělené silnicí (při obchvatu možnost zklidnění), je mentálně vnímáno jako vstup do města, ale dopravní situace to neumožňuje a vyvede návštěvníka mimo město.

(O) ...nabízí možnost spojení severní, jižní a západní části města. Zdůraznění spojení hřbitova a kláštera.



7 Území kolem Normy

(W) ...dnes je to vjezd do města z Plzně a Třebčic, který je lehce přehlédnutelný, le zde zrušen pohled na město od hřbitova. Norma ustupuje od silnice, vytváří důležitý předprostor parkoviště a nevytváří hranici čáru. Nachází se zde spousta prostorů, které jsou nevyužité a jsou pouze finanční zátěží města. Není pěší propojení hřbitova s městem. Je špatně umístění domu vůči pěšímu i příjezdu aut. Jehličnaté stromy zde dále zneprůhledňují situaci



8 Zastavitelné území jižně pod Normou

(T) Je potřeba prověřit návrhem. Velké území, které zásadně změní organismus města.



9 Zastavitelné území u výjezdu směr Třebčice

(T) Je potřeba prověřit návrhem. Velké území, které zásadně změní organismus města.



10 Kruhový objezd a přilehlý veřejný prostor

(S) množství vybavenosti vázané na projížděcí kolem

(W) nefunguje jako místo, které vede do starého města nebo do dvorce. Místo nedokáže přirozeně navést do centra nebo do Dvorce.



11 Vstup do města z jihovýchodu

(W) Podporuje špatnou orientaci. Tváří se jako vjezd do města, ale není.



12 Zastavitelné území mezi zástavbou a zahrádkářskou kolonií

(T) Jedno z nejvzdálenějších zastavitelných míst od centra, které je naparcelované a je po něm poptávka. Je potřeba prověřit návrhem.

(O) možnost pracovat s návazností na zahrádkářskou kolonii.



SLABINY ORGANISMU MĚSTA

Konkrétní úroveň


A význam v rámci sídla **B** význam v rámci lokality

(S) silná stránka, (W) slabá stránka, (O) potenciál, (T) riziko

25 Pěší cesta spojující Zelenodoušskou a Zelenohorskou

(S) zásadní cesta z hlediska průstupu

(W) charakter zadní stezky



26 Plácek - Husova, Na Kaplance

(S) existence zeleného placu na spojnici cesta, umožňuje přirozenou změnu uličního profilu

(W) nedokáže navést do uličky Na Kaplance, banální forma placu



27 Historická zástavba starého města

(T) úbytek obyvatel do okrajových částí města z finančních důvodů, kdy lidé vnímají opravu historického domu jako velmi nákladnou

(S) stabilní prostředí blízko centra s kvalitním veřejným prostorem


(O) velké rezervy pro navýšení počtu obyvatel



28 Neexistující spojnice mezi panelovými domy a centrem

(W) při směru pohybu z náměstí by člověk spojnici přirozeně čekal, bez ní zde existuje slepá ulice, což není dobré pro průstupu v centru města

(O) spousta energie v BD, která by se takto mnohem lépe dostala do centra



29 Předprostor před starou poštou a bytovou zástavbou

(S) orientační místo města - spojení 3 cest - starý nepomuk, sídliště s Dvorem, Zelená hora

(W) tak zásadní prostor města nemá adekvátní formu, nedostatečně navádí chodce



30 Spojnice z alejí mezi sídlištěm a centrem

Spojnice mezi sídlištěm a starým městem není ulicí, ale cestou s alejí.

(T) díky kruhovému objezdu nenavazuje na cestu kolem sídliště



31 Kruhový objezd s prostorem kolem


(W) neurčitě území, které není městem, je vymezené areály a sídlištěm. Forma neodpovídá největšímu toku lidí v Nepomuku a důležitým orientačním bodu.



32 Garáže

(S) funguje jako místo setkávání (kuřáci, zkušební...)


(W) kolem garáží vede cesta na Zelenou horu, která prochází územím garáží a skladů. Ze Zelené hory neláká městské centrum pro návštěvu. Nereprezentativní spojení zámku a města.



34 Bytové domy z 50. let

(S) menší velikost, aktivní parter, domy tvoří intimnější prostor mezi sebou

(W) obecné problémy sídliště: VP, doprava v klidu, orientace



35 Bytové domy ze 60-70. let se školkou uprostřed

(S) do 4 pater - komunita lidí, školka uprostřed, přechází v zástavbu RD

(W) obecné problémy sídliště: VP, doprava v klidu, orientace



36 Deskové panelové domy z 90. let

(S) umístění ve svahu

(W) obecné problémy sídliště: VP, doprava v klidu, orientace,



37 Bodové panelové domy z 90. let

(W) obecné problémy sídliště: VP, doprava v klidu, orientace, nemožnost opravy VP při zachování domů



Konkrétní úroveň

A

význam v rámci sídla

B

význam v rámci lokality

(S) silná stránka, (W) slabá stránka, (O) potenciál, (T) riziko

13 Škola

(W) Špatné umístění školy, které vede k odtahování energie z centra. Přístupové cesty nerespektují na důležitost školy. Škola se spádově oství více obcí se nachází v klidové zástavbě rodinných domů. Škola není napojena na ostatní služby ve městě, na dopravu. Areál školy se potápí a je velmi nákladné udržovat školu v chodu. Orientace v areálu nesmyslná, vchod do školy na nic nenavazuje. Stavba nemá kvalitní pověst a lidé si nevytvořili kladný vztah ke škole.



15 Předprostor před knihovnou

(W) Důležitá křižovatka cest s vybaveností, čemuž neodpovídá forma. Celý předprostor knihovny má monumentální přístup. Knihovna je důležité místo v malém městě - špatné bez předprostoru.



17 Zastavitelné území navazující na Daničky

(T) Je potřeba prověřit návrhem. Velké území, které zásadně změní organismus města.



18 Zástavba Na Daničkách

(W) hierarchie ulic, kvalita lokálního placu pro setkávání, soukromé části pozemků neuspořádané - není jasné jak se v něm chovat, příliš široké komunikace vzhledem k obytnému charakteru území, ulice neumožňuje kontakt obyvatel a vytvoření společenství lidí - pouze průchod a průjezd

(S) kombinace bytových domů se sdíleným prostorem a RD s vlastními pozemky

(O) zatím i soukromý prostor domů patří celému jednomu majiteli - lze pracovat i se soukromými částmi



19 Míhovka a území navazující

(W) větší zelená linie v blízkosti centra, vodní prvek, přirozeně vzniklé, blízkost domova důchodců a bytových domů (lidé bez zahrady)

(O) území má potenciál napojit se na krajinu, úpravou zkvalitnit a zvýšit jeho využití



20 U mostu

(S) území je celkově vpořádku

(W) chybí jižní napojení na Míhovku



21 Zástavba za kostelem

(S) blízkost náměstí i parku, hlavní spojnice z náměstí do parku a na Daničky (pochybová energie)

(W) neukončená, nekvalitní předprostor BD a domova důchodců, hlavní pěší spojnice náměstí a Míhovky je řešena parkovištěm



22 Plzeňská

(S) zachovalý veřejný prostor, hlavní spojka dvou historických náměstí

(W) problematický provoz automobilů



23 Prostor před poštou

(S) důležitá křižovatka cest, veřejná vybavenost

(W) jediná dopravní cesta na náměstí z jihu a západu, která nedokáže navést do centra



24 Hlavní náměstí

(S) formou je centrum oblasti Nepomucka, možnost velkých akcí, svah a rozměr náměstí umožňuje lehce zapamatovatelnou identitu místa

(W) mrtvé náměstí, protože je lidská energie je přesunuta na sídliště a ke škole; složitý terén, který rozděluje náměstí na několik částí. Nejhorší stavba Plzeňského kraje, která zničila identitu náměstí a přeměnila vnímání kostela jako součásti náměstí. Je uzavřenou stavbou bez parteru, neposkytuje energii do náměstí, ale sama do sebe. Ztráta energi bývalé školy, která je dnes archívem který, negeneruje žádnou velkou aktivitu na tak zásadní místě.

(T) hrozí, že náměstí zůstane pouze reprezentativní fce. aktivitu se přesunou na jiné místo



Konkrétní úroveň

A

význam v rámci sídla

B

význam v rámci lokality

(S) silná stránka, (W) slabá stránka, (O) potenciál, (T) riziko

38 Předprostor polikliniky

(W) nejasná orientace, spousta VP bez funkce na místě, kde je zástavka a střet 4 různých druhů zástavby a místo odbočení cesta na dvorec



40 Zeleně jako rotipól sídliště

(T) v územní plánu je tato plocha v zastavitelném území ale nejdě dnes z technických důvodů zastavět. Zastavění těchto ploch by napomohlo decentralizaci města.



39 Ruina textilky

(W) ruina ve městě



41 Archiv

(W) stojí na nevhodném místě, protože přispívá k rozměňování města



V rámci předdiplomu bylo zjištěno, že velkým problémem města je, že nedochází k souhře mezi mentální hierarchií veřejného prostoru, formou místa a probíhajícími aktivitami.

Za cíl jsem si zvolila urbanistická koncepci města, vyjadřující soulad podoby a hierarchie veřejného prostoru s aktivitami odehrávajícími se ve veřejném a navazujícím soukromém prostoru.



NAVRŽENÝ POSTUP NÁVRHU S CÍLEM PRÁCE


Urbanistická koncepce města, vyjadřující soulad podoby a hierarchie veřejného prostoru s aktivitami odehrávajícími se ve veřejném a navazujícím soukromém prostoru.

1) nalézt vhodnou variantu obchvatu, tak aby nebyl narušován přirozený pohyb městem, ale aby zároveň stávající služby a výroba napojené na obchvat nezkrachovaly

Nenavrhuji ani jednu z navržených variant, ale vytvářím vlastní, protože jsou na dnešní silnici navázány výroba a služby, které jsou jedním z mála pracovních míst Nepomuku. V návrhu využívám nově postavený kruhový objezd v Nepomuku, který kapacitně vyhovuje a nově se na něj napojují.

Navrhuji obchvat pouze tam, kde je to z hlediska problémů ve městě potřeba - odklonění stávající silnice od Přesaničského náměstí a Normy

- nepřijít o kvalitu města na hlavním tahu na Plzeň z jihu Čech
- navázat obchvat na stávající výrobu a služby, které jsou dnes na silnici napojené
- využít nově postavený kruhový objezd v Nepomuku
- vytvořit obchvat tam, kde je to z hlediska problémů ve městě potřeba - odklonění stávající silnice od Přesaničského náměstí a Normy




2) zlepšit orientace a propojení jednotlivých center ve městě

- jak pro pěší, tak pro auta
- zlepšit prostupnost
- zpomalení dopravy v problémových místech





- ▲ ▲ vjezd, vstup
- silnice 1 třídy
- silnice 2 třídy
- silnice 3 třídy
- silnice 4 třídy
- plocha autum přístupná
- polní cesta
- plocha pro pěší
- plocha neurčená ke komunikaci






-   vjezd, vstup
-  silnice 1 třídy
-  silnice 2 třídy
-  silnice 3 třídy
-  silnice 4 třídy s rozděleným provozem
-  silnice 4 třídy se sdíleným provozem
-  plocha autům přístupná
-  polní cesta
-  plocha pro pěší
-  plocha neurčená ke komunikaci







3) respektovat živé a oblíbené placi ve městě, ikdyž forma a mentální hierarchie veřejného prostoru neodpovídají

- pravidlo 1 - plac důležitý/používaný pro sousedství mezi RD - stane se místním pláckem
- pravidlo 2 - plac důležitý/používaný pro sousedství mezi BD - stane se polosoukromým prostorem konkrétního BD
- pravidlo 3 - plac důležitý/používaný v rámci jednoho bloku - stane se centrem ve veřejném prostoru

Analýza používání veřejného prostoru = Mapa živých míst

- analýze Mapy živých míst předcházelo nalezení lokalit města ve spolupráci s Michalem Deckerem
- vychází z pozorování, které bylo prováděno celkem 10 dní (3 dny víkend) a dále z osobní zkušenosti vyrůstání na maloměstském sídlišti



Z analýzy vypořizovaných dějů vychází návrh hierarchie veřejného prostoru.

Návrh hierarchie veřejného prostoru plácků s rozlišením převážně zpevněných ploch a zeleně

hierarchie
zpevněnýchzeleně



Mapa hierarchie soukromí - stav



4) koncentrovat nalezené děje hlavně na sídlišti, aby došlo k jejich posílení a naopak nedošlo k jejich rozpadu.

- potřeba zmenšit plochu veřejného prostoru
- dodržovat pravidla z bodu 3
- nevyužívané plochy veřejného prostoru navazující na BD přiřadit jako soukromé/polosoukromé
- pokud není oblíbený veřejný prostor důležitý pro sousedství, vytvořit tak aby byl polosoukromý do veřejného prostoru



Mapa hierarchie soukromí - návrh





Analýza denního pohybu obyvatel ve všední den

- koncové místa u bydlení a práce - vychází z analýzy počtu lidí v jednotlivých domech a z počtu zaměstnanců v jednotlivých zaměstnáních
- koncová místa u použití služeb a obchodu pouze z mluvení s lidmi
- koncová místa u veřejných aktivit jako je sport a kultura v rámci zájmů také dohledáno - denní rozvrhy jednotlivých míst na internetu
- spojové linie - dle pozorování na místě a dle prošlapaných cest
- v mapě jsou zobrazeny 3 denní pohyby lidí - ráno, po práci/škole, večer domů
- pro analýzu bylo třeba vytvořit nejdříve analýzu počtu obyvatel v domech a analýzu vybaveností

Analýza počtu lidí v jednotlivých domech

Počet obyvatel v lokalitách a domech




Vybavenost

**Podrobná analýza vybavenosti města Nepomuk.
Rozdělena na 3 typy podle významnosti a do 9
kategorií podle oblasti vybavení.**



- lokální význam
- celoměstský význam
- Regionální význam







Vybavenost

Podrobná analýza vybavenosti města Nepomuk.
Rozdělena na 3 typy podle významnosti a do 9
kategorií podle oblasti vybavení.

- Kultura
- Správa
- Školství
- Sport
- Zdravotnictví a doc. péče
- Duchovní stavby a památky
- Obchod a Služby
- Stravování a ubytování
- Výroba a průmysl

- lokální význam
- celoměstský význam
- Regionální význam







Vybavenost

Podrobná analýza vybavenosti města Nepomuk.
Rozdělena na 3 typy podle významnosti a do 9
kategorií podle oblasti vybavení.

- Kultura
- Správa
- Školství
- Sport
- Zdravotnictví a doc. péče
- Duchovní stavby a památky
- Obchod a Služby
- Stravování a ubytování
- Výroba a průmysl


- lokální význam
- celoměstský význam
- Regionální význam





Vybavenost

**Podrobná analýza vybavenosti města Nepomuk.
Rozdělena na 3 typy podle významnosti a do 9
kategorií podle oblasti vybavení.**




Vybavenost

Podrobná analýza vybavenosti města Nepomuk.
Rozdělena na 3 typy podle významnosti a do 9
kategorií podle oblasti vybavení.

- Kultura
- Správa
- Školství
- Sport
- Zdravotnictví a doc. péče
- Duchovní stavby a památky
- Obchod a Služby
- Stravování a ubytování
- Výroba a průmysl


- lokální význam
- celoměstský význam
- Regionální význam



Vybavenost

Podrobná analýza vybavenosti města Nepomuk.
Rozdělena na 3 typy podle významnosti a do 9
kategorií podle oblasti vybavení.

- kultura
- sport
- školství
- zdravotnictví a soci. práce
- občanské služby a služby
- obchodní a služby
- stravování a ubytování
- výhledy a přírůstek
- lokalitní význam
- regionální význam
- regionální význam




mapa vybavenosti-návrh

Vybavenost

Podrobná analýza vybavenosti města Nepomuk.
Rozdělena na 3 typy podle významnosti a do 9
kategorií podle oblasti vybavení.

- kultura
- sport
- školství
- zdravotnictví a soci. práce
- občanské služby a služby
- obchodní a služby
- stravování a ubytování
- výhledy a přírůstek
- lokalitní význam
- regionální význam
- regionální význam





konkrétnější návrh ulic na sídlišti na základě analýzy pohybu:

A - dolní ulice – veřejné fce pro denní pohyb spousty lidí x klidné vstupy z BD do bloků a jejich sdílených prostor

„dvojdům“- jako BD vstup do klidného bloku a jeho záda se zahrádkami směr krajina - zahrádky vytvořeny na střeše navržených domů
- jako dům otočený do frekventované ulice – občanská vybavenost

Nově navržené domy mají v prvním podlaží garáže ke sklepům domů, směrem ke komunikaci mají malou občanskou vybavenost pro drobné provozy

B- Další ulice se vstupy do VP a záda do bloku

C - Obytná ulice s RD domy – navázat


D - Kolmé ulice – spojnice hlavních ulic - „obslužné“

A1 - Hlavní linie se větví za předprostorem polikliniky - polosoukromé prostory do ulice, oddělený provoz pěších a aut

E - zadní ulice

6) upravit veřejný prostor tak, aby se přijíždějící návštěvník orientoval ve městě

- lepší pochopení vjezdů do města
- kde už jsem ve městě a dále navedení do starého města





Mapa zobrazuje vstupy do města a místa, která přijíždějícího vedou ve městě.


Z jednotlivých míst jsou vidět důležité objekty města, které člověka přirozeně navádějí v orientaci.



7) respektovat oblíbené pohledy na město/výhledy do krajiny a nalézt nevyužitý




8)řešit nalezené konkrétní problémy v rámci předdiplomu u míst, která vyvstala jako nejdůležitější pro děje ve městě-



Přístupnost území


- hlavní stavení na pozemku
- vedlejší stavení na pozemku
- vjezd, vstup
- oplocené pozemky
- komunikace
- plocha autům přístupná
- plocha pro pěší
- veřejná zeleň
- pole, louka
- plocha lesa
- vodní plocha





Přístupnost území

- hlavní stavení na pozemku
- vedlejší stavení na pozemku
- vjezd, vstup
- oplocené pozemky
- komunikace
- sdílené komunikace
- plocha autům přístupná
- plocha pro pěší
- veřejná zeleň
- pole, louka
- plocha lesa
- vodní plocha







primární veřejné prostranství - centra

sekundární veřejné prostranství

terciární veřejná prostranství

veřejné prostranství- zklidněná obytná ulice

veřejné prostranství - spojnice

veřejné prostranství - příjezdy

zahrádky

zahrádky -rezerva

ostatní zeleň v krajině

pole

lesopark

květnatá louka

nová zástavba

strom stávající , strom nový

nová zástavba s pochozí střechou



SITUACE M1:5000

PODROBNĚJŠÍ NÁVRH KONKÉTNÍCH MÍST M1:1000

Návrhu vždy předchází podrobná analýza stávajících dějů. Návrh se vždy snaží stávající děje podpořit, případně vytváří děje nové nebo je přesunuje.

Prostor před knihovnou je důležitá křižovatka cest 5 ulic, která spojuje důležité části města, zahrádkářskou kolonii a krajinu. Z vybavenosti se zde nachází knihovna, kosmetika a potraviny. Tento plac je historický vstup do města, což se zachovala ve dvou ulicích vedoucí přímo na náměstí. Celý předprostor knihovny má monumentální přístupovou rampu, který místo připraví o předprostor. Místo se nachází na frekventované ulic.

Plac dále pokračuje v širokou ulici s točnou pro autobus, kde se nachází zastávka autobusu pro příjezd dětí do školy.

Zastávka se nachází ve zklidněné zastávbě rodinných domů, která je nevhodná jako hlavní vstup do školy.

Celý prostor rozdělují na dva různého charakteru.

První prostor:

Díky změně hlavního vstupu do školy mi prostor bývalé točny umožňuje vytvořit ohraničený prostor místa setkávání pro obyvatelé RD.


Povrch sjednocuji měkkým povrchem z pojezdového mlátu, ze kterého mohou vyrůstat stávající stromy. Prostor, který mezi sebou stromy vytváří je vhodný pro vytvoření dětské přírodní lanové prolézačky. Dále zde navrhuji piknikové stoly.


Druhý prostor:

Celý prostor ohraničuji místem stávající kapličky


Na komunikaci navrhuji pro zpomalení kočičí kostky. Zbytek prostoru sjednocuji stávající dlažbou.

V místě kruhový prostor vytvořený stávajícími stromy navrhuji štěrk a piknikové stoly pro klasický stávající děje u potravin, kde pivaři a důchodci klábosí na lavičce po nákupu. Stávající rampu bourám, protože zde není potřeba díky přirozenému rozdílu terénu je nájezd na rampu navržen ze stávající komunikace. Na stávající zvýšené místo u kapličky navrhuji výhledové místo s lavičkami na celý prostor.





analýza dějů + změny



Je nevyužit potenciál břehů rybníka, které se na jedné straně svahují až k vodě.

Druhá typická výhledová lavička u zdi kostela.



















Sídlíště má obrovský potenciál dějů, které se ale odehrávají roztroušeně a tím každý děj ztrácí sílu.

Aby se děje časem nerozpadly a aby docházelo k lepší úpravě veřejných prostor navrhuji zmenšení veřejných prostor.

Poliklinika je místem střetu několika směrů pohybu jak pěších tak motorových.

Navrhuji to jako první prostor, kde přijíždějící pochopí, že je ve městě a zpomalí.

Přesouvám sem zastávku.

Prostor polikliniky přizpůsobuji dějům.

Záda polikliniky a platforma, na které poliklinika stojí jsou dějištěm kolařů a občasných skejťáků, vzhledem k tomu, že to je jedno z mála rovných míst v Nepomuku s asfaltovým povrchem. Díky přirozeným záďům ostrého svahu a záďům polikliniky je to typická sídlištní zašívárna, kde se vyskytuje nejvíc mladých lidí.

Celé prostor za poliklinikou těmto dějům přizpůsobuji a starou garáž záchranné služby ponechávám jako klubovnu pro mladé.

Přesouvám jsem skateové překážky, které jsou dnes umístěny na zeleném hřišti u školy, protože nebylo nalezeno vhodné místo, pro jejich využití po vybudování hřiště místo skateparku u školy-

Vzhledem k funkci polikliniky a třímetrovému převýšení uzavírám předprostor polikliniky (a dnes už i kanceláří) do bloku a vytvářím klidný vnitřní prostor pro odpočinek zaměstnanců a pacientů s výhledem do krajiny. Jeden dům je s pochozí střechou aby umožnil výhled do krajiny a druhý dům má v patře do bloku supermarket.

Nejnižší prostor, prostor do hlavní komunikace, je to prostor hlavního pohybu lidí. Přesouvám sem zastávky a v parteru domu do silnice jsou specializovanější obchody a služby, které potřebují být vidět z komunikace, včetně ustoupené restaurace, kde díky ustoupenému prostoru vzniká místo pro zahrádku. Restaurace bude sloužit hlavní pro denní jídlo zaměstnanců služeb a výroby z obou stran komunikace napojených na toto centrum.

Prostor sjednocuji a díky požitému materiálu také zpomaluji dopravu pro přirozený pohyb z jedné strany komunikace (zastávek) na druhou.

Ze zpevněného centra vychází dva stávající zelené pásy jdoucí do krajiny skrz sídliště, z toho jeden na nejvyšší místo sídliště odkud je výhled přes nízké rodinné domy.


Druhý zelený pás je pobytový park vycházející z aktivit probíhající na konkrétních místech zeleného pásu. Nově navrhuji pouze veřejné hřiště s přirozeným teréním zlomem pro pozorování zápasu, ostatní aktivity podporuji. Rozroste se zde stávající sochový park, protože stávající sochy jsou hojně využívány na lezení.


Rozšíří se stávající místo s lanovými prolézačkami. Zůstane zachováno oblíbené piknikové místo na konci parku pod korunami stromů rostoucích v kruhu. Místa v parku, která mají dnes vytvořeny záda ze dvou stran se doplní houpačkou, pískovištěm a lavičkami (kromě houpačky většinou už místa obsahují). Do místa, které je místními pojmenováno jako drbárna důchodců, navrhuji venkovní posilovnu pro důchodce.

Do stávající komunikace procházející skrz sídliště umísťuji parkování a rozdělují zde pohyb pěších a automobilů. Všechny polosoukromě prostory jsou orientovány do komunikace.

Vytvářím zde dvě menší centra napojené na stávající vybavenost a nově navrženou linii, vycházející z pohybu lidí.


Sídlíště s liniovými panelovými domy je ve svahu a přirozeně vytváří předem a záda domu. Díky svažitému terénu zde vytvářím garáže, na kterých můžou vzniknout zahrádky vycházejících přímo z bytů.














Norma a rybník

Dnes je to vjezd do města Plzně a Třebčic, který je lehce přehlédnutelný a způsobuje průjezd městem bez povšimnutí. Hřbitov je oddělen od města komunikací a není možné přejít.

Stavba supermarketu Norma částečně zničila velice oblíbený pohled město - hřbitov - kopec Šibenice.

Supermarket je malý a je často používán pro pěší nákup z centra města, autem je Norma využívána pro nákup hlavně pro lidi ze sídliště.

Nachází se zde spousty prostorů, které jsou nevyužité a jsou pouze finanční zátěží města. Není pěší propojení hřbitova s městem. Je špatné umístění domu vůči pěším i příjezdu aut. Jehličnaté stromy zde dále znepřehledňují situaci. Místo je dostupné ze sídliště pouze tak, že musí dojít k výjezdu z města.

Vzhledem k tomu, jak jsou výhledy a místo kolem rybníka oblíbené u místních navrhuji místo, tak že dodržuji výhledy a místo nezastavuji, ale pouze mu dávám pevné hranice novou zástavbou v místech, kde není porušen výhled žádným směrem.

Nová zástavba se obrací směrem parku.

Měním vstup obchodního domu a vstup obrácím do hlavní cesty směr hřbitov.

Vytvářím zde nové ulice tak, že vytvářím pokračování okružní ulice spojující ulice jdoucí radiálně z náměstí.

Místo bude přímo napojeno do centra, který bude novým vjezdem do města.

K nově navržené ulici navrhuji areál služeb/výroby, který je bude přímo přístupný z města a zásoben z obchvatu

Starý vstup do města

Všechny ulice jdoucí přímo z náměstí končí na ohraničených veřejných prostorech, které se dále větví (Přesanické náměstí, Zelenohorská pošta a prostor u potoka).

Toto místo je jedním z nich a není mu úpravou veřejného prostoru přiřazena důležitost.

Z vybavenosti se zde nachází restaurace a služba Sky. Místo je historickým vstupem do města a je odtud vidět hlavní reprezentativní budova na náměstí (stará budova školy). Na místo je napojena přírodní skála, která je nejvyšším bodem starého města, ale díky výsadbě jehličnatých stromů, je schovaná a není vidět. Ale díky rychlosti dopravy se k ní jen těžko přechází.

Návrhem místo sjednocuji a vytvářím předprostory vybavenosti. Do města dnes vede jednosměrná ulice díky historické zástavbě. Navrhuji zde díky novým ulicím oboustrannou prostupnost z centra města a části zástavby u Přesanického náměstí.

Návrhem dlažby zpomaluji dopravu.

Skalnatý útvar čistím od jehličnanů a propojuji toto místo pěší spojkou s předprostorem fotbalového hřiště, které dnes chybí



kamenná dlažba



betonová dlažba



štěrk



pojezdový mlat



stávající stromy



navrhované stromy



prolézačka mezi stromy




lavička



piknikový stůl



dřevěná prkna




okrasné trávy



areál služeb/výroby napojen z druhé strany na obchvat



















Po výstavbě školy došlo ke změně pohybu lidí. Oplocený městský areál Sokolovny je dnes hlavní tepnou pohybu.

V areálu se dnes nachází budova Sokolovny, tělocvična, tenisové kurty a ubytovna ve vlastnictví města.

V nově rekonstruované budově sokolovny se dnes nachází restaurace se dvěma zmatenými přístupy, bydlení správce se zahradou, kulturní sál a lezecká stěna.

Plac u Zelenohorské pošty je první rovné místo výhledu po výstupu z úzkých a svažitých uliček města. Je to také křižovatka, která nás má navést na Zelenou horu. Chybí zde propojení s dětským domovem a krajinou. Zelenohorská pošta je dnes perfektně fungující areál, který je kromě muzea, kulturním centrem mladých rodin, dětskou Zoo, místem stanování turistů, místem konání koncertů a nově také vytvořením přírodního kopacího jezírka.

Na areál Sokolovny navazuje zásobovací přístup do areálu školy a hřiště.

Navrhují tyto 3 zásadní místa propojit. Uzavřené areál Sokolovny směrem ke kruhovému objezdu otevřít a vytvořit zde hlavní centrum místa se zahrádkou k restauraci a využitím již existujícího petangového hřiště.

Měním vstup do školy, což lze po konzultaci se starostou lehce vytvořit (jedna třída se změnila na vstupní prostor).

Ruším ZUŠ, která se nachází v zadní části školy a přesouvám ji na náměstí do staré školy, kde se nachází krásný sál.

Předprostor školy uzavírám tak, že vytvářím sezení orientované na 3 strany, na fotbalové hřiště, na florbalové hřiště a směrem ke vchodu školy.


Stávající oplocené hřiště zpřístupňuji veřejnosti, doplňuji 2 hřiště a mezi dětským hřištěm a bazénem navrhuji občerstvení, které bude v létě fungovat směrem do bazénového areálu a v jiné roční období směrem k dětskému hřišti.


Plac u zelenohorské pošty spojuji skrz areál zelenohorské pošty v místech, které není využíváno a napojuji ho na dětský domov. Napojení je napojeno co nejvíce po vrstevnicích a zbořením garáže dochází k rozhledu na celé spodní město z plácku díky ostrému svahu.

Plac je částečně ukončen obrovským vzrostlým stromem s vodní pumpou a já ho dokončuji domem s kavárnou.

Tím dojde k oddělení zeleného placu, kde navrhuji parkování pro turisty (poslední místo před cestou na Zelenou horu).

Dvou třípodlažním bytovým domům přiřazuji polosourkový prostor s výhledem na město a záda domu jsou určena pro parkování.











kamenná dlažba



betonová dlažba



štěrk



pojezdový mlat



stávající stromy



navrhované stromy



prolézačka mezi stromy



lavička




piknikový stůl



dřevěná prkna

okrasné trávy















Zdroje:

www.googlemaps.cz

www.mapy.cz

<http://www.nepomuk.cz/cs>

BAROCH, Karel. Nepomuk: město s bohatou historií. Vyd. 1. Nepomuk: Město Nepomuk, 2007. 229 s., [48] barev. obr. příl. ISBN 978-80-239-8723-2.

Český statistický úřad

ŘSD - Informační leták Seč-Nepomuk-Životice stav k 03/2014

www.jizdnirady.cz

Předdiplom Eliška Korčáková - Historický vývoj města a krajiny

Předdiplom Michal Decker, Kateřina Tomášková - Nepomuk - Organismus města -

RÁDA BYCH TÍMTO PODĚKOVALA ZA CENNÉ RADY , VSTŘÍCNOST A
PŘEDEVŠÍM TRPĚLIVOST PANU ARCHITEKTOVI
MICHALU KOHOUTOVI A DAVIDU TICHÉMU.