

DIPLOMNÍ PROJEKT

Wellness resort Jabloneček

MONIKA MRHOVÁ

Děkuji Vladimíru Sittovi a Vítu Rýparovi za pomoc, odborné vedení a cenné rady při zpracování této práce.

Děkuji mé rodině za podporu a nekonečnou trpělivost.

DOKLADOVÁ ČÁST

letní semestr 2016_2017

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

2/ ZADÁNÍ diplomové práce

Mgr. program navazující

jméno a příjmení: MONIKA HRNOVÁ

datum narození: 6. 10. 1990

akademický rok / semestr: 2016/2017

obor: AU

ústav: 15120 ÚSTAV KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

vedoucí diplomové práce: Dipl. Ing. VLADIMÍR SITTA

téma diplomové práce: WELLNESS RESORT JABLONEČEK V PALSKU

zadání diplomové práce:

1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení

WELLNESS S UBYTOVÁNÍM A RESTAURAČNÍM PROVOZEM A BYLINKOVOU ZAHRADOU

2/

Pro AU/ součástí zadání bude jasně a konkrétně specifikovaný stavební program

Pro DI/ součástí zadání budou jasně a konkrétně specifikované jednotlivé fáze projektu, které jsou nezbytnou součástí řešení

WELLNESS PROVOZ S HYDROTHERAPIÍ, AROMATERAPIÍ, KRYOTERAPIÍ, MASAŽNÍMI PROSTORY, SAUNOU, SOLNOU JESKYNÍ, VNITŘNÍM A VENKOVNÍM BAZÉNEM, ODPOČÍVÁRNOU A MEDITAČNÍM PROSTOR, BAREM, RECEPCIÍ, ŠATNAMI A TOALETAMI, FITNESS, PROSTORY PRO DALŠÍ POHYBOVÉ AKTIVITY (AEROBIC, PILATES, YOGA...), DÁLŠÍ DOPLNĚNÍ UBYTOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY (50 HOSTŮ) A ZAMĚSTNANCE (15), RESTAURACI, BYLINKOVOU ZAHRADOU, PAVILONEM PRO SVATBY A ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOSTI A PARKOVÁNÍM

3/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování

ANALYTICKÉ VÝKRESY

SITUACE 1: 500

PŮDORYS 1: 200

ŘEZ 1: 200

POHLEDY

3D VIZUALIZACE

4/ seznam dalších dohodnutých částí projektu (model)

FYZICKÝ MODEL 1: 500

PORTFOLIO formát 297 x 297

Datum a podpis studenta 2. 3. 2017

Datum a podpis vedoucího DP

Datum a podpis děkana FA ČVUT
oddělením dne

13. 4. 2017

registrováno studijním

2. 3. 17

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	
FAKULTA ARCHITEKTURY	
AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Monika Mrhová AR 2016/2017, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: WELLNESS RESORT JABLONEČEK V RALSKU (ČJ) (AJ) WELLNESS RESORT JABLONEČEK IN RALSKO JAZYK PRÁCE: ČESKÝ	
Vedoucí práce:	Dipl. Ing. Vladimír Sitta Ústav: 15120
Oponent práce:	Ing. Arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Klíčová slova (česká):	Wellness, hotel, restaurace, moštárna, jabloň, rammed earth, voda, molo
Anotace (česká):	Wellness s ubytováním a restaurací s bylinkovou zahradou nacházející se v Jablonečku v bývalé vojenské oblasti Ralsko. Cílem je přeměnit toto nehostinné údolí v příjemný prostor lákající nové návštěvníky toužící uniknout z dnešní uspěchané doby do oázy klidu s ohledem na životní prostředí.
Anotace (anglická):	Wellness with accommodation and restaurant with herb garden located in Jablonec in the former military area of Ralsko. The goal is to transform this inhospitable valley into a welcoming space to attract new visitors desiring to escape from today's hurried times into an oasis of tranquility with respect to the environment.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolio a CD.

Poděkování

Dokladová část

Úvod

Zadání a cíle

Autorský text

Analytická část

Poloha v rámci ČR

Historie Jablonečku

Topografie

Hydrologie

Dopravní mapa

Dopravní síť

Cyklostezky

Stávající objekty

Okolí

Fotodokumentace

Inspirace

Návrh

Situace

Koncept

Hotel: půdorysy

řezy

Wellness: půdorysy

řezy

Pohledy hotel a wellness

Restaurace: půdorys

pohledy

Moštárna: půdorys

pohledy

Ubytování pro zaměstnance: pohledy

půdorys typického podlaží

Pavilon: pohledy

půdorys

„Secret garden“: pohledy

půdorys

Detail

Vizualizace

Závěr

Refelexe

Zdroje

Cílem mé diplomové práce je navrhnout wellness resort v Jablonečku v bývalém vojenském prostoru Ralsko. s ubytováním, bazénem, prostory pro různé wellness procedury, posilovnou, restaurací, pavilonem pro svatby a zvláštní příležitosti, ubytováním pro zaměstnance a bylinkovou zahradou. Projekt by měl být co nejméně ekologicky náročný využitím sluneční energie, energie země, ekologických materiálů v co největší možné míře, nakládáním s dešťovou vodou a stavbou kořenové čističky odpadních vod. Budovy by měly být co nejvíce integrovány do úbočí okolních svahů a doplněny vodní plochou s jabloňovým sadem a tím přeměnit toto nehostinné údolí v příjemný prostor lákající nové návštěvníky toužící uniknout z dnešní uspěchané doby do oázy klidu.

POPIS ÚZEMÍ

Bývalá obec Jabloneček leží v údolí asi 5 kilometrů severovýchodně od Kuřívod v bývalé vojenském prostoru Ralsko. Územím prochází silnice z Hvězdova do Mukařova. V současnosti se zde nacházejí pouze 2 z 85 domů původní vesnice. Sloužily jako školy, jedna německá, druhá česká a jsou v dnešní době ve velmi zchátralém stavu. Ve středu bývalé vesnice se nacházel rybníček, který je dnes zavezen a neexistuje. Kolem něj byly vysázeny lípy, které tu stojí dodnes. Napájela ho voda z pramene Mukařovského potoka protékajícího tímto údolím. Na místě domů nacházejících se na návsi stojí bývalá parkoviště pro vojenské účely. Po okolních úbočích jsou rozesety pozůstatky domů, umělých nádrží na vodu, ale i neoznačené hluboké studny a jabloně. Na vrchu kopce sousedícího s bývalou německou školou jsou stále viditelné pozůstatky po kostele Narození Panny Marie, který byl stržen sovětskými vojsky. Okolí Jablonečku je zalesněno a na obou koncích se nacházejí mokřady. Po obou stranách údolí jsou umístěny fotovoltaické elektrárny, které ale bude možné do budoucna odstranit. Jabloneček je na okolí napojen komunikací z Borovice vzdálené 6,4 km. Ostatní cesty jsou lesní či polní nebo jsou určeny pouze pro cyklisty. Samotná obec má na západě několik vydatných pramenů, které vytvářejí Mukařovský potok vlévající se do Zábrdky.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Území se nachází v údolí orientovaném východo-západním směrem, což mělo vliv na umístění hlavních budov wellness a hotelu do severní části, tím je zajištěna orientace největší plochy fasády na jih. Svah také ovlivnil hmotu těchto staveb tak, aby kopírovaly jeho tvar, ale zároveň z něj jasně vystupovaly. Další objekty jsou rozprostřeny volněji, ale tak aby byly napojeny na hlavní komunikaci a donutily návštěvníky k pohybu. Velká část údolí je využita pro vodní plochu, která vytváří příjemné prostředí. Svažitosť terénu ovlivňující vodní nádrže je řešena přepady ukrytými pod můstky spojujícími objekty wellness resortu. Hlavní příjezd je lemován jabloňovou alejí, která ulehčuje orientaci. Na cyklostezku procházející územím je napojena moštárna, která slouží také jako možnost občerstvení pro projíždějící cyklisty. Na tuto komunikaci je také napojena restaurace, aby byl zajištěn co nejjednodušší provoz zásobování. Po cestě mezi hotelem a restaurací se nachází bylinková zahrada. Na největší vodní ploše je navržen pavilon pro konání svateb a zvláštních příležitostí. Další hlavní relaxační prostory jsou umístěné v jabloňovém sadu kolem bývalé české školy, která bude částečně zbourána a využívána jednak jako tzv. „secret garden“ a jednak jako sklad pro zahradnické potřeby a půjčovnu kol, a prostor kolem bývalého kostela. Ubytování pro zaměstnance bude umístěno v bývalé německé škole, která bude zrekonstruována a rozšířena. Po úbočí jižně orientovaného svahu budou rozesety ubytovací kabiny pro návštěvníky toužící po soukromí. Parkování je umístěno u vjezdu do areálu. Na obou koncích údolí jsou navrženy retenční nádrže tak, aby se snížilo riziko nedostatku vody. Z důvodu snížení dopadu užívání na životní prostředí je zde počítáno také s plochou pro kořenovou čističku odpadních vod.


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavním motivem návrhu je propojení interiéru a exteriéru, co nejbližší kontakt s vodou a využití přírodních materiálů jako je stlačená zemina a dřevo. Aby byl výraz všech objektů sjednocený, jsou využívány na všech budovách, ale jsou různě kombinovány tak, aby každá mluvila sama za sebe, ale zároveň tvořila jeden celek. Recepce je společná pro hotelovou i wellness část a vytváří příjemné prostředí vtažením přírody do interiéru a využitím stolů místo neosobního recepčního pultu tvořícího bariéru mezi návštěvníkem a zaměstnancem. Budova hotelu je terasovitá, pokoje jsou umístěny v jednotlivých „buňkách“ rozmístěných tak, aby byla chodba sloužící jako páteřní komunikace přirozeně osvětlena a napojena na exteriér, to zajišťují také anglické dvorky směrem do svahu. Wellness je napojen na recepci pomocí můstků nad vodou vedoucích buď do prvního nadzemního podlaží s fitness centrem a technickým zázemím nebo do druhého s hlavním wellness provozem s vnitřním a venkovním nekonečným bazénem, masážními místnostmi, různými koupeli a dalšími léčebnými prostory, saunami, terasami a barem. Fasáda je co nejvíce prosklená, světlo je dále do interiéru přiváděno střešními okny a anglickými dvorky. Restaurace je pomyslně rozdělena do dvou hmot, provozní v těžkém obvodovém plášti tvořeném stlačenou zeminou a část pro hosty v lehkém, s jednou stěnou celou otvíravou směrem na molo. Prostor je možné rozdělit do dvou částí v případě konání teambuildingů nebo dalších soukromých akcí. Moštárna je navržena jako jedna dlouhá stavba s prostory vzájemně na sebe navazujícími a možností nahlédnutí návštěvníků na proces výroby díky prosklené stěně. V případě pavilonu se jedná o dřevostavbu s jedním hlavním otevřeným prostorem na jedné straně opatřeným kuchyňkou a na druhé skladem nábytku.


KONSTRUKCE

Nosné konstrukce jsou stěnové tvořené převážně ztuženou stlačenou zeminou doplněné železobetonovými konstrukcemi. Střechy jsou navrženy ploché ve většině případů jako zelené nebo pochozí s dřevěnou nebo dlážděnou povrchovou úpravou. Jejich konstrukce je dvojího typu, jako systém navržený speciálně pro stlačenou zeminu, v prostorech s většími rozpory jsou využity dřevěné lepené nosníky předpjaté ocelovou pásovinou. Nosníky jsou v interiéru přiznané, jejich meziprostor je obedněn dřevěnými palubkami.

ANALYTICKÁ ČÁST



POLOHA V RÁMCI ČR



HISTORIE JABLONEČKU

První zmínka o Jablonečku spadá do roku 1352. Jednalo se o farní ves s kostelem Narození Panny Marie, který se bohužel nedochoval, protože byl po roce 1948 stržen sovětskými vojsky. Název má s největší pravděpodobností původ ve slovanském kmeni. Jablonec (Jabloneček) = jabloň, po přechýlení vznikl pravděpodobně německý název Gablonz.

Celé katastrální území Jablonce včetně přidělených míst - Chlum, Prosička a Pytlíkovský mlýn zahrnoval celkem 606,7 ha, z nichž asi polovinu území zabíral les a malou část louky. Zbytek tvořila pole a obydlené části. Podle místopisu z roku 1893 měl Jablonec (Jabloneček) 386 obyvatel a 85 domů. V roce 1930 zde žilo 18 Čechoslováků, 295 Němců a 1 osoba jiné národnosti (celkem 314 osob včetně dětí). Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo rolnictví a chov dobytka, největší hospodářství měla výměru polností asi 8-10 ha. Okresní silnice Mimoň - Okna - Kracmanov - Jablonec v délce 14,6 km s návazností na Mukařov - Klášter až do Mnichova Hradiště byla uvedena do provozu roku 1893. Propojení s ostatními místy bylo pouze po místní komunikaci lesních a polních cest. Nejbližší železniční stanice byla v Mimoni. Kostel zasvěcený narození Panny Marie byl postaven na malé vyvýšenině (324 m.n.m.), k němuž vedlo 55 schodů a z jehož vrcholu byl překrásný pohled na celou obec. Všechny kostely a kaple byly ve farnosti Jablonce po roce 1948 strženy a zcela odstraněny. V obci stály dvě školy, německá byla postavena v roce 1897. Ke škole přináležela i výuková zahrada květin, ovocný sad, zeleninové pole a vlastní školní hřiště. Škola jako taková byla funkční až do roku 1945, kdy ukončila činnost kvůli odsunu Němců z obnovené ČSR. Vedle této německé školy byla po vzniku ČSR postavena roku 1933 i nová česká škola, ikdyž v obci v uvedeném roce bydlely pouze 4 české rodiny. Ta zanikla po záboru příhraničních oblastí s převažujícím německým obyvatelstvem na základě mnichovského diktátu pod německou správou Velkoněmecké říše v říjnu 1938. Z této školy byla vzhledem k blízkosti hranic s protektorátem Čechy a Morava (necelý 1 km) zřízena celní stanice. Po kapitulaci Německé říše 8. 5. 1945 došlo ke vstupu sovětských vojsk na území obce a tím prakticky došlo i ke zrušení hranic a všech institucí s ní souvisejících. Následovalo „živelné“ osídlování novými českými obyvateli (nejdříve dost dramatické) a násilný odsun Němců. Poté přišla druhá vlna nových osídlenců s jiným přístupem než u předchozích, kteří po zabrání rychle opustili Jablonce a ostatní místa a zanechali po sobě často jen spoušť. Ale i oni byli nakonec vysídleni, protože zde byl vytvořen vojenský výcvikový prostor. V roce 1947 byla obec bez civilních osob. V roce 1968 byla československá armáda nahrazena sovětskou, která zdejší oblast velmi přísně uzavřela. V současnosti je celé území bez jakýchkoliv vojsk a náleží pod správu města Ralska. Sovětská vojska opustila toto území v roce 1991. Poté bylo započato s pyrotechnickou činností československé a poté české armády. V Jablonci samotném se však pozvolna vrací civilní život, který v budoucnu nemá být obnoven v původním rozsahu, ale pouze pro rekreační účely.



Hostinec v r. 1910 a stav v r. 2015



Západní část obce v r. 1928 a v r. 2008



Pohled na střed obce




Náves s hostincem v r. 1934 a stav v r. 2015



Pohled na střed obce v r. 1939 a v r. 2008



Náves v r. 1941 a v r. 2015



Plánek Jablonečku německého starousedlíka odsunutého do Německa po 2. světové válce




Výřez Josefovské mapy z r. 1781




Zvodnění od Jablonce po Mukařov ve výřezu tzv. františkánské mapy z r. 1840




TOPOGRAFIE




VODSTVO




DOPRAVNÍ MAPA



DOPRAVNÍ SÍŤ




CYKLOSTEZKY



STÁVAJÍCÍ OBJEKTY



OKOLÍ



Aktivity a lákadla v okolí:

- cyklotrasy (cyklostezka č. 241 vede přímo skrz Jabloneček, je dlouhá 126,22 km, převýšení 228 m, hlavní záchytné body na stezce jsou: Praha Satalice (začátek), Benátky nad Jizerou, Mladá Boleslav, Klášter, Mimoň, Petrovice/Juckendorf (konec), na tuto trasu se 1,5 km za Jablonečkem napojuje cyklostezka č.25 vedoucí přes Hrádek nad Nisou, Dolní Sedlo, Horní Sedlo, Jitrava, Zdislava, Osečná, Kuřívody, Doksy, Tachov, Korec)

- běžky
- příroda
- málo lidí
- pískovcové skály
- výhledy
- speciální rostliny, zajímavé pro tuto oblast
- ruiny, pozůstatky budov bývalého vojenského prostoru
- rovinný terén s pár vyvýšeninami nabízejícími výhledy do okolí
- zubři
- zřícenina hradu Zbyny (6 km, na kole 0,5 hod)
- obora Židlov (6 km, na kole 0,5 hod)
- zřícenina zámku Zásadka (11 km, na kole 1 hod)
- zbytky kláštera Hradiště (12 km, na kole 1 hod)
- zřícenina hradu Stohánek (12,5 km, na kole 1 hod)
- letiště Hradčany (13 km, na kole 1 hod)
- přírodní památka Malý a Velký Jelení vrch (14 km, na kole 1,2 hod)
- zámek Mnichovo Hradiště (14,5 km, na kole 1 hod)
- Hradčanské rybníky (15 km, na kole 1 hod)
- zřícenina hradu Ralsko (16 km, na kole 1,5 hod)
- zřícenina hradu Děvín (16,5 km, na kole 1,5 hod)
- zámek Bělá pod Bezdězem (18 km, na kole 1,5 hod)
- zřícenina hradu Klamorna (19,5 km, na kole 1,7 hod)
- skalní byt Skalákovna (19,5 km, na kole 1,7 hod)
- hrad Bezděz (21 km, na kole 1,7 hod)
- zřícenina skalního hradu Valečov (23 km, na kole 1,7 hod)
- Máchovo jezero (25 km, 2 hod)
- zámek Sychrov (25 km, 2 hod)
- zřícenina hradu Hynšta (27 km, na kole 2,2 hod)
- 150 druhů zmrzlín ve Stráži pod Ralskem
- vodní vlek ve Stráži pod Ralskem (18 km, na kole 1,5 hod)

FOTODOKUMENTACE



Letecký pohled



Česká škola



Stará studna



Pohled na východní část údolí



Staré schody vedoucí na kopec s bývalým kostelem



Pohled na západní část údolí s českou školou



Německá škola



Pohled se středu území na východ



The Therme Vals / Peter Zumthor



Badrutt's Palace Hotel



Avalon / ArchiBlox



Nk' Mip Desert Cultural Center/HBBH Architects



Nekonečný bazén




Běžecké trasy



Meditační prostory


NÁVRH






SITUACE


KONCEPT



ZÁKLADNÍ URČENÍ POLOHY BUDOV A VODY V ÚDOLÍ




ALEJ JABLONÍ TVOŘÍCÍ SPOJNICI MEZI PŘÍJEZDEM A RECEPCÍ




TERASOVITÉ USPOŘÁDÁNÍ HMOTY KOPÍRUJÍCÍ TVAR SVAHU S VODOU V TĚSNÉM KONTAKTU



JABLONĚ JAKO HLAVNÍ MOTIV A ODKAZ NA MINULOST MÍSTA



PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ HLAVNÍ OBJEKTY A ZÁROVEŇ HLAVNÍ ELEMENTY NÁVRHU: VODU A ZEMI





WELLNESS ZABUDOVÁN VE SVAHU POMOCÍ „JESKYNÍ“ VODA CENTRÁLNÍM PRVKEM

VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

SITUACE V LÉTĚ



SITUACE V ZIMĚ



POUŽITÍ PŘEDEVŠÍM PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

- DŘEVO



- RAMMED EARTH




- VODA




- ZELEŇ




MOŠTÁRNA






Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m2)
1.01	RECEPCE	114,6
1.02	KANCELÁŘ	21,8
1.03	SKLAD ZAVAZADEL	9,6
1.04	CHODBA	400
1.05	WC MUŽI	7,8
1.06	WC ŽENY	7,8
1.07	KNIHOVNA	31,2
1.08	ČÍTÁRNA	43,8
1.09	ZIMNÍ ZAHRADA	38,1
1.10	POKOJ	32,6
1.11	KOUPELNA	5,3
1.12	POKOJ	35,6
1.13	KOUPELNA	5,3
1.14	POKOJ	33,2
1.15	KOUPELNA	5,3



1.15	KOUPELNA	5,3
1.16	POKOJ	35,6
1.17	KOUPELNA	5,3
1.18	POKOJ	33,2
1.19	KOUPELNA	5,3
1.20	POKOJ	34,9
1.21	KOUPELNA	5,3
1.22	POKOJ	33,2
1.23	KOUPELNA	5,3
1.24	POKOJ	35,8
1.25	KOUPELNA	5,3
1.26	POKOJ	33,2
1.27	KOUPELNA	5,3
1.28	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	17,4
1.29	SKLAD	19,8




HOTEL - PŪDORYS I.NP





Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m2)
2.01	CHODBA	400
2.02	POKOJ	33,2
2.03	KOUPELNA	5,3
2.04	POKOJ	33,2
2.05	KOUPELNA	5,3
2.06	POKOJ	33,2
2.07	KOUPELNA	5,3
2.08	POKOJ	33,2
2.09	KOUPELNA	5,3
2.10	POKOJ	33,2
2.11	KOUPELNA	5,3



HOTEL - PŪDORYS 2.NP



Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m2)
3.01	POKOJ	33,2
3.02	KOUPELNA	5,3
3.03	POKOJ	33,2
3.04	KOUPELNA	5,3
3.05	POKOJ	33,2
3.06	KOUPELNA	5,3
3.07	POKOJ	33,2
3.08	KOUPELNA	5,3







HOTEL - PŪDORYS 3.NP

PŘÍČNÝ




PODÉLNÝ








HOTEL - ŘEZY



Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m ²)
1.01	CHODBA	42,3
1.02	ŠATNA ŽENY	116
1.03	ŠATNA MUŽI	69
1.04	SPRCHY ŽENY	26
1.05	SPRCHY MUŽI	26
1.06	SPRCHA PRO INVALIDY	8
1.07	SPRCHA PRO INVALIDY	8
1.08	CHODBA	26,8
1.09	WC PRO INVALIDY MUŽI	4,7
1.10	WC MUŽI	7,8
1.11	WC MUŽI VSTUP	10
1.12	ZÁZEMÍ BARU	13,8
1.13	ÚKLID	13,8
1.14	WC ŽENY VSTUP	10
1.15	WC PRO INVALIDY ŽENY	4,7
1.16	WC ŽENY	7,8
1.17	CHODBA	85,5
1.18	PŘEDSIŇ KRYOKOMORY	22,8
1.19	KRYOKOMORA	41,5
1.20	SÁL	71
1.21	SÁL	71
1.22	BAR	63
1.23	FITNESS	321,5
1.24	CHODBA	29,4
1.25	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	1510




WELLNESS - PŪDORYS I.NP



Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m ²)
2.01	CHODBA	79,4
2.02	ŠATNA	174,3
2.03	ŠATNA PRO INVALIDY	6,6
2.04	ŠATNA PRO INVALIDY	6,6
2.05	CHODBA	77,5
2.06	WC PRO INVALIDY MUŽI	4,7
2.07	WC MUŽI	7,8
2.08	WC MUŽI VSTUP	10
2.09	SPRCHY MUŽI	13,8
2.10	SPRCHY ŽENY	13,8
2.11	WC ŽENY VSTUP	10
2.12	WC PRO INVALIDY ŽENY	4,7
2.13	WC ŽENY	7,8
2.14	CHODBA	166,2
2.15	ZÁBALY	8,3
2.16	ZÁBALY	8,3
2.17	ZÁBALY	8,3
2.18	ZÁBALY	8,3
2.19	MASÁŽE	8,3
2.20	MASÁŽE	8,3
2.21	MASÁŽE	8,3

2.22	MASÁŽE	8,3
2.23	FOTOTERAPIE	63,3
2.24	PROSTOR KOLEM BAZÉNU	607,2
2.25	VNITŘNÍ BAZÉN	441
2.26	AROMA KOUPEL	95,8
2.27	VÍŘIVKA	68,3
2.28	KVĚTINOVÁ KOUPEL	49,2
2.29	SOLNÁ JESKYŇE	33
2.30	PÁRA	12,6
2.31	PŘEDPROSTOR PÁRY	5
2.32	PÁRA	12,6
2.33	PŘEDPROSTOR PÁRY	5
2.34	SAUNA	18,7
2.35	PŘEDPROSTOR SAUNY	7,2
2.36	SAUNA	18,7
2.37	PŘEDPROSTOR SAUNY	7,2
2.38	CHODBA	16,3
2.39	SKLAD	10,7
2.40	ZÁZEMÍ BARU	40,8
2.41	BAR	100,4






WELLNESS - PŪDORYS 2.NP

PŘÍČNÝ



PODÉLNÝ





WELLNESS - ŘEZY

ZÁPADNÍ






JIHOZÁPADNÍ



JIŽNÍ






JIHOVÝCHODNÍ



HOTEL A WELLNESS - POHLEDY

Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m2)
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,1
1.02	PROSTOR RESTAURACE	250,2
1.03	CHODBA	18
1.04	WC MUŽI VSTUP	3,3
1.05	WC PRO INVALIDY MUŽI	3,9
1.06	WC MUŽI	10
1.07	WC ŽENY	10
1.08	WC ŽENY VSTUP	3,3
1.09	WC PRO INVALIDY ŽENY	3,9
1.10	MÍSTNOST NA ŠPINAVÉ NÁDOBÍ	8
1.11	KUCHYNĚ	45,8
1.12	SKLAD	32,3
1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,4
1.14	ODPAD	8,8
1.15	MÍSTNOST PRO ZAMĚSTNANCE	8,7
1.16	ŠATNA PRO ZAMĚSTNANCE	4,6
1.17	SPRCHA	1,9
1.18	WC	1,9
1.19	CHODBA	18,3
1.20	CHODBA	5,9






RESTAURACE - PŮDORYS


VÝCHODNÍ





JIŽNÍ



SEVERNÍ




ZÁPADNÍ



RESTAURACE - POHLEDY



Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m2)
1.01	BAR	76,5
1.02	CHODBA	75,7
1.03	ZÁZEMÍ PRODEJE	26,2
1.04	CHODBA	12
1.05	WC ŽENY	5,2
1.06	WC ŽENY VSTUP	3,6
1.07	WC MUŽI VSTUP	3,6
1.08	WC MUŽI	5,2
1.09	ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE	28,5
1.10	SKLAD	30,8
1.11	ZPRACOVÁNÍ	62,7
1.12	CHODBA	16,8
1.13	SKLAD	42,4
1.14	PŘÍJEM JABLEK	37,3
1.15	SKLAD	37,3



MOŠTÁRNA - PŮDORYS

VÝCHODNÍ





JIŽNÍ



SEVERNÍ




ZÁPADNÍ



MOŠTÁRNA - POHLEDY




JIVÝZÁPADNÍ




JIVÝCHODNÍ




SEVEROVÝCHODNÍ




SEVEROZÁPADNÍ




Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m ²)
1.01	ZÁDVEŘÍ	34,4
1.02	CHODBA	33,2
1.03	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16
1.04	ZÁDVEŘÍ	4
1.05	POKOJ	16
1.06	KOUPELNA	4,5
1.07	ZÁDVEŘÍ	5,1
1.08	POKOJ	20,9
1.09	KOUPELNA	6
1.10	ZÁDVEŘÍ	2,5
1.11	POKOJ	15
1.12	KOUPELNA	3
1.13	WC	1,8
1.14	ZÁDVEŘÍ	5,1
1.15	POKOJ	20,9
1.16	KOUPELNA	6
1.17	ZÁDVEŘÍ	4
1.18	POKOJ	16
1.19	KOUPELNA	4,5







TYPICKÉ PODLAŽÍ






Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m2)
1.01	HLAVNÍ PROSTOR	77,5
1.02	KUCHYŇKA	15,2
1.03	SKLAD	15,2









Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA(m2)
1.01	SKLAD ZAHRADNICKÝCH POTŘEB	10,3
1.02	PŮJČOVNA KOL	40,3



PŮDORYS












POHLED Z NEKONEČNÉHO BAZÉNU





VNITŘNÍ BAZÉN





POHLED NA WELLNESS A HOTEL

RECEPCJE



POKOJ

CHODBA



INTERIÉR HOTELU

ZÁVĚR

REFLEXE

Zadání této diplomové práce mě lákalo od samého začátku, protože do této oblasti vyrážíme s rodinou často na cyklistické výlety a vždy na mě působí zvláštním dojmem, na některých místech klidem, na jiných zvědavostí při pohledu na zchátralé objekty podivně rozestě v tamní krajině. Přes počáteční nadšení, jsem ale postupně zjistila, že toto zadání bude výzvou. Nabízely se zde nesčetné možnosti využití a rozmístění objektů, ale věřím, že se mi nakonec podařilo najít to správné řešení. Bylo pro mne také velmi zajímavé navrhovat wellness resort s nímž jsem se během mého studia do této doby nesetkala. Snažila jsem se při návrhu zasadit budovy co nejvíce do přírody a přinést zpět život do tohoto „místa duchů“ a vytvořit klidnou oázu jako místo úniku z dnešní uspěchané doby.

Osvald Hans: Zaniklé obce kolem Ralska (TYPOS, Ralsko, 2014)

Marco Sauer: Martin Rauch: Refined Earth (DETAIL, Mnichov, 2015, ISBN 978-3-95553-273-4)

<http://www.zanikleralsko.cz/clanky/obce/jablonec-----gablonz/>

http://www.mestoralsko.cz/assets/File.ashx?id_org=13922&id_dokumenty=1201

<http://ralsko.wz.cz/jablonecek.php>

<http://fortifikace.cz/ralsko-jablonecek/>

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablone%C4%8Dek_\(Ralsko\)](https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablone%C4%8Dek_(Ralsko))

<http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.8761340&y=50.6005294&z=12&source=ward&id=319857>

<https://www.google.cz/maps/@50.6140257,14.8658007,26959m/data=!3m1!1e3?hl=cs>

<http://www.spa-wellness.cz/ceska-asociace-wellness/vyznam-slova-wellness/>

https://is.muni.cz/th/417602/fsps_b/Fitness_a_Wellness_jako_soucast_zdraveho_zivotniho_stylu.txt

<http://www.lehmtonerde.at/en/martin-rauch/>

<http://sirewall.com/>

<http://www.korenova-cisticka.cz/o-korenovkach/fungovani/Kore->

<nova-cisticka%E2%80%93korenova-cistirna%E2%80%93schema-fungovani.html>

<http://ekoenergie.altec-int.cz/tepelny-cerpadlo-princip-a-funkce.htm>

[<lunecni-energie/solarni-systemy-a-jejich-vyuziti.html>](http://pozorovanislunce.eu/slunce/energie-ze-slunce/vyuziti-s-</p>
</div>
<div data-bbox=)

<http://www.alfagreen.cz/>

<http://www.mapabariery.cz/index.php/praxe/priloha-c-3/5-hygienicka-zarizeni-a-satny>

<http://www.archdaily.com/13358/the-therme-vals>

<http://www.architectureartdesigns.com/avalon-a-modern-prefab-->

<beach-house-with-green-roof-by-archiblox/>

<https://www.badruttspalace.com/en/spa-hotel-stmoritz/palace-spa-pools>

<http://www.archdaily.com/10629/nkmip-desert-cultural-centre-hbbh-architects>

<http://n1s2.hsmedia.ru/f4/7e/e4/f47ee41f7cdda3->

be89c0f6befec1e317/600x401_0_d949a8449720dbf2198a4b5e4084240a@800x534_0x59f91261_4082602761394186433.jpeg

<http://www.yogasally.com/wp-content/uploads/2012/05/photodune-1906935-yoga-m.jpg>

vlastní fotografie