

PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

PŘEDLICE, ÚSTÍ NAD LABEM

DOMINIKA KOUBOVÁ
2024/25 | ATBP | Koucký & Lisecová | FA ČVUT




České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury	
Autor: Dominika Koubová Akademický rok / semestr: Letní 2024/2025 Ústav číslo / název: 15118 – Ústav nauky o budovách Téma bakalářské práce - český název: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - D Téma bakalářské práce - anglický název: ADMINISTRATION BUILDING Jazyk práce: český	
Vedoucí práce: Oponent práce:	prof. Ing. arch Roman Koucký
Klíčová slova (česká):	Administrativní budova, Ústí nad Labem, Předlice
Anotace (česká):	Objekt administrativní budovy se nachází v části Ústí nad Labem zvané Předlice. Zadáním bylo vytvořit co nejvyšší, ale zároveň i co nejužší hmotu. Výsledkem je elegantní a funkční promyšlená stavba, která spojuje estetiku s udržitelností. Fasáda je navržena jako dvouplášťová. První plášť je lehký obvodový nesoucí se od přízemí až po nejvyšší podlaží. Druhý plášť kombinuje okna s fotovoltaickými panely, což nejen zvýrazňuje moderní vzhled budovy, ale zároveň přispívá k její energetické soběstačnosti.
Anotace (anglická):	The administrative building is located in the part of Ústí nad Labem called Předlice. The task was to create the highest, but at the same time the narrowest mass. The result is an elegant and functional sophisticated building that combines aesthetics with sustainability. The façade is designed as a double skin. The first skin is a lightweight perimeter skin extending from the ground floor to the top floor. The second skin combines windows with photovoltaic panels, which not only enhances the modern look of the building but also contributes to its energy self-sufficiency.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne

25.5.2025



Podpis autora bakalářské práce

Tento dokument je nedílnou, povinnou součástí bakalářské práce i portfolia (titulní list)


STUDIE PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI

ANOTACE

OBJEKT ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SE NACHÁZÍ V ČÁSTI ÚSTÍ NAD LABEM ZVANÉ PŘEDLICE. ZADÁNÍM BYLO VYTVOŘIT CO NEJVYŠŠÍ, ALE ZÁROVEŇ I CO NEJUŽŠÍ HMOTU. VÝSLEDKEM JE ELEGANTNÍ A FUNKČNÍ PROMYŠLENÁ STAVBA, KTERÁ SPOJUJE ESTETIKU S UDRŽITELNOSTÍ.

MÝM FINÁLNÍM VÝSTUPEM SE TEDY STALA KOMBINACE TROJÚHELNÍKOVÉHO TVARU S ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÝM ČTVERCEM, PŘÍSPÍVAJÍCÍMU K CELKOVÉ DYNAMICE A JEDINEČNOSTI KOMPLEXU.


FASÁDA JE NAVRŽENA JAKO DVOUPLÁŠŤOVÁ TAK, ABY MOHLA BÝT PLNĚ VYUŽITA OSLUNĚNOST JEDNOTLIVÝCH STRAN A ZÁROVEŇ SE ZABEZPEČILA MOŽNOST PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ I VE VYŠŠÍCH NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH. PRVNÍ ČÁST JE TVOŘENA LEHKÝM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM NESOUCÍM SE OD PŘÍZEMÍ AŽ PO SAMOTNÝ VRCHOL. DRUHÁ ČÁST PLÁŠTĚ JEŽ VYSTUPUJE Z PLÁŠTĚ PRVNÍHO, KOMBINUJE VELKOROZMĚROVÉ ZASKLENÍ S FOTOVOLTAICKÝMI PANELE, COŽ NEJEN ZVÝRAŽŇUJE MODERNÍ VZHLED A PODTRHÁVÁ ŠARM BUDOVY, ALE ZÁROVEŇ PŘÍSPÍVÁ K JEJÍ CELKOVÉ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI, NA KTEROU JE V POSLEDNÍCH LETECH KLADEN ZNAČNÝ DŮRAZ.



SITUACE


1:2000






PŮDORYS_VSTUPNÍ PODLAŽÍ

1 : 200




PŮDORYS_TYPICKÉ PODLAŽÍ A

1:200




PŮDORYS_TYPICKÉ PODLAŽÍ B

1:200




J I H O Z Á P A D N Í P O H L E D

1 : 4 0 0





V Ý C H O D N Í P O H L E D

1 : 4 0 0



ŘEZ


1 : 4 0 0







BAKALÁŘSKÁ PRÁCE



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - D

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D

Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025

D.1.2.12 Severovýchodní pohled	1:100
D.1.2.13 Detailní řez fasádou	1:20
D.1.2.14 Výpis skladeb	
D.1.2.15 Výpis skladeb	
D.1.2.16 Tabulka vnějších výplní	
D.1.2.17 Tabulka vnitřních výplní	
D.1.2.18 Tabulka zámečnických prvků	
D.1.2.19 Tabulka truhlářských prvků	

D.2 Stavebně-konstrukční řešení

D.2.1 Technická zpráva

D.2.2 Statické výpočty

D.2.3 Výkresová část

D.2.3.1 Výkres tvaru žb stropu nad 1.NP	1:100
D.2.3.2 Výkres tvaru žb stropu nad 2.NP	1:100
D.2.3.3 Výkres tvaru žb stropu nad 5.NP	1:100
D.2.3.4 Výkres tvaru průvlaku	1:25
D.2.3.5 Výkres tvaru sloupu	1:25

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.3.1 Technická zpráva

D.3.2 Výkresová část

D.3.2.1 Koordinační situační výkres	1:500
D.3.2.2 Půdorys 1.NP	1:100

D.4 Technika prostředí staveb

D.4.1 Technická zpráva

D.4.2 Výkresová část

D.4.2.1 Koordinační situační výkres	1:500
D.4.2.2 Půdorys 1.NP	1:100
D.4.2.3 Půdorys 2.NP	1:100
D.4.2.4 Půdorys 3.NP	1:100
D.4.2.5 Půdorys 15.NP	1:100
D.4.2.6 Půdorys střechy	1:100

E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY


E.1 Technická zpráva

E.2 Výkresová část

E.2.1 Koordinační situační výkres	1:500
E.2.2 Výkres stavební jámy	1:500
E.2.3 Výkres zařízení staveniště	1:500

F	PROJEKT INTERIÉRU	
	F.1 Technická zpráva	
	F.2 Výkresová část	
	F.2.1 Půdorys vstupní haly	1:50
	E.2.2 Řez vstupní halou	1:50
	Vizualizace	

G	DOKLADOVÁ ČÁST	
---	----------------	--




**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - D

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D

Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA – D

b) Místo stavby:

Obec: Ústí nad Labem [554804]
Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]
Parcelní číslo: 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435, 437/1, 437/2, 438, 440/1, 440/3, 440/4, 443/1, 443/2, 443/3, 443/7, 443/11, 443/16, 443/19, 445

c) Předmět projektové dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace je novostavba administrativní budovy v obci Ústí nad Labem [554804] v ulici Majakovského

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Jméno a příjmení: Dominika Koubová
Ateliér: Koucký
Vedoucí BP: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Odborný asistent: Ing. arch. Edita Lisecová
Konzultanti profesní části:
Architektonicko-stavební část – Ing. Aleš Marek, Ph.D.
Stavebně-konstrukční část – prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Požárně-bezpečnostní část – doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
Technické zařízení budov – Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
Zásady organizace výstavby - Ing. Libor Kubina, CSc.
Interiér - prof. Ing. arch. Roman Koucký,

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Studie k bakalářské práci zpracována v ateliéru Koucký v ZS2024/2025
Katastrální mapa – Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
Skladba geologického profilu a hladina podzemní vody – Česká geologická služba
Územní plán Ústí nad Labem
České státní normy (ČSN)
Zákony a vyhlášky
Studijní materiály poskytnuté konzultanty
Technické listy výrobců

A.3 ÚDAJE O STAVBĚ

A.3.1 TEA – technicko-ekonomické atributy budov

- a) Obestavěný prostor: 75 660,84 m³
b) Zastavěná plocha: 685,52 m²
c) Podlahová plocha: 14 492,56 m²
d) Počet podzemních podlaží: 0
e) Počet nadzemních podlaží: 25
f) Způsob využití: kanceláře
g) Druh konstrukce: železobetonové monolitické nosné stěny (tvořící jádro)
železobetonové monolitické nosné sloupy
lehký obvodový plášť
h) Způsob vytápění: teplovodní nízkoteplotní otopný systém
centrální zásobování teplem
napojeno na stávající potrubí v ulici Majakovského
DN 125 (vysokohustotní polyetylén PE-HD)
i) Přípojka vodovodu: napojena na stávající vodovod v ulici Majakovského
DN 150 vedena v nezámrzné hloubce ve sklonu 2°-3°
(polyvinylchlorid PVC)
napojena na stávající kanalizaci v ulici Majakovského
j) Přípojka kanalizační sítě: evakuační výtah, požární výtah, standardní výtah
k) Výtah:

A.3.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

0. Příprava území
SO.0.1 Hrubé terénní úpravy

1. Stavební objekty
SO.1.1 Administrativní budova – D
SO.1.2 Administrativní budova – M
SO.1.3 Administrativní budova – S
SO.1.4 Parking


2. Technická infrastruktura
SO.2.1 Kanalizační přípojka
SO.2.2 Vodovodní přípojka
SO.2.3 Elektro přípojka
SO.2.4 Vodovodní přípojka pro požární nadzemní hydrant
SO.2.5 Teplovod přívod
SO.2.6 Teplovod odvod
SO.2.7 Akumulace dešťové vody
SO.2.8 Požární vodovod

- 3. Terénní úpravy a konstrukce
 - SO.3.1 Vydlážděna plocha – za řešeným objektem
 - SO.3.2 Vydlážděna plocha – oprava chodníku
 - SO.3.3 Vydlážděna plocha – nově vybudovaný chodník
 - SO.3.4 Nová silnice – napojení na stávající ulici Marxova
 - SO.3.5 Příjezd do garáže
 - SO.3.6 Obrubník
 - SO.3.7 Opěrná zeď
 - SO.3.8 Čisté terénní úpravy

- 4. Bourané objekty
 - BO.4.1 Stavba občanského vybavení
 - BO.4.2 Stavba občanského vybavení
 - BO.4.3 Garáž
 - BO.4.4 Stavba občanského vybavení
 - BO.4.5 Objekt řazený do kategorie jiná stavba
 - BO.4.6 Stávající přípojky
 - BO.4.7 Chodník
 - BO.4.8 Obrubník

A.4 ÚDAJE O ÚZEMÍ

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | Hloubka stavby: | 0,990 m |
| b) | Výška stavby: | 109,450 m |
| c) | Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: | 936 osob |



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D

Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Řešený pozemek parcelní číslo: 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435, 437/1, 437/2, 438, 440/1, 440/3, 440/4, 443/1, 443/2, 443/3, 443/7, 443/11, 443/16, 443/19, 445 se nachází v obci Ústí nad Labem (katastrální území: Ústí nad Labem [774871]). V současné době je pozemek veden dle územního plánu a katastru nemovitosti jako plocha pro občanské vybavení. Ve své bakalářské práci uvažuji s budoucím územním plánem, tedy s tím, že dojde ke změně využití pozemků a stavba bude na pozemcích určených k zastavění. Rovněž uvažuji s protipovodňovými opatřeními, tedy že pozemek již nebude v záplavové oblasti.
- b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnosprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem
Objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.
- c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
V současné době je pozemek veden dle územního plánu a katastru nemovitosti jako plocha pro občanské vybavení. Ve své bakalářské práci uvažuji s budoucím územním plánem, tedy s tím, že dojde ke změně využití pozemků a stavba bude na pozemcích určených k zastavění. Rovněž uvažuji s protipovodňovými opatřeními, tedy že pozemek již nebude v záplavové oblasti.
- d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Není předmětem bakalářské práce.
- e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
V dokumentaci nejsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.
- f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Hloubka svislého vrtu, který byl vytvořen ve výšce 145,00 m.n.m. (souřadnice: X: 976173.00; Y: 763585.00), je 5 m, s ustálenou hladinou podzemní vody v hloubce 1,70 m.
Díky vyskytujícímu se pískovci na území, bude využito vetknutých tahových pilot o průměru 1000 mm do tohoto horninového podloží (tedy do hloubky 5,1 m).
- g) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Objekt respektuje veškerá ochranná a bezpečnostní pásma. Záměr stavby nepodléhá ochraně žádným právním předpisem.
Při stavbě je nutné respektovat veškerá stávající ochranná a bezpečnostní pásma všech inženýrských sítí a dodržovat platné předpisy a ČSN pro práci v ochranných pásmech.
Záměr se nenachází v žádné památkové rezervaci nebo zóně, či zvláště chráněném území.

- h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.
V současné době se pozemek dle informačního systému veřejné správy – VODA nachází v záplavovém území Q100. Ve své bakalářské práci uvažuji s budoucím protipovodňovými opatřeními, tedy že pozemek již nebude v záplavové oblasti.
Pozemek se nenachází v poddolovaném území.
- i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Realizace záměru svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.
V průběhu provádění stavebních prací na objektu je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. Tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.
Zhotovitel je povinen zkrátit čas výstavby na minimum a po dokončení stavby je nutné všechny pozemky a stavby, které byli nějakým způsobem poškozeny při provádění stavby uvést do původního stavu.
Stavba nemá nežádoucí vliv na odtokové poměry dešťových vod. Dešťová voda je akumulována v zásobnících pro SHZ, které jsou v navrženy v řešeném objektu.
- j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením stavby dojde k demolicí objektů, jenž se v současné době nacházejí na pozemku (garáž, stavby občanského vybavení a stavba spadající do kategorie jiné vybavení).
Na pozemku dojde ke kácení dřevin, které budou v poslední fázi stavby nahrazeny a zasazeny na nová místa.
- k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Na území pozemku nejsou evidovány žádné dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu.
- l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)
Záměr je zakomponován do stávajícího terénu a lokality dle části C.
Navrhovaná společná podnož má situovaný vjezd z nově vybudované silnice mezi ulicemi Majakovského a Tovární, jež ústí ze stálého kruhového objezdu. Výjezd je navržen na nově vybudovanou silnici, která navazuje na stávající ulici Marxova. V této podnoži je navrženo společné parkování a komerční plochy směrem k ulici Majakovského. Hlavní vstup, do řešené administrativní budovy, je navržen na severozápadní straně z ulice Majakovského. Na jihozápadní straně jsou navrženy dva vstupy do komerčních prostor k pronájmu. Na jihovýchodní straně je navržen vchod do technického zázemí objektu, který zároveň slouží při požáru pro HZS. Na severovýchodní straně je navržena úniková cesta z objektu na volné prostranství. Veškeré vstupy/východy jsou navrženy jako bezbariérové.
Veškeré napojení na technickou infrastrukturu je řešeno pomocí nových přípojek na stávající sítě v ulici Majakovského.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Záměr nemá věcné, časové, související, podmiňující nebo vyvolávající vazby. Veškeré investice a vazby souvisejí pouze se stavbou.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Pozemek:	Druh pozemku:	Výměra
433/1	Ostatní plocha	5137 m ²
433/2	Zastavěná plocha a nádvoří	1413 m ²
434/1	Ostatní plocha	772 m ²
434/2	Zastavěná plocha a nádvoří	222 m ²
435	Zastavěná plocha a nádvoří	731 m ²
437/1	Ostatní plocha	2709 m ²
437/2	Zastavěná plocha a nádvoří	108 m ²
438	Ostatní plocha	392 m ²
440/1	Ostatní plocha	1393 m ²
440/3	Ostatní plocha	583 m ²
440/4	Zastavěná plocha a nádvoří	1144 m ²
443/1	Ostatní plocha	199 m ²
443/3	Ostatní plocha	385 m ²
443/7	Ostatní plocha	10559 m ²
443/19	Ostatní plocha	114 m ²
445	Ostatní plocha	6103 m ²

o) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Realizací záměru nevznikají bezpečnostní nebo ochranná pásma.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby administrativní budovy. Jedná se o objekt s 25 nadzemními podlažními s celkovou výškou 109,450 m a zastavěné ploše 685,52 m². Půdorysný tvar je kombinací trojúhelníku, se zaoblenými rohy, a částečně zapuštěným železobetonovým čtvercem, který tvoří jádro této budovy. Fasáda je navržena jako dvouplášťová. První plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm nesoucím se od přízemí až po samotný vrchol budovy. Druhý plášť vystupuje z pláště prvního, kdy kombinuje velkorozměrové zasklení s fotovoltaickými panely.

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí)
Jedná se o novou stavbu.

b) Účel užívání stavby

V 1.NP jsou navrženy komerční prostory, určené k pronájmu, a vstupní hala pro samotnou administrativu. Ve vyšších podlažích se nachází samotné kancelářské prostory.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Stavba je uvažována jako trvalá.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Pro navržený záměr nebylo vydáno žádné rozhodnutí týkající se výjimky z technických požadavků na stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
V době zpracování projektové dokumentace nebyly stanoveny žádné podmínky dotčených orgánů.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Záměr není chráněn žádnými jinými předpisy.

g) Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.)

Plocha pozemků:	31 964 m ²
Zastavěná plocha nových objektů:	14 711,54 m ²
Zastavěná plocha řešeného objektu:	685,52 m ²
Obestavěný prostor řešeného objektu:	75 660,84 m ³
Podlahová plocha řešeného objektu:	14 492,56 m ²

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Půdorysný průmět odvodňovaných ploch:	A = 631,36 m ²
Množství dešťových odpadních vod:	Qr = 9,47 l/s

Dešťová voda ze střechy je svedena do střešní vpusti, poté je dešťovým potrubím vedena do podzemních akumulací nádrže a následně do zásobníku pro SHZ.
Podrobné řešení viz. dokumentace D.4 – Technika prostředí staveb.

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Přesné časové údaje o realizaci stavby nejsou součástí řešení bakalářské práce.
Základní předpoklady výstavby v souladu s bakalářskou prací jsou řešeny v dokumentaci E – Zásady organizace výstavby.

j) Orientační náklady stavby
Není předmětem bakalářské práce.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení)

V urbanistickém řešení je soubor tvořen několika výškovými stavbami. Objekt administrativní budovy – D stojí jako solitér v jihozápadní části parcely, další dvě administrativní budovy – M a S stojí na společné dvoupodlažní nadzemní podnoži. V této podnoži je navrženo společné parkování a komerční plochy směrem k ulici Majakovského. V rámci rozsahu bakalářské práce, je zpracován pouze objekt administrativní budovy – D.

b) Architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení)

Řešený objekt je umístěn na nároží v jihozápadní části parcely. Jedná se o objekt s 25 nadzemními podlažími s celkovou výškou 109,45 m. Konstrukční výška 1. NP (parteru) činí 7,89 m a typického podlaží 4,2 m. Půdorysný tvar je kombinací trojúhelníku, se zaoblenými rohy, a částečně zapuštěným železobetonovým čtvercem, který tvoří jádro této budovy. Fasáda je navržena jako dvouplášťová. První plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm nesoucím se od přízemí až po samotný vrchol budovy. Druhý plášť vystupuje z pláště prvního, kdy kombinuje velkorozměrové zasklení s fotovoltaickými panely.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o nevýrobní objekt (kancelářské plochy).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena i pro bezbariérové užívání v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Veškeré vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. Pro neomezený pohyb mezi jednotlivými patry, slouží dostupné výtahy s kabinou o rozměru 1100 x 2100 mm.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně jejích novel.

Záměr bude po dokončení umožňovat svým charakterem bezpečné užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) Stavební řešení

Jedná se o objekt s 25 nadzemními podlažími s celkovou výškou 109,45 m. Konstrukční výška 1. NP (parteru) činí 7,89 m a typického podlaží 4,2 m. Půdorysný tvar je kombinací trojúhelníku, se zaoblenými rohy, a částečně zapuštěným železobetonovým čtvercem, který tvoří jádro této budovy. Fasáda je navržena jako dvouplášťová. První plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm nesoucím se od přízemí až po samotný vrchol budovy. Druhý plášť vystupuje z pláště prvního, kdy kombinuje velkorozměrové zasklení s fotovoltaickými panely.

Podrobné řešení viz. výkresová dokumentace.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční systém administrativní budovy je navržen jako kombinace sloupového a obousměrného stěnového systému, jenž tvoří jádro celé budovy vedoucí přes veškerá patra. Prostorová tuhost objektu je zajištěna pomocí ztužujících stěn. Jak pro nosné sloupy (modul 8,1 m x 8,1 m), tak i pro nosné stěny obvodové a nosné stěny vnitřní je využita železobetonová monolitická technologie. Vodorovná konstrukce je tvořena obousměrně pnutou kazetovou železobetonovou stropní deskou, jejíž součástí jsou skryté průvlaky nad sloupy. Stálé a proměnné zatížení je tak přenášeno z průvlaků přes sloupy/stěny do základových konstrukcí – tahové piloty vetknuté do horninového podloží.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Prostorová tuhost navrhovaného objektu je zajištěna monolitickými železobetonovými obvodovými stěnami a vnitřními monolitickými železobetonovými nosnými stěnami.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Podrobné řešení viz. dokumentace D.4 – Technika prostředí staveb.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Podrobné řešení viz. dokumentace D.4 – Technika prostředí staveb.

B.2.8 Zásady požární bezpečnostního řešení

Objekt je navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky dle požárně bezpečnostních norem. V objektu jsou navrženy 2x CHÚC typu C, přičemž jedna z nich slouží pouze pro zásah HZS. Druhé CHÚC typu C slouží pro evakuaci osob z objektu na volné prostranství.

Podrobné řešení viz. dokumentace D.3 – Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Dokumentace je v souladu a splňuje příslušné dotčené hygienickými předpisy, závazné normy ČSN.

Stavba musí být postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku uvolňování toxických plynů, emise nebezpečného záření, znečištění nebo zamoření vody nebo půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů, výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

B.2.11 Zásady ochrany

- a) Technické řešení
Nepředpokládá se.
- b) Ochrana před bludnými proudy
Vzhledem k umístění objektu v blízkosti elektrifikované železniční tratě se stejnosměrnou trakcí (3 kV DC) v oblasti Ústí nad Labem – Předlice bylo posouzeno riziko výskytu bludných proudů. V rámci návrhu bude věnována pozornost ochraně základových a vodivých konstrukcí proti účinkům bludných proudů, a to zejména návrhem odpovídajícího uzemnění a izolace výztuže. V případě potřeby bude zpracován návrh katodické ochrany ve spolupráci s odborníkem.
- c) Ochrana před technickou seismicitou.
Objekt se nachází v oblasti s nízkou seismickou aktivitou ($a_g = 0,03 \text{ g}$). Nejsou uvažována specifická seismická opatření. Konstrukce však respektuje obecné zásady prostorové tuhosti a stability.
- d) Ochrana před hlukem
V blízkosti objektu se nachází železniční trať, která je relevantním zdrojem hluku. Objekt je navržen tak, aby byly splněny požadavky na neprůzvučnost obvodových konstrukcí (zejména okenních výplní) a vnitřní akustický komfort. V případě potřeby budou navrženy útlumové prvky, například okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností, akusticky pohltivé materiály nebo jiná konstrukční opatření.
- e) Protipovodňová opatření
Ve své bakalářské práci uvažuji s budoucím protipovodňovými opatřeními, tedy že pozemek již nebude v záplavové oblasti.
- f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Stavba se nenachází v poddolované oblasti.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- a) Napojovací místa technické infrastruktury
V rámci výstavby administrativní budovy – D dojde k vybudování přípojek:
- Vodovod:
- Objekt je napojen na stávající vodovodní řád v ulici Majakovského
- Kanalizace:
- Objekt je napojen na stávající kanalizační řád v ulici Majakovského
- Elektro:
- Objekt je napojen na stávající elektro síť v ulici Majakovského
- Teplovod:
- Objekt je napojen na stávající teplovodní síť v ulici Majakovského

- b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Podrobné řešení viz. dokumentace D.4 – Technika prostředí staveb.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Společné garáže mají situovaný vjezd z nově vybudované silnice mezi ulicemi Majakovského a Tovární, jež ústí ze stálého kruhového objezdu. Výjezd je navržen na nově vybudovanou silnici, která navazuje na stávající ulici Marxova.
Vstup do administrativní části objektu je navržen ulice Majakovského jako bezbariérový. Pro neomezený pohyb mezi jednotlivými patry, slouží dostupné výtahy s kabinou o rozměru 1100 x 2100 mm.
- b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Objekt a pozemek je napojen na místní obslužnou komunikaci vlastním vjezdem a vstupem.
- c) Doprava v klidu
- d) Parkovací stání na pozemku investora
Není předmětem bakalářské práce.
V rámci studie pro bakalářskou práci bylo v podnoží navržené parkoviště, jež má kapacitu 646 parkovacích míst.
- e) Pěší a cyklistické stezky
Po obou stranách ulice Vysoké nábřeží je část veřejného chodníku vymezena pro stezku pro cyklisty o šířce 1,5 metru. Část chodníku určená pro pěší je o šířce 5,5 metru.

B.4 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- a) Terénní úpravy
V rámci terénních úprav dojde k vyrovnaní terénu a vybudování opěrné zdi, jež zajišťuje svah, kde vede železniční trať. V rámci terénních úprav dojde k rozebrání veřejného chodníku, které budou po dokončení stavby znovu vybudovány. V rámci čistých terénních úprav dojde k vysázení nových stromů.
- b) Použité vegetační prvky
V rámci čistých terénních úprav dojde k vysázení nových stromů.
- c) Biotechnická opatření
Není předmětem bakalářské práce.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)

Vzhledem k funkci budovy (administrativní budova – nevýrobní objekt) nebude objekt žádným negativním způsobem negativně ovlivňovat své okolí. Během provozu stavby nedojde k znečištění ovzduší, vody nebo půdy, taktéž nevzniknou žádné nebezpečné odpady. Hluk vytvořen z provozu stavby nepřesáhne stanovené hygienické limity pro ochranu okolního prostoru, a především obytných oblastí.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)

Řešený záměr nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu a neovlivní ekologické funkce a vazby v krajině. V okolí stavby se nenachází žádné vzácné stromy, chráněné živočichové ani rostliny.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Prováděný záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA

Není předmětem bakalářské práce. Řízení EIA nebylo provedeno.

e) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není předmětem bakalářské práce.

f) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není předmětem bakalářské práce.

g) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Jsou navržena pouze ochranná pásma týkající se inženýrských sítí.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Navrhované umístění negativně nezatěžuje okolní stavby a pozemky. Je dbáno na to, aby nedošlo k žádnému znehodnocení sousedních pozemků a tím k omezení jejich užitných vlastností.

Záměr musí být realizován takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Tato opatření musí být dodržena jak v průběhu realizace, tak v průběhu jejího plnohodnotného užívání.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Podrobné řešení viz dokumentace E – Zásady organizace výstavby.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Dešťová voda ze střechy je svedena do střešní vpusti, poté je dešťovým potrubím vedena do podzemních akumulací nádrže a následně do zásobníku pro SHZ.



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

C

SITUAČNÍ VÝKRESY

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025




LEGENDA

- OBJEKT ŘEŠENÝ V BP
- NAVRHOVANÝ OBJEKT
- OKOLNÍ ZÁSTAVBA
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO OBJEKTU
- HRANICE ŘEŠENÉHO POZEMKU

POZNÁMKA


±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv




VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	3x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.	MÉRITKO TISKU:	1:2000	MÉRITKO ŘEŠENÍ:	1:2000
AUTOR BAKALÁRSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	Č. PŘÍLOHY:			
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C C.1





LEGENDA ZNAČENÍ

- OKOLNÍ OBJEKTY
- ŘEŠENÝ OBJEKT V BP
- NAVHROVANÝ OBJEKT
- VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO OBJEKTU
- VEŘEJNÝ VODOVOD
- VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ VN 1 - 35 kV
- VEŘEJNÝ TEPLOVOD
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- REVIZNÍ ŠACHTA
- REVIZNÍ ŠACHTA
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
- TEPLOVOD - PŘÍVOD
- TEPLOVOD - ODVOD
- ELEKTRO PŘÍPOJKA
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

LEGENDA OBJEKTŮ

0. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
- SO.0.1 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
1. STAVEBNÍ OBJEKTY
- SO.1.1 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - D
- SO.1.2 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - M
- SO.1.3 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - S
- SO.1.4 PARKING
2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- SO.2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- SO.2.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- SO.2.3 ELEKTRO PŘÍPOJKA
- SO.2.4 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT
- SO.2.5 TEPLOVOD PŘÍVOD
- SO.2.6 TEPLOVOD ODVOD
- SO.2.7 AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY
- SO.2.8 POŽÁRNÍ VODOVOD
3. TERÉNNÍ ÚPRAVY A KONSTRUKCE
- SO.3.1 VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA_za řešeným objektem
- SO.3.2 VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA_oprava chodníku
- SO.3.3 VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA_nově vybudovaný chodník
- SO.3.4 NOVÁ SILNICE_napojení na stávající ulici Marxova
- SO.3.5 PŘÍJEZD DO GARÁŽE
- SO.3.1 OBRUBNÍK
- SO.3.1 OPĚRNÁ ZEď
- SO.3.1 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv

0 1 5 10 m

VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 1511B: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOÚT

ATELIER: prof. Ing. arch. ROMAN KOLOUKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ

VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ

AUTORŮ SPOLÉČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN

DATUM: 24.05.2025

FORMÁT: Bx A4

MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]

MĚRÍTKO TISKU: MĚRÍTKO ŘEŠENÍ: 1:200 1:200

Č. PŘÍLOHY: ČÁST: C

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C C.3



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.1

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D

Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025

D.1.1.1 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Řešený objekt je umístěn na nároží v jihozápadní části parcely. Jedná se o objekt s 25 nadzemními podlažími s celkovou výškou 109,45 m. Konstrukční výška 1. NP (parteru) činí 7,89 m a typického podlaží 4,2 m. Půdorysný tvar je kombinací trojúhelníku, se zaoblenými rohy, a částečně zapuštěným železobetonovým čtvercem, který tvoří jádro této budovy. Fasáda je navržena jako dvouplášťová. První plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm nesoucím se od přízemí až po samotný vrchol budovy. Druhý plášť vystupuje z pláště prvního, kdy kombinuje velkorozměrové zasklení s fotovoltaickými panely.

Materiálové řešení fasády je tvořeno kombinací prosklené části, tvořené lehkým obvodovým pláštěm SCHÜCO AF UDC 80, a plnou částí, tvořené pohledovým betonem.

Objekt je ve 3. – 13. a dále ve 15. – 24. nadzemním podlaží klasifikován jako nevýrobní objekt (kancelářské prostory).

D.1.1.2 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba je navržena i pro bezbariérové užívání v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Veškeré vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. Pro neomezený pohyb mezi jednotlivými patry, slouží dostupné výtahy s kabinou o rozměru 1100 x 2100 mm.

D.1.1.3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

a) Stavební jáma

Stavební jáma je z jedné strany zajištěna opěrnou zdí, jež zajišťuje svah, kde vede železniční trať. V místě řešeného objektu dojde k malému množství výkopových prací. Spíše bude nutné pozemek v místě řešeného objektu vyrovnat.

Pro získání geologického vrtu, byla po zaslání žádosti České geologické službě, použit profil V–1 (GDO 568160) z roku 1993. Hloubka svislého vrtu, který byl vytvořen ve výšce 145,00 m.n.m. (souřadnice: X: 976173.00; Y: 763585.00), je 5 m, s ustálenou hladinou podzemní vody v hloubce 1,70 m.

b) Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou řešeny jako hlubinné, a to na základových železobetonových tlakových pilotách o Ø1000 mm. Tyto piloty jsou navrženy pod nosnými stěnami a sloupy. Na základových pilotách je vybetonovaná základová železobetonová deska o tl. 600 mm, pod kterou je podkladní beton s kari sítí KH 20 (oko 150 x150 mm, drát 6 mm).

c) Svislé nosné konstrukce

Nosná konstrukce je řešena kombinací železobetonových monolitických stěn a železobetonových monolitických sloupů. Obvodové stěny jsou navrženy z betonu C80/95 o tl. 400 mm do 6.NP (včetně). Nad tímto podlažím se nosné stěny zužují na 300 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy z betonu C80/95 a z keramické tvárnice Porotherm 30 Profi Dryfix R P15 o tl. 300 mm. Nosné sloupy jsou navrženy z betonu C80/95 o Ø500 mm po celé výšce objektu.

Podrobné řešení viz. výkresová dokumentace.

d) Svislé nenosné konstrukce

Dělicí stěny uvnitř železobetonového jádra jsou navrženy z keramické tvárnice Porotherm (keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P8 o tl. 200 mm; keramická tvárnice broušená Porotherm 14 P+D P10 o tl. 140 mm; keramická tvárnice Porotherm 10 AKU Profi P15 o tl. 100 mm). Dělicí stěny mezi komerčními prostory jsou navrženy jako protipožární sádkartonové stěny. Dále jsou také využity standardní sádkartonové dělicí stěny a bezrámové skleněné požární stěny.

Podrobné řešení viz. výkresová dokumentace.

e) Vodorovné konstrukce

Vodorovná nosná konstrukce je tvořena obousměrně pnutou kazetovou železobetonovou stropní deskou o tl. 300 mm, jejíž součástí jsou skryté průvlaky nad sloupy. Jako vylehčující tvarovky jsou použity tvarovky U-Boot 520 x 520 mm. Povrchovou úpravou je bezprašný transparentní nátěr.

V 1.NP a 2.NP dochází ke snížení světlé výšky, z důvodu vedení instalací. Povrchovou úpravou sádkartonových podhledů je oteruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS.

Podrobné řešení viz. výkresová dokumentace.

f) Schodiště

Veškerá schodiště jsou navržena jako železobetonové prefabrikáty.

Díky vyskytujícímu se pískovci na území, bude využito vetknutých tahových pilot o průměru 1000 mm do tohoto horninového podloží (tedy do hloubky 5,1 m).

Podrobné řešení viz. výkresová dokumentace.

g) Střešní konstrukce

Střešní plášť je navržen jako jednoplášťový s kombinovaným (klasický + inverzní) pořadím vrstev, kde jsou instalovány VZT jednotky. Spádování střechy je navrženo pomocí spádových klínu z minerální vaty, spád 2 %.

Skladba viz. Tabulka D.1.2.15.

h) Skladby podlah

V přízemí se jedná o běžnou podlahu na terénu o tl. 190 mm. V 2.NP e nášlapná vrstva tvořena samotnou konstrukcí opatřenou bezprašným nátěrem. Ve vyšších podlažích je navržena zdvojená podlaha, kde jsou navrženy veškeré instalace. Na chodbách je nášlapná vrstva tvořena samotnou konstrukcí opatřenou bezprašným nátěrem.

Skladba viz. Tabulka D.1.2.15.

i) Výplně otvorů

Obvodový plášť je navržen jako fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80. Vstupní dveře jsou součástí lehkého obvodového pláště. Rozměry budou při zakázce zadány výrobcí SCHÜCO.

Vnitřní dveře jsou dvojího typu od firmy SAPELI. 1. typ dveří jsou navržené jako protipožární skleněné v hliníkovém rámu barvy RAL 9011. 2. typ dveří je navržen z laminátu, dekor CPL RAL 9011.

Viz. Tabulka D.1.2.16 a D.1.2.17.

j) Obvodový plášť

Obvodový plášť je navržen jako fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80. Povrchovou úpravu plné části objektu, tedy železobetonového jádra, tvoří pohledový beton.

k) Speciální konstrukce

Dvojitá fasáda je řešena jako kombinace velkoplošného zasklení s fotovoltaickými panely. Jedná se o „boxy“, které jsou zkoseny pod úhlem 6°. Fotovoltaické panely jsou tvořeny transparentními solárními články s účinností 12,3 %.

D.1.1.4 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA (vibrace, hluk)

a) Tepelná technika

Obvodový plášť má hodnotu součinitele prostupu tepla $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ a splňuje jak požadovanou hodnotu $U_{N,20} = 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$, tak i doporučenou hodnotu $U_{\text{rec},20} = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ podle vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti. Tuto podmínku splňuje i lehký obvodový plášť s hodnotou součinitele prostupu tepla $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

b) Osvětlení


Kancelářské prostory jsou díky lehkému obvodovému plášti, navržené po celém obvodu kanceláří, osvětlené z velké části přirozeně. Nicméně je navržené i osvětlení umělé. V prostorách, kde není zajištěn přívod přirozeného osvětlení, jako jsou, toalety, kuchyňky, chodby a schodiště, je navržené osvětlení umělé.

c) Oslunění

Kancelářské prostory splňují požadavek na oslunění, tedy proslunění minimálně 1/3 podlahové plochy po dobu větší než 90 minut, stanovený na datum 1.března.

d) Akustika

Konstrukce splňují podmínky dle normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků. Zařízení, která produkují vibrace jsou postavena na pryžových podložkách tak, aby dále bylo zamezeno k přenosu vibrací, a tedy i hluku.



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.1.2

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025



TABULKA VYTÝČOVACÍCH BODŮ:							
BOD	PŘEVÝŠENÍ OPROTÍ +0.000	PŘEVÝŠENÍ OPROTÍ Ca13-49	VZDALENOST OD Ca13-49		SOUŘADNICE S-JTSK		NADMOŘSKÁ VÝŠKA
			X	Y	X	Y	
Ca13-49	+0.291	-	-	-	976238.00	763513.00	145.391
1	-1.290	-1.581	155.890	65.575	976303.575	763668.89	143.81
2	-0.810	-1.101	150.276	74.308	976368.276	763687.308	144.29
3	-1.140	-1.431	143.037	75.862	976381.037	763588.862	143.96
4	-0.630	-0.921	141.664	83.178	976379.664	763566.178	144.47
5	-0.660	-0.951	157.564	93.397	976395.564	763606.397	144.44
6	-0.610	-0.901	165.924	91.578	976403.924	763604.578	144.49
7	-0.890	-1.181	176.143	75.678	976414.143	763588.678	144.21
8	-1.070	-1.361	171.629	69.932	976409.629	763582.632	144.03
9	-1.260	-1.551	164.596	71.194	976402.596	763584.194	143.84

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
	PROSTÝ BETON
	SÁDROKARTONOVÁ DĚLICÍ STĚNA, protipožární dělicí příčka
	TEPELNÁ (IZOLACE) extrudovaný polystyren Dekperimeter SD 150
	TEPELNÁ (IZOLACE) podkladový polyuretanový profil (purenit)
	KAMENIVO_drocné kamenivo frakce 4-8 mm
	KAMENIVO_drocné kamenivo frakce 8-16 mm
	NÁŠYP_hutněný po vrstvách
	PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA ZNAČENÍ	
	STĚNA_skladba viz. Tabulka D.1.2.14
	SLOUP_skladba viz. Tabulka D.1.2.15
	LEHKÝ OBVODOVÝ PŮLST_Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, dále viz. Pohledy
	PODLAHA_skladba viz. Tabulka D.1.2.15

POZNÁMKA

±0.000 = 145,100 m. n. Bpv

VEDOUcí ÚSTAVU NÁVRHY A BUDOVÁNÍ 15116 prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT

ATELIER: prof. Ing. arch. ROMAN KOUDRY a Ing. arch. EDITA LIBEROVÁ

VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALES MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMENKA KOUBOVÁ

AUTORI SPOLEČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROCHAČOVÁ, ŠTEPÁN KAMBIAN

PŘEDLOHA: 1:60

DATE: 24.05.2025


FORMÁT: 12,5x A4

MÍSTO OTAVY: USTÍ NAD LABEM - PŘEDLOHA, K. USTÍ NAD LABEM (714871)

MĚŘÍTKO TISKU: 1:60

MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ: 1:60

ČÁST: 1



TABULKA MÍSTNOSTÍ:							
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP
1.01	KOMERČNÍ PLOCHY	111.08	EPOXID	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
1.02	ZÁZEMÍ	7.07	BETONOVÁ STĚRKA	P3	OMITKA + MALBA	S3	SDK PODHLED
1.03	KOMERČNÍ PLOCHY	56.08	EPOXID	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
1.04	ZÁZEMÍ	7.07	BETONOVÁ STĚRKA	P3	OMITKA + MALBA	S3	SDK PODHLED
1.05	VSTUPNÍ HALA	194.00	EPOXID	P1	MALBA	S15	SDK PODHLED
1.06	SKLAD	7.10	EPOXID	P1	MALBA	S15	SDK PODHLED
1.07	CHODBA	2.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMITKA + MALBA	S3	SDK PODHLED
1.08	WC - ŽENY (BEZBARIÉROVÉ)	3.87	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OKLAD	S13	SDK PODHLED
1.09	WC - MUŽI	6.62	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OKLAD	S12	SDK PODHLED
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	22.65	BETONOVÁ STĚRKA	P3	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
1.11	CHODBA	31.22	EPOXID	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
1.12	CHŮC C	35.05	BETONOVÁ STĚRKA	P3	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
1.13	CHŮC C	39.74	BETONOVÁ STĚRKA	P3	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
CELKOVÁ PLOCHA:		524.25					

LEGENDA MATERIÁLU


	NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA_C80/95; tl. 400 mm, 300 mm, 200 mm
	NOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 30 Profi Dryfix R P15; tl. 300 mm
	NOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P8; tl. 200 mm
	NENOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 14 P+D P10; tl. 140 mm
	NENOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice Porotherm 10 AKU Profi P15; tl. 100 mm
	SÁDKOKARTONOVÁ DĚLÍČÍ STĚNA_protipožární dělící příčka
	INSTALAČNÍ PŘÍČKA
	TEPELNÁ IZOLACE_extrudovaný polystyren Dekperimeter SD 150
	NÁBYTEK

LEGENDA ZNAČENÍ

D	DVEŘE_interiérové / vstupní; viz. Tabulka D.1.2.16 / D.1.2.17
S	STĚNA_skladba viz. Tabulka D.1.2.14
SL	SLOUP_skladba viz. Tabulka D.1.2.15
Z	ZÁMEČNICKÝ PRVEK_viz. Tabulka D.1.2.18
T	TRUHLÁŘSKÝ PRVEK_viz. Tabulka D.1.2.19
PP	PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA_bezrámová prosklená požární stěna
LOP	LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT_Fasádní systém SCHUCH AF UDC 80; viz. Pohledy
EV	EVAKUAČNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
OV	OSOBNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
ZV	ZÁSAHOVÝ VÝTAH_1100 x 2100 mm


POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Veškeré instalace jsou vedeny v podhledech.



VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT
ATELIER: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCÍKÝ a Ing. arch. EDITA LIŠECOVÁ
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINKA KOUBOVÁ
AUTOR SPOLÉČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN
PRÍLOHA:

DATUM: 24.05.2025
FORMÁT: Bx A4
MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDUCE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)
MĚŘÍTKO TISKU: MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ:
1:60 1:50
Č. PRÍLOHY:



TABULKA MÍSTNOSTÍ:							
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP
1.01	KOMERČNÍ PLOCHY	111.08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
1.03	KOMERČNÍ PLOCHY	56.08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
1.05	VSTUPNÍ HALA	194.00	MALBA	S15	MALBA	S15	SDK PODHLED
1.06	SKLAD	7.10	MALBA	S15	MALBA	S15	SDK PODHLED
1.11	CHODBA	31.22	MALBA	S15	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
2.01	ELEKTRO ROZVODNA	22.65	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
2.02	SERVEROVNA	31.19	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
2.03	CHŮC C	25.67	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
2.04	CHŮC C	39.74	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED
CELKOVÁ PLOCHA:		79.51					

LEGENDA MATERIÁLU

- NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA_C80/95; tl. 400 mm, 300 mm, 200 mm
- NOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 30 Profi Dryfix R P15; tl. 300 mm
- NOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P6; tl. 200 mm
- SÁDKOKARTONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA_protipožární dělící příčka; INSTALAČNÍ PŘÍČKA
- TEPELNÁ IZOLACE_extrudovaný polystyren Dekperimeter SD 150

LEGENDA ZNAČENÍ

- D DVEŘE_interiérové; viz. Tabulka D.1.2.17
- S STĚNA_skladba viz. Tabulka D.1.2.14
- SL SLOUP_skladba viz. Tabulka D.1.2.15
- Z ZÁMEČNICKÝ PRVEK_viz. Tabulka D.1.2.18
- PP PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA_bezrámová prosklená požární stěna
- LOP LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT_Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80; viz. Pohledy
- EV EVAKUAČNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
- OV OSOBNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
- ZV ZÁSAHOVÝ VÝTAH_1100 x 2100 mm


POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Veškeré instalace jsou vedeny v podhledech.

VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 1511B: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT
ATELIER: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCÍKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ
AUTOR SPOLÉČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTEPÁN KARBAN
PŘÍLOHA:

DATUM: 24.05.2025
MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)
MĚŘÍTKO TISKU: 1:60
Č. PŘÍLOHY:

FORMÁT: B1 A4



TABULKA MÍSTNOSTI:								
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP	KÓD
3.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	54.13	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.02	KANCELÁŘ	31.74	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.03	KANCELÁŘ	23.64	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.04	KANCELÁŘ	23.64	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.05	SPOLÉČNÉ PROSTORY	60.70	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.06	KANCELÁŘ	31.74	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.07	CHODBA	52.08	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.08	RECEPCE	67.82	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.09	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO	54.13	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.10	WC - ŽENY	8.88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.11	WC - BEZBARIÉROVÉ	4.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.12	WC - MUŽI	10.39	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.13	KUCHYNKA	9.38	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	OMÍTKA + MALBA	S3	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.14	CHODBA	15.23	CEMTEC	P8	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.15	CHŮC C	35.05	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
3.16	CHŮC C	39.74	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
CELKOVÁ PLOCHA:		522.79						

LEGENDA MATERIÁLU

	NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA_C80/95; tl. 400 mm, 300 mm, 200 mm
	NOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 30 Profi Dryfix R P15; tl. 300 mm
	NOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P8; tl. 200 mm
	NENOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 14 P+D P10; tl. 140 mm
	NENOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice Porotherm 10 AKU Profi P15; tl. 100 mm
	SÁDROKARTONOVÁ DĚLICÍ STĚNA_protipožární dělicí příčka/standardní dělicí příčka
	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA_INSTALAČNÍ PŘÍČKA
	TEPELNÁ IZOLACE_extrudovaný polystyren Dekperimeter SD 150
	NÁBYTEK

LEGENDA ZNAČENÍ


	DVEŘE_interiérové; viz. Tabulka D.1.2.17
	STĚNA_skladba viz. Tabulka D.1.2.14
	SLOUP_skladba viz. Tabulka D.1.2.15
	ZÁMEČNICKÝ PRVEK_viz. Tabulka D.1.2.18
	TRUHLÁŘSKÝ PRVEK_viz. Tabulka D.1.2.19
	PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA_bezrámová prosklená požární stěna
	SKLENĚNÁ PŘÍČKA_bezrámová prosklená stěna
	LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT_Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80; viz. Pohledy
	EVAKUAČNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
	OSOBNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
	ZÁSAHOVÝ VÝTAH_1100 x 2100 mm

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m BpV
Tloušťka nosných stěn se ve vyšších patrech zužuje na 300 mm.
Dispozice dvojitého pláště se ve vyšších patrech mění, viz. Pohledy
Veškeré instalace jsou vedeny v podlahách.



ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE



1 5 10 m



S

VEDOUČÍ ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT DATUM: 24.05.2025 FORMÁT: Bx A4


ATELIER: prof. Ing. arch. ROMAN KOULČEK a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PREDICE, K.Ú. (ÚSTÍ NAD LABEM [77447])

VEDOUČÍ PROFESNÍ ČÁST: Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D. MĚŘÍTKO TISKU: 1:60 1:50

AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINKA KOUBOVÁ MĚŘÍTKO TISKU: 1:60 1:50

AUTOR SPOLÉČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN ČÁST: C PRÍLOHY:

PŘÍLOHA:



TABULKA MÍSTNOSTÍ:								
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP	KÓD
15.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	54,15	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.02	OPEN SPACE	229,36	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.03	RECEPCE	68,62	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.04	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	54,15	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.05	WC - ŽENY	9,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.06	WC - BEZBARIÉROVÉ	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.07	WC - MUŽI	10,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.08	KUCHÝŇKA	9,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	OMÍTKA + MALBA	S3	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.09	CHODBA	16,28	CEMTEC	P8	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.10	CHŮC C	36,36	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.11	CHŮC C	41,70	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
CELKOVÁ PLOCHA:		534,63						

LEGENDA MATERIÁLU	
	NOSNÁ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C80/95; tl. 400 mm, 300 mm, 200 mm
	NOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P8; tl. 200 mm
	NENOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice broušená Porotherm 14 P+D P10; tl. 140 mm
	NENOSNÉ ZDIVO_Keramická tvárnice Porotherm 10 AKU Profi P15; tl. 100 mm
	SÁDROKARTONOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA_protipožární dělící příčka; INSTALAČNÍ PŘÍČKA
	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA; INSTALAČNÍ PŘÍČKA
	TEPELNÁ IZOLACE_extrudovaný polystyren Dekperimeter SD 150
	NÁBYTEK

LEGENDA ZNAČENÍ	
	DVEŘE_interiérové; viz. Tabulka D.1.2.17
	STĚNA_skladba viz. Tabulka D.1.2.14
	SLOUP_skladba viz. Tabulka D.1.2.15
	ZÁMEČNICKÝ PRVEK_viz. Tabulka D.1.2.18
	TRUHLÁŘSKÝ PRVEK_viz. Tabulka D.1.2.19
	PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA_bezrámová prosklená požární stěna
	SKLENĚNÁ PŘÍČKA_bezrámová prosklená stěna
	LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ_Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80; viz. Pohledy
	EVAKUAČNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
	OSOBNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
	ZÁSAHOVÝ VÝTAH_1100 x 2100 mm

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv

Dispozice dvojitého pláště se ve vyšších patrech mění, viz. Pohledy

Veškeré instalace jsou vedeny v podlahách.

VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT

ATELIER: prof. Ing. arch. ROMAN KOULICKÝ a Ing. arch. EDITA LIŠECOVÁ

VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINKA KOUBOVÁ

AUTOR SPOLEČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN

PRÍLOHA:

DATUM: 24.05.2025

MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)


MĚRÍTKO TISKU: 1:60

Č. PRÍLOHY:

FORMAT: Bx A4

MĚRÍTKO REŠENÍ: 1:50

ČÁST:



LEGENDA MATERIÁLU


- TRÁVNÍKOVÝ KOBERCE_skladba střechy viz. Tabulka D.1.2.15
- KAČÍREK_kamenivo fr. 16-32 mm

LEGENDA ZNAČENÍ

- DVOJITÁ FASÁDA, viz. Pohledy
- Sřešní požární poklop; viz. Tabulka D.1.2.16

POZNÁMKA


±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Půdorysný průmět odvodňovacích ploch: A = 631,36 m²
Množství dešťových odpadních vod: Qr = 9,47 l/s
3x Střešní vpust DN 150 s PVC manžetou a ochranným košem, vodorovná




VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 1511B: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT
ATELIER: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCIKY a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALÉŠ MAREK, Ph.D.
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ
AUTORŮ SPOLÉČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN
PRŮLOHA:

DATUM: 24.05.2025
MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDUCE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]
MĚRÍTKO TISKU: 1:60
Č. PRŮLOHY: 1:50


FORMÁT: Bx A4

 $\pm 0,000 = 145,100 \text{ m. n. m Bpv}$ 




POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv



ŘEZ B-B' D D.1.2.8



LEGENDA MATERIÁLU

- PLNÝ PANEL, nepříhledná výplň
- FOTOVOLTACKÝ PANEL, transparentní solární články s účinností 12,3 %
- LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80
- DVOJITÁ FASÁDA, střední dílna zastřešení a fotovoltaického panelu
- ŽELEZOBETONOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

LEGENDA ZNAČENÍ

- DVEŘE, součástí fasádního systému SCHÜCO, čiré trojrážko v hliníkovém rámu
- práškový lak RAL 9011, automatické posuvné dveře dvoukřídlé, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrážko v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, pevné, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrážko v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, pevné D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrážko v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, otevíraté (právo) s omezovačem 130 mm / sklápěcí, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrážko v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, otevíraté (levo) s omezovačem 130 mm / sklápěcí, viz. Tabulka D.1.2.16
- PLNÝ PANEL, systém ochrany proti slunci Schüco AB ZDS, emalované lesklé sklo RAL 5024
- PLNÝ PANEL, nepříhledná výplň, emalované lesklé sklo RAL 5024
- PLNÝ PANEL, systém ochrany proti slunci Schüco AB ZDS, emalované lesklé sklo RAL 5024
- DVOJITÁ FASÁDA, _uhl 6", fotovoltaika - transparentní solární články s účinností 12,3 %
- DVOJITÁ FASÁDA, _uhl 6", čiré torzné sklo

POZNÁMKA


±0,000 = 145,100 m. n. m Bp

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
PRAHA

VEDOUCE ÚSTAVU MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ: prof. Ing. arch. MICHAEL KOLÁŘ
AUTOR: Ing. arch. MICHAEL KOLÁŘ
AUTOR PRŮJEMNÉ ČÁSTI: Ing. arch. MICHAEL KOLÁŘ
AUTOR ÚROVNĚ ČÁSTI: MICHAEL KOLÁŘ
AUTOR PRŮJEMNÉ ČÁSTI: Ing. arch. MICHAEL KOLÁŘ
AUTOR ÚROVNĚ ČÁSTI: MICHAEL KOLÁŘ
AUTOR PRŮJEMNÉ ČÁSTI: Ing. arch. MICHAEL KOLÁŘ
AUTOR ÚROVNĚ ČÁSTI: MICHAEL KOLÁŘ

1:100
1:100
1:100

SEVEROZÁPADNÍ POHLED
D.1.2.9



LEGENDA MATERIÁLU

- PLNÝ PANEL, neprůhledná výplň
- FOTOVOLTACÍKÝ PANEL, transparentní solární články s účinností 12,3 %
- LEHVNÍ ODVOZOVÝ PŘÁŠT, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80
- DVOJITÁ FASÁDA, střední dílna zastřešení a fotovoltaického panelu
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

LEGENDA ZNAČENÍ

- DVERE, součásti fasádního systému SCHÜCO, čiré trojrákos v hliníkovém rámu
- práškový lak RAL 9011, automatické posuvné dveře dvoukřídlé, viz. Tabulka D.1.2.16
- DVERE, součásti fasádního systému SCHÜCO, čiré trojrákos v hliníkovém rámu
- práškový lak RAL 9011, automatické posuvné dveře jednokřídlé, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrákos v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, pevné, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrákos v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, pevné, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrákos v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, pevné, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrákos v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, otevíravé (pravé) s omezovalčem 130 mm / sklápěcí, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, Fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80, čiré trojrákos v hliníkovém rámu - práškový lak RAL 9011, otevíravé (levé) s omezovalčem 130 mm / sklápěcí, viz. Tabulka D.1.2.16
- PLNÝ PANEL, neprůhledná výplň, emalované lesklé sklo RAL 5024
- PLNÝ PANEL, neprůhledná výplň, emalované lesklé sklo RAL 5024
- DVOJITÁ FASÁDA, úhel 6°, fotovoltaika - transparentní solární články s účinností 12,3 %
- DVOJITÁ FASÁDA, úhel 6°, čiré tvrzené sklo

POZNÁMKA

s0,000 = 145,100 m. n. m. Bp


0 1 5 10 m





VEDOUcí PRŮJEMNÍ ČÁSTI	Ing. ALEXANDER, Ph.D.	PROJEKTOVÁČKA	24.05.2025	14.04
AUTOR PRŮJEMNÍ ČÁSTI	Ing. ALEXANDER, Ph.D.	PROJEKTOVÁČKA	24.05.2025	14.04
AUTOR PRŮJEMNÍ ČÁSTI	Ing. ALEXANDER, Ph.D.	PROJEKTOVÁČKA	24.05.2025	14.04
AUTOR PRŮJEMNÍ ČÁSTI	Ing. ALEXANDER, Ph.D.	PROJEKTOVÁČKA	24.05.2025	14.04

JIHOZÁPADNÍ POHLED


D.D.1.2.10



POZNÁMKA

 $10,000 = 145,10 \text{ m. n. m Bp}$ 

JIHOVÝCHODNÍ POHLED D D.1.2.11



LEGENDA MATERIÁLU

- PLNÝ PANEL, neprůhledná výplň
- FOTOVOLTACKÝ PANEL, transparentní solární články s účinností 12,3 %
- LEHKÝ OBVOODOVÝ PLÁŠT, fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80
- DVOJITÁ FASÁDA, afšíření čelního zasklení a fotovoltaického panelu
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

LEGENDA ZNAČENÍ


- DVĚŘE, součást fasádního systému SCHÜCO, protipožární čiré trojisko v hliníkovém rámu - praskový lak RAL 9011; otevíravé (levé) dveře jednokřídlé, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80; čiré trojisko v hliníkovém rámu - praskový lak RAL 9011; pevné, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80; čiré trojisko v hliníkovém rámu - praskový lak RAL 9011; pevné, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80; čiré trojisko v hliníkovém rámu - praskový lak RAL 9011; otevíravé (pravé) s omezováním 130 mm / sklápěcí, viz. Tabulka D.1.2.16
- OKNO, fasádní systém SCHÜCO AF UDC 80; čiré trojisko v hliníkovém rámu - praskový lak RAL 9011; otevíravé (levé) s omezováním 130 mm / sklápěcí, viz. Tabulka D.1.2.16
- PLNÝ PANEL, systém ochrany proti slanci Schüco AS ZDS; emalované lesklé sklo RAL 5024
- PLNÝ PANEL, neprůhledná výplň; emalované lesklé sklo RAL 5024
- DVOJITÁ FASÁDA, čísel 6"; fotovoltaika - transparentní solární články s účinností 12,3 %
- FASÁDA, pohledový beton

POZNÁMKA

s0,000 = 145,100 m. n. m. BpV



SEVEROVÝCHODNÍ POHLED	D.D.1.2.12
-----------------------	------------



SKLADBY STĚN

KÓD STĚNY	VRSTVY	TLOUŠŤKA [mm]
S1	Bezprašný transparentní nátěr	-
	Železobetonová pohledová stěna	150
	Tepelná izolace XPS Dekperimeter SD 150	150
	Železobetonová monolitická stěna C80/95	400
S2	Bezprašný transparentní nátěr	-
	Železobetonová monolitická stěna C80/95	400; 300; 200
S3	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	Sádrová omítka Rigips Rimano UNI	10
	Kontaktní nátěr Rigips	-
	Železobetonová monolitická stěna C80/95	400; 300
S4	Nobu Ribbon Roble Brown 60x120 cm -	9
	matná vroubkovaná keramický obklad s dřevěným vzhledem	
	+ voděodolná spárovací hmota Ceresit CE40	
	Cementové lepidlo vyztužené vlákný Ceresit CM14	5
	Jednosložková cementová hydroizolační stěrka Stachema 1K HS300 (min. 2 vrstvy)	4
	Hloubková penetrace Stachema SP500	-
S5	Železobetonová monolitická stěna C80/95	400
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	Sádrová omítka Rigips Rimano UNI	10
	Penetrační nátěr Rigips	-
S6	Keramická tvárnice Porotherm 10 AKU Profi P15	100
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	Sádrová omítka Rigips Rimano UNI	10
	Penetrační nátěr Rigips	-
S7	Keramická tvárnice broušená Porotherm 14 P+D P10	140
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	Sádrová omítka Rigips Rimano UNI	10
	Penetrační nátěr Rigips	-
S8	Keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P8	200
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	Sádrová omítka Rigips Rimano UNI	10
	Penetrační nátěr Rigips	-
S9	Keramická tvárnice broušená Porotherm 30 Profi Dryfix R P15	300
	Stěrková hmota Primalex Beton EFEKT S 3000-N	4
	Hloubková penetrace Stachema SP500	-
	Keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P8	200
S10	Stěrková hmota Primalex Beton EFEKT S 3000-N	4
	Hloubková penetrace Stachema SP500	-
	Keramická tvárnice broušená Porotherm 30 Profi Dryfix R P15	300
S11	Nobu Ribbon Roble Brown 60x120 cm -	9
	matná vroubkovaná keramický obklad s dřevěným vzhledem	
	+ voděodolná spárovací hmota Ceresit CE40	
	Flexibilní lepidlo lepidlo WeberFor Flex	5
	Hydroizolační stěrka Weber Akryzol	4
	Penetrace Weber podklad A	-
	2x Deska sádrokartonová impregnovaná deska RBI (H2)	25
	Konstrukce R-CW 50	50
	Keramická tvárnice broušená Porotherm 14 P+D P10	140


KÓD STĚNY	VRSTVY	TLOUŠŤKA [mm]
S12	Nobu Ribbon Roble Brown 60x120 cm -	9
	matná vroubkovaná keramický obklad s dřevěným vzhledem	
	+ voděodolná spárovací hmota Ceresit CE40	
	Flexibilní lepidlo lepidlo WeberFor Flex	5
	Hydroizolační stěrka Weber Akryzol	4
	Penetrace Weber podklad A	-
S13	2x Deska sádrokartonová impregnovaná deska RBI (H2)	25
	Konstrukce R-CW 100	100
	Keramická tvárnice broušená Porotherm 14 P+D P10	140
	Nobu Ribbon Roble Brown 60x120 cm -	9
	matná vroubkovaná keramický obklad s dřevěným vzhledem	
	+ voděodolná spárovací hmota Ceresit CE40	
S14	Flexibilní lepidlo lepidlo WeberFor Flex	5
	Hydroizolační stěrka Weber Akryzol	4
	Penetrace Weber podklad A	-
	2x Deska sádrokartonová impregnovaná deska RBI (H2)	25
	Konstrukce R-CW 100	100
	Keramická tvárnice broušená Porotherm 20 T Profi P8	200
S15	Nobu Ribbon Roble Brown 60x120 cm -	9
	matná vroubkovaná keramický obklad s dřevěným vzhledem	
	+ voděodolná spárovací hmota Ceresit CE40	
	Flexibilní lepidlo lepidlo WeberFor Flex	5
	Hydroizolační stěrka Weber Akryzol	4
	Penetrace Weber podklad A	-
S16	2x Deska sádrokartonová impregnovaná deska RBI (H2)	25
	Konstrukce R-CW 100	100
	Keramická tvárnice broušená Porotherm 30 Profi Dryfix R P15	300
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	4
	2x Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF	25
	Konstrukce R-CW 100 + minerální vata ISOVER UNI	100
S17	2x Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF	25
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	2x Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF	25
	Konstrukce R-CW 50 + minerální vata ISOVER UNI	50
	2x Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF	25
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-

S18	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	2x Deska sádrokartonová Rigips RB	25
	Konstrukce R-CW 50 + minerální vata ISOVER UNI	50
	2x Deska sádrokartonová Rigips RB	25
S19	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
	Silikonsilikátová bílá omítka Ceresit CT 174 hlazená	1,5
	Penetrační podkladní nátěr BAUMASTER	-
	Lepicí a stěrková hmota Baumit DuoContact	5
	+ armovací tkanina R131 oko 3,5x3,5 mm	
	Tepelná izolace Isover EPS GreyWall Plus	
	+ Šroubovací hmoždinka EJOT STR U 2G 155	200
	Lepicí a stěrková hmota Baumit DuoContact	
	Železobetonová monolitická stěna C80/95	300



ČVUT

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE



VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT

DATUM: 24.05.2025

FORMÁT: 3x A4

ATELIÉR: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ

MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]

VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

MÉRITKO TISKU: MÉRITKO ŘEŠENÍ:

AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ

AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN

PŘÍLOHA:

ČÁST: Č. PŘÍLOHY:

VÝPIS SKLADEB

dD.1.2.14

SKLADBY PODLAH

KÓD PODLAHY	VRSTVY	TLOUŠŤKA [mm]
P1	Epoxidová nášlapná vrstva v imitaci šedého mramoru	2
	Roznašecí betonová mazanina se svařovanou KARI sítí KH 20 oko 150×150 mm, drát 6 mm	68
	Separální fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu DEKSEPAR	0,2
	Akustická izolace Isover EPS 150	20
	Tepelná izolace Isover EPS 150	100
	Železobetonová monolitická základová deska strojně hlazená	600
	Těžká netkaná textilie - geotextilie netkaná MOKRUTEX PES 300	3,3
	Asfaltový modifikovaný pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL	4
	Podkladní asfaltový nátěr DEKPRIMER	-
	Podkladní beton se svařovanou KARI sítí KH 20 oko 150×150 mm, drát 6 mm	200
P2	Fordham Grigio 60x60 cm, Šedá matná keramická dlažba	10
	+ voděodolná spárovací hmota Ceresit CE40	
	Cementové lepidlo vyztužené vlákny Ceresit CM14	5
	Jednosložková cementová hydroizolační stěrka Stachema 1K HS300 (min. 2 vrstvy)	4
	Hloubková penetrace Stachema SP500	-
	Roznašecí betonová mazanina se svařovanou KARI sítí KH 20 oko 150×150 mm, drát 6 mm	70
	Separální fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu DEKSEPAR	0,2
	Akustická izolace Isover EPS 150	20
	Tepelná izolace Isover EPS 150	100
	Železobetonová monolitická základová deska strojně hlazená	600
	Těžká netkaná textilie - geotextilie netkaná MOKRUTEX PES 300	3,3
	Asfaltový modifikovaný pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL	4
	Podkladní asfaltový nátěr DEKPRIMER	-
	Podkladní beton se svařovanou KARI sítí KH 20 oko 150×150 mm, drát 6 mm	200
P3	Bezprašný transparentní nátěr	-
	Samonivelační betonová stěrka	10
	Roznašecí betonová mazanina se svařovanou KARI sítí KH 20 oko 150×150 mm, drát 6 mm	70
	Separální fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu DEKSEPAR	0,2
	Akustická izolace Isover EPS 150	20
	Tepelná izolace Isover EPS 150	100
	Železobetonová monolitická základová deska strojně hlazená	600
	Těžká netkaná textilie - geotextilie netkaná MOKRUTEX PES 300	3,3
	Asfaltový modifikovaný pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL	4
	Podkladní asfaltový nátěr DEKPRIMER	-
	Podkladní beton se svařovanou KARI sítí KH 20 oko 150×150 mm, drát 6 mm	200
P4	Textilní krytina - koberecové béžové čtverce	-
	LIGNA power – dřevotřískové desky se zvýšenou únosností	700
	+ vzduchová mezera s vedením instalací	
	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300
P5	Fordham Grigio 60x60 cm, Šedá matná keramická dlažba (součástí zdvojené podlahy)	-
	LIGNA power – dřevotřískové desky se zvýšenou únosností	700
	+ vzduchová mezera s vedením instalací	
	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300
P6	Bezprašný transparentní nátěr	-
P7	Železobetonová prefabrikovaná deska (podesta a mezipodesta schodiště)	300
	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300
P8	CEMTEC – cementové desky odolné proti vlhkosti	700
	+ vzduchová mezera s vedením instalací	
	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300

P9	Betonová dlažba 200 x 100	40
	Kladecí vrstva - drť frakce 4-8 mm	40
	Drcené kamenivo frakce 8-16 mm	120

SKLADBY SLOUPU

KÓD SLOUPU	VRSTVY	TLOUŠŤKA [mm]
SL	Železobetonová monolitický sloup C80/95	Ø500
	Bezprašný transparentní nátěr	-

SKLADBY STŘECH

KÓD STŘECHY	VRSTVY	TLOUŠŤKA [mm]
STR1	Předpěstovaný travníkový koberec s travní směsí GREENDEK TR K 20	20
	Substrát střešní intenzivní pro travníkový porost GREENDEK	50
	Substrát pro intenzivní zeleň s převažující organickou složkou GREENDEK	prům. 300
	Filtrační netkaná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 200	2
	Nopová fólie s perforovanými nopy DEKDREN L40 GARDEN	41
	Ochranná netkaná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 500	4
	Tepelná izolace Fibran XPS 300 L	100
	Separální netkaná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 300	2,9
	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu ELASTEK 45 KOMBI modrozelený	4,5
	Samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 STICKER PLUS	4
	Spádové klíny z minerální vaty ISOVER SD (2%)	0 - 140
	Minerální vata Isover T	100
	Minerální vata Isover T	160
	Parotésnící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL	4
	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300
STR2	Vodonepropustná hydroizolační stěrka Sopro DSF 523	4
	Železobetonová monolitická deska strojně hlazená	min. 300
	Antivibrační polyuretanová izolace SYLOMER SR	25
	Tepelná izolace Fibran XPS 300 L	100
	Separální netkaná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK 500	4
	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu ELASTEK 45 KOMBI modrozelený	4,5
	Samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 STICKER PLUS	4
	Spádové klíny z minerální vaty ISOVER SD (2%)	0 - 140
	Minerální vata Isover T	100
	Minerální vata Isover T	160
	Parotésnící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL	4
	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300


SKLADBY STROPŮ

KÓD STROPU	VRSTVY	TLOUŠŤKA [mm]
ST1	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300
	Vzduchová mezera s vedením instalací	-
	Akustická izolace ISOVER UNI	80
	R-CD profil 27/60/27 mm	27
	2x Deska sádrokartonová Rigips RB	25
	Otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS	-
ST2	Železobetonová monolitická obousměrně pnutá stropní deska vylehčená tvarovkami U-Boot	300
ST3	Bezprašný transparentní nátěr	-
	Železobetonová prefabrikovaná deska (podesta a mezipodesta schodiště)	300
	Bezprašný transparentní nátěr	-



ČVUT

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE



VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT DATUM: FORMÁT: 3x A4

ATELIÉR: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]

VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D. MĚŘITKO TISKU: MĚŘITKO ŘEŠENÍ:

AUTOR BAKALÁRSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ





AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN




PŘÍLOHA: ČÁST: Č. PŘÍLOHY:

VÝPIS SKLADEB

DD.1.2.15

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ


OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS	POČET
D1		SCHÜCO - automatické posuvné dveře Rozměr 2620 x 3280 mm Materiál Hliník Dekor Práškový lak RAL 9011 Otevírání Posuvné (dvoukřídle) Sklo Tepelně izolační čiré trojsklo Nadpis 3D hliníkový nadpis	2
D2		SCHÜCO - automatické posuvné dveře Rozměr 1270 x 3280 mm Materiál Hliník Dekor Práškový lak RAL 9011 Otevírání Posuvné (jednokřídle) Sklo Tepelně izolační čiré trojsklo Nadpis 3D hliníkový nadpis	1
D3 L		SCHÜCO - protipožární dveře z CHÜC Rozměr 1110 x 3280 mm Materiál Hliník Dekor Práškový lak RAL 9011 Otevírání Otevíravé Sklo Tepelně izolační čiré trojsklo Kování Bezpečnostní klika M09 Paniková klika	1
D4		SAPELI - protipožární dveře Rozměr 1800 x 2400 mm Konstrukce Protipožární DTD deska Materiál Laminátové Dekor ext. HPL DESIGN beton T 006 Dekor int. CPL RAL 9011 (černá grafit) Otevírání Otevíravé (dvoukřídle) Sklo Bez skla Kování Bezpečnostní klika M09 Paniková klika	1

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS	POČET
O1		SCHÜCO - AF UDC 80 Rozměr 1270 x 3200 mm Materiál Hliník Dekor Práškový lak RAL 9011 Otevírání Pevné Sklo Tepelně izolační čiré trojsklo	x
O2		SCHÜCO - AF UDC 80 Rozměr 760 x 1270 mm Materiál Hliník Dekor Práškový lak RAL 9011 Otevírání Pevné Sklo Tepelně izolační čiré trojsklo	x
O3		SCHÜCO - AF UDC 80 Rozměr 1270 x 3200 mm Materiál Hliník Dekor Práškový lak RAL 9011 Otevírání Otevíravé (pravé) Sklo Tepelně izolační čiré trojsklo	x
O4		SCHÜCO - AF UDC 80 Rozměr 1270 x 3200 mm Materiál Hliník Dekor Práškový lak RAL 9011 Otevírání Otevíravé (pravé) Sklo Tepelně izolační čiré trojsklo	x
O5		STŘEŠNÍ POŽÁRNÍ POKLOP Reakce na oheň A1 Materiál Ocel Dekor Práškový lak RAL 9011 Sklo Bez skla	1

POZNÁMKA

Uvedené dveře (D1, D2 a D3) a okna jsou součástí L.O.P.. Rozměry těchto výplní budou při zakázce zadány výrobcí SCHÜCO.
Podrobnější specifikace prvků viz. Půdorysy a Pohledy





VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	3x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.	MĚŘITKO TISKU:	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:		
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ				
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				
PŘÍLOHA:		ČÁST:		Č. PŘÍLOHY:	

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS	POČET
D5		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 1800 x 2450 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (dvoukřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	1
D6		SAPELI - protipožární dveře Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 1800 x 2450 mm Hliník CPL černá grafit RAL 9011 Otočné (dvoukřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Protipožární čiré sklo Lusy hranatá Paniková klika	47
D7		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 1800 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (dvoukřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	2
D8		SAPELI - protipožární dveře Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 1800 x 2150 mm Hliník CPL černá grafit RAL 9011 Otočné (dvoukřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Protipožární čiré sklo Lusy hranatá Paniková klika	23

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS	POČET
D9		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 900 x 2450 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Satinato bílé Lusy hranatá	22
D10		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 800 x 2450 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Satinato bílé Lusy hranatá	24
D11		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 700 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	1
D12		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 700 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	1
D12		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 700 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	1

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS	POČET
D13		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 800 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	26
D13		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 800 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	24
D14		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 800 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	1
D14		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 800 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	1
D15		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 700 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	135
D15		SAPELI - Elegant Komfort Rozměr Materiál Dekor Otevírání Zárubeň Sklo Kování 700 x 2150 mm Laminátové CPL RAL 9011 (černá grafit) Otočné (jednokřídle) Normal, CPL černá grafit RAL 9011 Bez skla Lusy hranatá	4

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UCENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE



VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT
ATELIÉR: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCIKY a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBEČOVÁ
AUTOR SPOLÉČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN
PRÍLOHA:
DATUM: 24.05.2025
FORMÁT: 4x A4
MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDUCE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)
MÉRITKO TISKU:
MÉRITKO ŘEŠENÍ:
Č. PRÍLOHY:

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE


OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS	POČET
Z1		ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Konstrukce Ocel Dekor Práškový lak RAL 9011 Rozměr Rám schodiště 50x40 mm Madlo 50x40 mm Svislá výplň (jekl) 20x40 mm	96
Z2		ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Konstrukce Ocel Dekor Práškový lak RAL 9011 Rozměr Madlo 50x40 mm	96
Z3		ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Konstrukce Ocel Dekor Práškový lak RAL 9011 Rozměr Rám schodiště 50x40 mm Madlo 50x40 mm Svislá výplň (jekl) 20x40 mm	2

VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	FORMÁT:
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	24.05.2025	2x A4
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	MĚŘÍTKO TISKU:	MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ:
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ_ŠTĚPÁN KARBAN	-	-
PŘÍLOHA:	ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:	


TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS	POČET
T1		RECEPČNÍ PULT Konstrukce MDF desky Dekor Technický kámen - vzor mramor Dýhovaná MDF deska - dub Rozměr 900x8250 mm Výška stolu - 750 mm Výška pultu - 1100 mm	1
T2		KUCHYŇKA Konstrukce Laminovaná DTD Technický kámen Dekor Dub Rozměr 600x2500 mm Zařízení Součástí dodávky je dřez a baterie v barvě RAL 7016	22





VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	FORMÁT:
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	24.05.2025	2x A4
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	MĚŘÍTKO TISKU:	MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ:
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ_ŠTĚPÁN KARBAN	-	-
PŘÍLOHA:		ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.2

STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.2.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025

D.2.1.1 STRUKTUROVANÝ POPIS NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

a) Název stavby

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA – D

b) Místo stavby

Obec: Ústí nad Labem [554804]
Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

c) Počet podlaží

Nadzemní podlaží: 25. NP + střecha osazena technickým zařízením

d) Koncepce a působení konstrukce, jako celku

Konstrukční systém administrativní budovy je navržen jako kombinace sloupového a obousměrného stěnového systému, jenž tvoří jádro celé budovy vedoucí přes veškerá patra. Prostorová tuhost objektu je zajištěna pomocí ztužujících stěn. Jak pro nosné sloupy (modul 8,1 m x 8,1 m), tak i pro nosné stěny obvodové a nosné stěny vnitřní je využita železobetonová monolitická technologie. Vodorovná konstrukce je tvořena obousměrně pnutou kazetovou železobetonovou stropní deskou, jejíž součástí jsou skryté průvlaky nad sloupy. Stálé a proměnné zatížení je tak přenášeno z průvlaků přes sloupy/stěny do základových konstrukcí – tahové piloty vetknuté do horninového podloží.

e) Navržené konstrukce

Vetknuté tahové piloty: monolit, železobeton, Ø 1000 mm
Základová deska: monolit, železobeton, tl. 600 mm
Obvodové nosné stěny: monolit, železobeton, tl. 400 mm v přízemí,
monolit, železobeton, tl. 300 mm ve vyšších podlažích
Vnitřní nosné stěny: monolit, železobeton, tl. 400 mm v přízemí,
monolit, železobeton, tl. 300 mm ve vyšších podlažích
Sloupy: monolit, železobeton, Ø 500 mm v přízemí,
monolit, železobeton, Ø 500 mm ve vyšších podlažích
Stropy: monolit, oboustranně pnutá kazetová deska, tl. 300 mm
Skryté průvlaky: monolit, železobeton, 300 x 2330 mm


D.2.1.2 POPIS VSTUPNÍCH PODMÍNEK

a) Základové poměry

Pro získání geologického vrtu, byla po zaslání žádosti České geologické službě, použit profil V–1 (GDO 568160) z roku 1993. Hloubka svislého vrtu, který byl vytvořen ve výšce 145,00 m.n.m. (souřadnice: X: 976173.00; Y: 763585.00), je 5 m, s ustálenou hladinou podzemní vody v hloubce 1,70 m.


Díky vyskytujícímu se pískovci na území, bude využito vetknutých tahových pilot o průměru 1000 mm do tohoto horninového podloží (tedy do hloubky 5,1 m).

V-1 [Ústí nad Labem]
P080317
X : 976173.00, Y : 763585.00




b) Sněhová oblast

Dle ČSN EN 1991-1-3 se řešený pozemek nachází ve sněhové oblasti II, pro níž je charakteristická hodnota zatížení sněhem $s_k = 1,00 \text{ kN/m}^2$.



c) Větrová oblast

Dle ČSN EN 1991-1-4 se řešený pozemek nachází ve větrové oblasti II, pro níž je základní rychlost větru $v_{b,0} = 25,0 \text{ m/s}$ a tlak větru $q_b = 0,39 \text{ kN/m}^2$



d) Užitné zatížení

Dle ČSN EN 1991-1-1 je objekt rozdělen dle provozů.

1.NP: kategorie C1 – recepce ($q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$)
kategorie D1 – plochy v malých obchodech ($q_k = 5,0 \text{ kN/m}^2$)

2.NP – 24.NP: kategorie B – kancelářské plochy ($q_k = 2,5 \text{ kN/m}^2$)

e) Použitá literatura:

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - Eurokód 1: Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - Eurokód 1: Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.2.2

STATICKÉ VÝPOČTY

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D

Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

VSTUPNÍ ÚDAJE

BP

1

1) ZATÍŽENÍ

ZATÍŽENÍ STROPU	CHARAKTERISTICKÉ [kN/m²]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN/m²]
STÁLÉ			
ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power	0,41		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY	6,57		
CELKEM STÁLÉ	$g_{k,s} = 6,98$	1,35	$g_{d,s} = 9,42$
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ			
KATEGORIE B	2,50		
PŘÍČKY	0,75		
CELKEM STÁLÉ	$q_{k,s} = 3,25$	1,5	$q_{d,s} = 4,88$
CELKEM	$G_{k,s} = (g+q)_{k,s} = 10,23$		$G_{d,s} = (g+q)_{d,s} = 14,3$

ZATÍŽENÍ PRŮVLAKU	CHARAKTERISTICKÉ [kN/m]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN/m]
STÁLÉ			
ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power	3,32		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY	21,14		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU	17,48		
CELKEM STÁLÉ	$g_k = 41,94$	1,35	$g_d = 56,62$
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ			
KATEGORIE B	11,16		
PŘÍČKY	3,35		
CELKEM STÁLÉ	$q_k = 23,63$	1,5	$q_d = 35,45$
CELKEM	$G_{k,p} = (g+q)_k = 65,57$		$G_{d,p} = (g+q)_d = 92,07$



ZATÍŽENÍ STŘECHA	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN]
STÁLÉ			
VZT JEDNOTKY	0,91		
SKLADBA VEGETAČNÍHO PLÁŠTĚ	75,43		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY	85,41		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU	45		
CELKEM STÁLÉ	$g_{k,stř} = 206,75$	1,35	$g_{d,stř} = 279,11$
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ			
UŽITNÉ - SERVISNÍ	14,25		
PŘÍČKY	12,16		
CELKEM STÁLÉ	$q_{k,stř} = 26,41$	1,5	$q_{d,stř} = 39,62$
CELKEM	$G_{k,stř} = (g+q)_k = 233,16$		$G_{d,stř} = (g+q)_d = 318,73$

VSTUPNÍ ÚDAJE			BP	2

VSTUPNÍ ÚDAJE			BP	3
	2) ZAVĚTROVÁNÍ - ROZDĚLENÍ TLAKU VĚTRU PO VÝŠCE BUDOVY			
	VÝŠKA: $h = z = 109,99\text{ m}$ ŠÍŘKA: $b = 28,923\text{ m}$ RYCHLOST VĚTRU: $v_b = 25\text{ m/s}$ ROVINATÝ TERÉN: $c_0 = 1,0$ KATEGORIE TERÉNU III: $z_0 = 0,3\text{ m}$; $k_r = 0,19$; $z_{\min} = 5\text{ m}$			
	$h = 109,99\text{ m} > 2 \times b = 57,85\text{ m}$ $h = 109,99\text{ m} \rightarrow 3 \times b + z = 3 \times 28,923 + 23,221$			
	STŘEDNÍ RYCHLOST VĚTRU $z_1 = 109,99\text{ m} > z_{\min} = 5\text{ m}$ $c_{r1}(z_1 = 109,99\text{ m}) = k_r \times \ln(z_1 / z_0) = 0,19 \times \ln(109,99 / 0,3) = 1,122$ $v_{m1}(z_1 = 109,99\text{ m}) = c_{r1}(z_1) \times c_0 \times v_b = 1,122 \times 1 \times 25 = 28,05\text{ m/s}$			
	INTENZITA TURBULENCE $I_{v1}(z_1 = 109,99\text{ m}) = k / (c_0 \times \ln(z_1 / z_0)) = 1 / (1 \times \ln(109,99 / 0,3)) = 0,169$			
	MAXIMÁLNÍ CHARAKTERISTICKÝ TLAK $q_{p1}(z_1 = 109,99\text{ m}) = (1 + 7 \times I_{v1}(z_1)) \times 0,5 \times \rho \times v_{m1}^2(z_1) = (1 + 7 \times 0,169) \times 0,5 \times 1,25 \times 28,05^2 = 1073,49\text{ N/m}^2$			
	STŘEDNÍ RYCHLOST VĚTRU $z_2 = 86,769\text{ m} > z_{\min} = 5\text{ m}$ $c_{r2}(z_2 = 86,769\text{ m}) = k_r \times \ln(z_2 / z_0) = 0,19 \times \ln(86,769 / 0,3) = 1,077$ $v_{m2}(z_2 = 86,769\text{ m}) = c_{r2}(z_2) \times c_0 \times v_b = 1,077 \times 1 \times 25 = 26,93\text{ m/s}$			
	INTENZITA TURBULENCE $I_{v2}(z_2 = 86,769\text{ m}) = k / (c_0 \times \ln(z_2 / z_0)) = 1 / (1 \times \ln(86,769 / 0,3)) = 0,176$			
	MAXIMÁLNÍ CHARAKTERISTICKÝ TLAK $q_{p2}(z_2 = 86,769\text{ m}) = (1 + 7 \times I_{v2}(z_2)) \times 0,5 \times \rho \times v_{m2}^2(z_2) = (1 + 7 \times 0,176) \times 0,5 \times 1,25 \times 26,93^2 = 1011,69\text{ N/m}^2$			
	STŘEDNÍ RYCHLOST VĚTRU $z_3 = 57,846\text{ m} > z_{\min} = 5\text{ m}$ $c_{r3}(z_3 = 57,846\text{ m}) = k_r \times \ln(z_3 / z_0) = 0,19 \times \ln(57,846 / 0,3) = 1,0$ $v_{m3}(z_3 = 57,846\text{ m}) = c_{r3}(z_3) \times c_0 \times v_b = 1 \times 1 \times 25 = 25\text{ m/s}$			
	INTENZITA TURBULENCE $I_{v3}(z_3 = 57,846\text{ m}) = k / (c_0 \times \ln(z_3 / z_0)) = 1 / (1 \times \ln(57,846 / 0,3)) = 0,190$			
	MAXIMÁLNÍ CHARAKTERISTICKÝ TLAK $q_{p3}(z_3 = 57,846\text{ m}) = (1 + 7 \times I_{v3}(z_3)) \times 0,5 \times \rho \times v_{m3}^2(z_3) = (1 + 7 \times 0,190) \times 0,5 \times 1,25 \times 25^2 = 910,16\text{ N/m}^2$			
	STŘEDNÍ RYCHLOST VĚTRU $z_4 = 28,923\text{ m} > z_{\min} = 5\text{ m}$ $c_{r4}(z_4 = 28,923\text{ m}) = k_r \times \ln(z_4 / z_0) = 0,19 \times \ln(28,923 / 0,3) = 0,868$ $v_{m4}(z_4 = 28,923\text{ m}) = c_{r4}(z_4) \times c_0 \times v_b = 0,868 \times 1 \times 25 = 21,7\text{ m/s}$			
	INTENZITA TURBULENCE $I_{v4}(z_4 = 28,923\text{ m}) = k / (c_0 \times \ln(z_4 / z_0)) = 1 / (1 \times \ln(28,923 / 0,3)) = 0,219$			
	MAXIMÁLNÍ CHARAKTERISTICKÝ TLAK $q_{p4}(z_4 = 28,923\text{ m}) = (1 + 7 \times I_{v4}(z_4)) \times 0,5 \times \rho \times v_{m4}^2(z_1) = (1 + 7 \times 0,219) \times 0,5 \times 1,25 \times 21,7^2 = 745,48\text{ N/m}^2$			

VSTUPNÍ ÚDAJE		BP	4
	3) SOUČINITEL VNĚJŠÍHO TLAKU VĚTRU SVISLÝCH STĚN NÁVĚTRNÁ STRANA: ZÁVĚTRNÁ STRANA: C_{peN} = + 0,8 C_{peZ} = - 0,3 C_{pe} = C_{peN} + C_{peZ} C_{pe} = + 0,8 + - 0,3 C_{pe} = <u>1,1</u> 4) CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA TLAKU VĚTRU W_{e1} = q_{p1} x C_{pe} W_{e1} = 1073,49 x 1,1 W_{e1} = <u>1180,84 N/m²</u> W_{e2} = q_{p2} x C_{pe} W_{e2} = 1011,69 x 1,1 W_{e2} = <u>1112,86 N/m²</u> W_{e3} = q_{p3} x C_{pe} W_{e3} = 910,16 x 1,1 W_{e3} = <u>1001,18 N/m²</u> W_{e4} = q_{p4} x C_{pe} W_{e4} = 745,48 x 1,1 W_{e4} = <u>820,03 N/m²</u> 5) VÝPOČTOVÁ HODNOTA TLAKU VĚTRU W_{ed1} = W_{e1} x γ W_{ed1} = 1180,84 x 1,5 W_{ed1} = <u>1771,26 N/m²</u> W_{ed2} = W_{e2} x γ W_{ed2} = 1112,86 x 1,5 W_{ed2} = <u>1669,29 N/m²</u> W_{ed3} = W_{e3} x γ W_{ed3} = 1001,18 x 1,5 W_{ed3} = <u>1501,77 N/m²</u> W_{ed4} = W_{e4} x γ W_{ed4} = 820,03 x 1,5 W_{ed4} = <u>1230,05 N/m²</u>		

VSTUPNÍ ÚDAJE		BP	5
	6) VÝPOČET F_{wi} F_{w1} = W_{ed4} x b x h_{p1} / 2 F_{w1} = 1230,05 x 10⁻³ x 28,923 x 3,955 F_{w1} = <u>140,71 kN</u> F_{w2} = W_{ed4} x b x (h_{p1} / 2 + h_{p2} / 2) F_{w2} = 1230,05 x 10⁻³ x 28,923 x (3,955 + 2,100) F_{w2} = <u>215,42 kN</u> F_{w3} - F_{w6} = W_{ed4} x b x h_{p23} F_{w3} - F_{w6} = 1230,05 x 10⁻³ x 28,923 x 4,200 F_{w3} - F_{w6} = <u>149,42 kN</u> F_{w7} = W_{ed4} x b x x x h_{p2} + W_{ed3} x b x x x h_{p2} F_{w7} = 1230,05 x 10⁻³ x 28,923 x 2,117 + 1501,77 x 10⁻³ x 28,923 x 2,083 F_{w7} = <u>165,79 kN</u> F_{w8} - F_{w13} = W_{ed3} x b x h_{p23} F_{w8} - F_{w13} = 1501,77 x 10⁻³ x 28,923 x 4,200 F_{w8} - F_{w13} = <u>182,43 kN</u> F_{w14} = W_{ed3} x b x x x h_{p2} + W_{ed2} x b x x x h_{p2} F_{w14} = 1501,77 x 10⁻³ x 28,923 x 1,640 + 1669,29 x 10⁻³ x 28,923 x 2,560 F_{w14} = <u>194,83 kN</u> F_{w15} - F_{w18} = W_{ed2} x b x h_{p23} F_{w15} - F_{w18} = 1669,29 x 10⁻³ x 28,923 x 4,200 F_{w15} - F_{w18} = <u>202,78 kN</u> F_{w19} = W_{ed2} x b x x x h_{p2} + W_{ed1} x b x x x h_{p2} F_{w19} = 1669,29 x 10⁻³ x 28,923 x 3,671 + 1771,26 x 10⁻³ x 28,923 x 0,529 F_{w19} = <u>204,34 kN</u> F_{w20} - F_{w24} = W_{ed1} x b x h_{p23} F_{w20} - F_{w24} = 1771,26 x 10⁻³ x 28,923 x 4,200 F_{w20} - F_{w24} = <u>215,17 kN</u> F_{w25} = W_{ed1} x b x h_{p2} / 2 + W_{ed1} x b x h_{p3} / 2 F_{w25} = 1771,26 x 10⁻³ x 28,923 x 2,100 + 1771,26 x 10⁻³ x 28,923 x 2,740 F_{w25} = <u>247,95 kN</u> F_{w26} = W_{ed1} x b x h_{p3} / 2 F_{w25} = 1771,26 x 10⁻³ x 28,923 x 2,740 F_{w25} = <u>140,37 kN</u> ΣQ = F_{w1} + F_{w2} + F_{w3} + F_{w25} ΣQ = 140,71 + 215,42 + (4 x 149,42) + 165,79 + (6 x 182,43) + 194,83 + (4 x 202,78) + 204,34 + (5 x 215,17) + 247,95 + 140,37 ΣQ = <u>4888,64 kN</u> ΣM = F_{w1} x 0 + F_{w2} x h_p + F_{wi} x h_{pi} ΣM = 140,71 x 0 + 215,42 x 7,910 + 149,42 x 12,110 + 149,42 x 16,310 + 149,42 x 20,510 + 149,42 x 24,710 + 165,79 x 28,910 + 182,43 x 33,110 + 182,43 x 37,310 + 182,43 x 41,510 + 182,43 x 45,710 + 182,43 x 49,910 + 182,43 x 54,110 + 194,83 x 58,310 + 202,78 x 62,510 + 202,78 x 66,710 + 202,78 x 70,910 + 202,78 x 75,110 + 204,34 x 79,310 + 215,17 x 83,510 + 215,17 x 87,710 + 215,17 x 91,910 + 215,17 x 96,110 + 215,17 x 100,310 + 247,95 x 104,510 + 140,37 x 109,99 ΣM = <u>288989,43 kNm</u>		



1) ZADÁNÍ

POČET PODLAŽÍ:	n = 25
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA:	h = 4,2 m
ROZPĚTÍ DESKY:	d = 8,1 m
ÚČEL OBJEKTU:	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SNĚHOVÁ OBLAST:	II
BETON	C25/30

2) ZATÍŽENÍ

OBJEM NEVYLEHČENÉ STROPNÍ DESKY:

$$\begin{aligned} V_1 &= \text{š} \times \text{h} \times \text{v} \\ V_1 &= 0,75 \times 0,75 \times 0,30 \\ V_1 &= 0,17 \text{ m}^3 \dots 100\% \end{aligned}$$

OBJEM TVAROVKY U-BOOT:

$$V_2 = 0,021 \text{ m}^3 \dots 12,35\%$$

CELKOVÝ OBJEM STROPNÍ DESKY:

$$V_{\text{CELK}} = 0,17 - 0,021$$

$$V_{\text{CELK}} = 0,149 \text{ m}^3 \dots 87,65\%$$

ZATÍŽENÍ STROPU	CHARAKTERISTICKÉ [kN/m²]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN/m²]
STÁLÉ			
ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power	0,41		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY	6,57		
CELKEM STÁLÉ	$g_{k, \text{strop}} = 6,98$	1,35	$g_{d, \text{strop}} = 9,42$
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ			
KATEGORIE B	2,50		
PŘÍČKY	0,75		
CELKEM PROMĚNNÉ	$q_{k, \text{strop}} = 3,25$	1,5	$q_{d, \text{strop}} = 4,88$
CELKEM	$G_{k, \text{strop}} = (g+q)_{k, s} = 10,23$		$G_{d, \text{strop}} = (g+q)_{d, s} = 14,3$

$$\begin{aligned} G_{d,stop,CELK} &= G_{d,stop} \times B \\ G_{d,stop,CELK} &= 14,3 \times 0,75 \\ G_{d,stop,CELK} &= \underline{10,73 \text{ kN/m}} \end{aligned}$$

3) VÝPOČET OHYBOVÉHO MOMENTU

POMĚR STRAN: $8,1 : 8,1 \rightarrow 1:1$

$a_x:$	0,0234
$a_y:$	0,0249
$a_{xv}:$	- 0,0699
$a_{yv}:$	- 0,0699
$\beta:$	0,0252

$$\begin{aligned} \text{MAX } m_x &= a_x \times G_{d, \text{stop, CELK}} \times l_x^2 \\ \text{MAX } m_x &= 0,0234 \times 10,73 \times 8,1^2 \\ \text{MAX } m_x &= \underline{16,47 \text{ kNm}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MAX } m_y &= a_y \times G_{d,\text{stop,CELK}} \times I_y^2 \\ \text{MAX } m_y &= 0,0249 \times 10,73 \times 8,1^2 \\ \text{MAX } m_y &= \underline{17,53 \text{ kNm}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MIN } m_{xvs} &= \text{MIN } m_{yvs} = a_{nvs} \times G_{d, \text{stop. CELK}} \times l_n^2 \\ \text{MIN } m_{xvs} &= \text{MIN } m_{yvs} = -0,0699 \times 10,73 \times 8,1^2 \\ \text{MIN } m_{xvs} &= \text{MIN } m_{yvs} = \underline{-49,21 \text{ kNm}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_s &= \beta \times (G_{d, \text{stop}, \text{CELK}} \times l_x^4) / (E \times h^3) \\ w_s &= 0,0252 \times (10,73 \times 10^3 \times 8,1^4) / (31 \times 10^9 \times 0,3^3) \\ w_s &= 0,0014 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$w_{s,MAX} = 1 / 250$$
$$w_{s,MAX} = 8,1 / 250$$
$$w_{s,MAX} = \underline{0,03 \text{ mm}}$$

$w_s \leq w_{s,MAX}$
 $w_s = 0,0014 \text{ mm} < w_{s,MAX} = 0,03 \text{ mm}$
VYHOVUJE!

4) MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY

PRO BETON C25/30

$$f_{ck} = 25 \text{ MPa}$$
$$\gamma_m = 1,5$$

$$\begin{aligned} f_{cd} &= f_{ck} / \gamma_m \\ f_{cd} &= 25 / 1,5 \\ f_{cd} &= \underline{16,67 \text{ MPa}} \end{aligned}$$

PRO OCEL B 500B

$$f_{yk} = 500 \text{ MPa}$$

$$\gamma_m = 1,15$$

$$\begin{aligned} f_{yd} &= f_{yk} / \gamma_m \\ f_{yd} &= 500 / 1,15 \\ f_{yd} &= \underline{434,78 \text{ MPa}} \end{aligned}$$

5) GEOMETRIE


KRYTÍ: $c = 20 \text{ mm}$

TLOUŠŤKA DESKY: $h = 300 \text{ mm}$

ODHAD PRUTU: Ø = 12 mm

$$\begin{aligned}d_1 &= c + \varnothing / 2 \\d_1 &= 20 + 12 / 2 \\d_1 &= 26 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d &= h - d_1 \\d &= 300 - 26 \\d &= 274 \text{ mm}\end{aligned}$$



OBOUSMĚRNĚ PNUTÁ KAZETOVÁ ŽB STROPNÍ DESKA		BP	3
6) NÁVRH HLAVNÍ TAHOVÉ VÝZTUŽE DESKY (h.v.₁) μ = M_{Ed} / (b x d² x α x f_{cd}) μ = (17,53 x 10⁶) / (1 000 x 274² x 1 x 16,67) μ = <u>0,014</u> μ → ω ω = 0,0202 ξ ≤ 0,45 ξ = 0,025 < 0,45 VYHOVUJE! POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE A_{s,potř} = ω x b x d x (f_{cd} / f_{yd}) A_{s,potř} = 0,0202 x 1 000 x 274 x (16,67 / 434,78) A_{s,potř} = <u>212,21 mm²</u> → 4Ø B12/m → A_{S1} = 452 mm²; S₁ = 250 mm 7) POSOUZENÍ NÁVRHU HLAVNÍ TAHOVÉ VÝZTUŽE (h.v.₁) OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - ROZTEČ S_{1, min} = Ø; 20 mm S_{1, min} = 12 mm; 20 mm S_{1, min} = <u>20 mm</u> S_{1, max} = 2 x h ≤ 250 mm; 250 mm S_{1, max} = 600 mm; 250 mm S_{1, max} = <u>250 mm</u> S_{1, min} ≤ S₁ ≤ S_{1, max} S_{1, min} = 20 mm < S₁ = 250 mm ≤ S_{1, max} = 250 mm VYHOVUJE! OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - PLOCHA A_{S1, min} = 0,26 x (f_{ctm} / f_{yk}) x b x d A_{S1, min} = 0,26 x (2,6 / 500) x 1 000 x 274 A_{S1, min} = <u>370,45 mm²</u> A_{S1, min} = 0,0013 x b x d A_{S1, min} = 0,0013 x 1 000 x 274 A_{S1, min} = <u>356,2 mm²</u> A_{S1, max} = 0,04 x A_c = 0,04 x b x h A_{S1, max} = 0,04 x 1 000 x 300 A_{S1, max} = <u>12 000 mm²</u> A_{S1, min} ≤ A_{S1} ≤ A_{S1, max} A_{S1, min} = 370,45 mm² < A_{S1} = 452 mm² < A_{S1, max} = 12 000 mm² VYHOVUJE!			

OBOUSMĚRNĚ PNUTÁ KAZETOVÁ ŽB STROPNÍ DESKA		BP	4
M_{Rd} = F_s x z = F_c x z = 0,8 x b x x x f_{cd} x z VÝŠKA TLAČENÉ OBLASTI x = (A_{S1} x f_{yd}) / (0,8 x b x f_{cd}) x = (452 x 434,78) / (0,8 x 1 000 x 16,67) x = <u>14,74 mm</u> x_{LIM} = (700 x d) / (700 + f_{yd}) x_{LIM} = (700 x 274) / (700 + 434,78) x_{LIM} = <u>169,02 mm</u> x ≤ x_{LIM} x = 14,74 mm < x_{LIM} = 169,02 mm VYHOVUJE! RAMENO VNITŘNÍCH SIL z = d - 0,4 x x z = 274 - 0,4 x 14,74 z = <u>268,1 mm</u> MOMENT ÚNOSNOSTI M_{Rd} = A_{S1} x f_{yd} x z M_{Rd} = 452 x 434,78 x 268,1 M_{Rd} = 52,7 x 10⁶ Nmm = <u>52,7 kNm</u> M_{Rd} = 0,8 x b x x x f_{cd} x z M_{Rd} = 0,8 x 1 000 x 14,74 x 16,67 x 268,1 M_{Rd} = 52,7 x 10⁶ Nmm = <u>52,7 kNm</u> M_{Ed} ≤ M_{Rd} M_{Ed} = 17,53 kNm < M_{Rd} = 52,7 kNm VYHOVUJE! POMĚR VÝZTUŽE ρ_(d) = A_{S1} / (b x d) ρ_(d) = 452 / (1 000 x 274) ρ_(d) = <u>0,0016</u> ρ_(d) ≥ ρ_{min} ρ_(d) = 0,0016 > ρ_{min} = 0,0015 mm VYHOVUJE! ρ_(h) = A_{S1} / (b x h) ρ_(d) = 452 / (1 000 x 300) ρ_(d) = <u>0,002</u> ρ_(h) ≤ ρ_{max} ρ_(h) = 0,002 < ρ_{max} = 0,04 VYHOVUJE! 8) NÁVRH HLAVNÍ TAHOVÉ VÝZTUŽE DESKY (h.v.₂) μ = M_{Ed} / (b x d² x α x f_{cd}) μ = (49,21 x 10⁶) / (1 000 x 274² x 1 x 16,67) μ = <u>0,039</u> μ → ω ω = 0,0408 ξ ≤ 0,45 ξ = 0,051 < 0,45 VYHOVUJE!			

OBOUSMĚRNĚ PNUTÁ KAZETOVÁ ŽB STROPNÍ DESKA			BP	5
POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE $A_{s,potf} = \omega \times b \times d \times (f_{cd} / f_{yd})$ $A_{s,potf} = 0,0408 \times 1000 \times 274 \times (16,67 / 434,78)$ $A_{s,potf} = \underline{428,62 \text{ mm}^2}$ → 4Ø B12/m → $A_{S2} = 452 \text{ mm}^2$; $S_2 = 250 \text{ mm}$ 9) POSOUZENÍ NÁVRHU HLAVNÍ TAHOVÉ VÝZTUŽE (h.v.2) OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - ROZTEČ $S_{2,min} = \varnothing; 20 \text{ mm}$ $S_{2,min} = 12 \text{ mm}; 20 \text{ mm}$ $S_{2,min} = \underline{20 \text{ mm}}$ $S_{2,max} = 2 \times h \leq 250 \text{ mm}; 250 \text{ mm}$ $S_{2,max} = 600 \text{ mm}; 250 \text{ mm}$ $S_{2,max} = \underline{250 \text{ mm}}$ $S_{1,min} \leq S_1 \leq S_{1,max}$ $S_{1,min} = 20 \text{ mm} < \mathbf{S_1 = 250 mm} \leq S_{1,max} = 250 \text{ mm}$ VYHOVUJE! OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - PLOCHA $A_{S2,min} = 0,26 \times (f_{ctm} / f_{yk}) \times b \times d$ $A_{S2,min} = 0,26 \times (2,6 / 500) \times 1000 \times 274$ $A_{S2,min} = \underline{370,45 \text{ mm}^2}$ $A_{S2,min} = 0,0013 \times b \times d$ $A_{S2,min} = 0,0013 \times 1000 \times 274$ $A_{S2,min} = \underline{356,2 \text{ mm}^2}$ $A_{S2,max} = 0,04 \times A_c = 0,04 \times b \times h$ $A_{S2,max} = 0,04 \times 1000 \times 300$ $A_{S2,max} = \underline{12\,000 \text{ mm}^2}$ $A_{S1,min} \leq A_{S1} \leq A_{S1,max}$ $A_{S2,min} = 683,90 \text{ mm}^2 < \mathbf{A_{S2} = 452 \text{ mm}^2} < A_{S2,max} = 12000 \text{ mm}^2$ VYHOVUJE! $M_{Rd} = F_s \times z = F_c \times z = 0,8 \times b \times x \times f_{cd} \times z$ VÝŠKA TLAČENÉ OBLASTI $x = (A_{S2} \times f_{yd}) / (0,8 \times b \times f_{cd})$ $x = (452 \times 434,78) / (0,8 \times 1000 \times 16,67)$ $x = \underline{14,74 \text{ mm}}$ $x_{LIM} = (700 \times d) / (700 + f_{yd})$ $x_{LIM} = (700 \times 274) / (700 + 434,78)$ $x_{LIM} = \underline{169,02 \text{ mm}}$ $x \leq x_{LIM}$ $x = 14,74 \text{ mm} < x_{LIM} = 169,02 \text{ mm}$ VYHOVUJE! RAMENO VNITŘNÍCH SIL $z = d - 0,4 \times x$ $z = 274 - 0,4 \times 14,74$ $z = \underline{268,1 \text{ mm}}$				

OBOUSMĚRNĚ PNUTÁ KAZETOVÁ ŽB STROPNÍ DESKA			BP	6
MOMENT ÚNOSNOSTI $M_{Rd} = A_{S2} \times f_{yd} \times z$ $M_{Rd} = 452 \times 434,78 \times 268,1$ $M_{Rd} = 52,7 \times 10^6 \text{ Nmm} = \underline{52,7 \text{ kNm}}$ $M_{Rd} = 0,8 \times b \times x \times f_{cd} \times z$ $M_{Rd} = 0,8 \times 1000 \times 14,74 \times 16,67 \times 268,1$ $M_{Rd} = 52,7 \times 10^6 \text{ Nmm} = \underline{52,7 \text{ kNm}}$ $M_{Ed} \leq M_{Rd}$ $M_{Ed} = 49,21 \text{ kNm} < M_{Rd} = 52,7 \text{ kNm}$ VYHOVUJE! POMĚR VÝZTUŽE $\rho_{(d)} = A_{S2} / (b \times d)$ $\rho_{(d)} = 452 / (1000 \times 274)$ $\rho_{(d)} = \underline{0,0016}$ $\rho_{(d)} \geq \rho_{min}$ $\rho_{(d)} = 0,0016 > \rho_{min} = 0,0015 \text{ mm}$ VYHOVUJE! $\rho_{(h)} = A_{S2} / (b \times h)$ $\rho_{(d)} = 452 / (1000 \times 300)$ $\rho_{(d)} = \underline{0,0015}$ $\rho_{(h)} \leq \rho_{max}$ $\rho_{(h)} = 0,0015 < \rho_{max} = 0,04$ VYHOVUJE! 10) NÁVRH ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽE (r.v.1) $A_{SR1} \geq 0,2 \times A_{S1}$ $A_{SR1} \geq 0,2 \times 452$ $A_{SR1} = \underline{90,4 \text{ mm}^2}$ $S_{R1,max} = 3 \times h; 400 \text{ mm}$ $S_{R1,max} = 900 \text{ mm}; 400 \text{ mm}$ $S_{R1,max} = \underline{400 \text{ mm}}$ → 4Ø B8/m → $A_{SR1} = 167 \text{ mm}^2$; $S_{R1} = 300 \text{ mm}$ 11) NÁVRH ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽE (r.v.2) $A_{SR2} \geq 0,2 \times A_{S1}$ $A_{SR2} \geq 0,2 \times 452$ $A_{SR2} = \underline{90,4 \text{ mm}^2}$ $S_{R2,max} = 3 \times h; 400 \text{ mm}$ $S_{R2,max} = 900 \text{ mm}; 400 \text{ mm}$ $S_{R2,max} = \underline{400 \text{ mm}}$ → 4Ø B8/m → $A_{SR2} = 167 \text{ mm}^2$; $S_{R2} = 300 \text{ mm}$				

OBOUSMĚRNĚ PNUTÁ KAZETOVÁ ŽB STROPNÍ DESKA		BP	7
	12) NÁVRHOVÁ KOTEVNÍ DÉLKA ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA PRO DOLNÍ PRUTY $l_{b,rqd1} = k \times \varnothing$ $l_{b,rqd1} = 40 \times 12$ $l_{b,rqd1} = \underline{480\text{ mm}}$ MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ DÉLKA $l_{b,min} = (0,3 \times l_{b,rqd}; 10 \times \varnothing; 100\text{ mm})$ $l_{b,min} = (0,3 \times 480; 10 \times 12; 100\text{ mm})$ $l_{b,min} = \underline{144\text{ mm}}$ $l_{bd1} \geq l_{b,min}$ $480\text{ mm} \geq 144\text{ mm}$ VYHOVUJE! ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA PRO HORNÍ PRUTY $l_{b,rqd2} = k \times \varnothing$ $l_{b,rqd2} = 58 \times 12$ $l_{b,rqd2} = \underline{696\text{ mm}}$ MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ DÉLKA $l_{b,min} = (0,3 \times l_{b,rqd}; 10 \times \varnothing; 100\text{ mm})$ $l_{b,min} = (0,3 \times 696; 10 \times 12; 100\text{ mm})$ $l_{b,min} = \underline{208,8\text{ mm}}$ $l_{bd2} \geq l_{b,min}$ $696\text{ mm} \geq 208,8\text{ mm}$ VYHOVUJE!		

3. ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY

BP1

1) ZADÁNÍ

POČET PODLAŽÍ

n = 25

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA

h = 4,2 m

ROZPĚTÍ DESKY

d = 8,1 m

ÚČEL OBJEKTU

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

SNĚHOVÁ OBLAST

II

BETON

C25/30

2) ZATÍŽENÍ

CELKOVÁ ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA NA PRŮVLAK: 5,547 m

ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA PRO PRŮVLAK: 2,330 m

ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA PRO STROP: 3,217 m

ZATÍŽENÍ PRŮVLAKU	CHARAKTERISTICKÉ [kN/m]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN/m]
STÁLÉ			
ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power	2,27		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY	21,14		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU	17,48		
CELKEM STÁLÉ	g _{k,průvlak} = 40,89	1,35	g _{d,průvlak} = 55,20
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ			
KATEGORIE B	13,87		
PŘÍČKY	4,16		
CELKEM PROMĚNNÉ	q _{k,průvlak} = 18,03	1,5	q _{d,průvlak} = 27,05
CELKEM	G _{k,průvlak} = (g+q) _k = 58,92		G _{d,průvlak} = (g+q) _d = 82,25

f_{d,průvlak,CELK} = G_{d,p}

f_{d,průvlak,CELK} = 82,25 kN/m

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY

BP2

3) VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL

NÁHRADNÍ SÍLA F₁':

F₁' = f_{d,průvlak,CELK} x l₁

F₁' = 82,25 x 8,1

F₁' = 666,23 kN

ZATĚŽOVACÍ ČLEN:

N₁ = 1/4 x f_{d,průvlak,CELK} x l₁⁴

OHYBOVÝ MOMENT M:

M_a = 0 kNm

M_b: M_a x l₁ + 2 x M_b x (l₁ + l₀) + M₀ x l₀ + (N₁/l₁) + (N₀/l₀) = 0

M_b: 0 x 8,1 + 2 x M_b x 8,1 + 0 x 0 + ((1/4 x 82,25 x 8,1⁴) / 8,1) + 0 / 0 = 0

M_b: M_b = - 674,55 kNm

POSOUVAJÍCÍ SÍLA V:

V_{aL} = 0 kN

V_{aP} = V_{aP}' + (M_b - M_a)/l₁ = 1/2 x 82,25 x 8,1 + (- 674,55)/8,1 = 249,83 kN

V_{bL} = V_{aP} - F₁' = 249,83 - 666,23 = - 416,4 kN

V_{bP} = 0 kN

POLOHA NEBEZPEČNÉHO PRŮŘEZU l_x:

0 = V_{aP} - f_{d,průvlak,CELK} x l_x

0 = 249,83 - 82,25 x l_x

l_x = 3,04 m

OHYBOVÝ MOMENT V POLI M_x:

M_x = V_{aP} x l_x - f_{d,průvlak,CELK} x l_x x l_x/2

M_x = 249,83 x 3,04 - 82,25 x 3,04 x 1,52

M_x = 379,42 kNm

4) MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY

PRO BETON C25/30

f_{ck} = 25 MPa

γ_m = 1,5

f_{cd} = f_{ck} / γ_m

f_{cd} = 25 / 1,5

f_{cd} = 16,67 MPa

PRO OCEL B 500B


f_{yk} = 500 MPa

γ_m = 1,15

f_{yd} = f_{yk} / γ_m


f_{yd} = 500 / 1,15

f_{yd} = 434,78 MPa



ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY		BP	3
	5) GEOMETRIE		
	KRYTÍ:	c = 20 mm	
	VÝŠKA PRŮVLAKU:	h = 300 mm	
	ODHAD H.V.:	Ø = 25 mm	
	ODHAD TŘM.:	Ø = 8 mm	
	$d_1 = c + \varnothing_{trm} + \varnothing / 2$		
	$d_1 = 20 + 8 + 25 / 2$		
	$d_1 = \underline{40,5 \text{ mm}}$		
	$d = h - d_1$		
	$d = 300 - 40,5$		
$d = \underline{259,5 \text{ mm}}$			
6) NÁVRH HLAVNÍ VÝZTUŽE PRŮVLAKU			
$\mu = M_{Ed} / (b \times d^2 \times \alpha \times f_{cd})$			
$\mu = (379,42 \times 10^6) / (2330 \times 259,5^2 \times 1 \times 16,67)$			
$\mu = \underline{0,145}$			
$\mu \rightarrow \omega$			
$\omega = 0,163$			
$\xi \leq 0,45$			
$\xi = 0,204 < 0,45$			
VYHOVUJE!			
POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE			
$A_{S,potr} = \omega \times b \times d \times (f_{cd} / f_{yd})$			
$A_{S,potr} = 0,163 \times 2330 \times 259,5 \times (16,67 / 434,78)$			
$A_{S,potr} = \underline{3778,74 \text{ mm}^2}$			
$\rightarrow 10\varnothing B25$			
$\rightarrow A_{S1} = 4909 \text{ mm}^2; S_1 = 224,89 \text{ mm}$			
7) POSOUZENÍ NÁVRHU HLAVNÍ TAHOVÉ VÝZTUŽE (h.v._1)			
OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - ROZTEČ			
$S_{1,min} = \varnothing; 20 \text{ mm}$			
$S_{1,min} = 25 \text{ mm}; 20 \text{ mm}$			
$S_{1,min} = \underline{25 \text{ mm}}$			
$S_{1,max} = 2 \times h_p \leq 250 \text{ mm}; 250 \text{ mm}$			
$S_{1,max} = 600 \text{ mm}; 250 \text{ mm}$			
$S_{1,max} = \underline{250 \text{ mm}}$			
$S_{1,min} \leq S_1 \leq S_{1,max}$			
$S_{1,min} = 25 \text{ mm} < \mathbf{S_1 = 224,9 \text{ mm}} < S_{1,max} = 250 \text{ mm}$			
VYHOVUJE!			

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY		BP	4
	OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - PLOCHA		
	$A_{S1,min} = 0,26 \times (f_{ctm} / f_{yk}) \times b_p \times d$ $A_{S1,min} = 0,26 \times (2,6 / 500) \times 2330 \times 259,5$ $A_{S1,min} = \underline{817,47 \text{ mm}^2}$ $A_{S1,min} = 0,0013 \times b_p \times d$ $A_{S1,min} = 0,0013 \times 2330 \times 259,5$ $A_{S1,min} = \underline{786,03 \text{ mm}^2}$ $A_{S1,max} = 0,04 \times A_c = 0,04 \times b_p \times h$ $A_{S1,max} = 0,04 \times 2330 \times 300$ $A_{S1,max} = \underline{27960 \text{ mm}^2}$ $A_{S1,min} \leq A_{S1} \leq A_{S1,max}$ $A_{S1,min} = 817,47 \text{ mm}^2 < \mathbf{A_{S1} = 4909 \text{ mm}^2} < A_{S1,max} = 27960 \text{ mm}^2$ VYHOVUJE!		
	$M_{Rd} = F_s \times x \times z = F_c \times x \times z = 0,8 \times b \times x \times f_{cd} \times z$		
	VÝŠKA TLAČENÉ OBLASTI $x = (A_{S1} \times f_{yd}) / (0,8 \times b \times f_{cd})$ $x = (4909 \times 434,78) / (0,8 \times 2330 \times 16,67)$ $x = \underline{68,69 \text{ mm}}$ $x_{LIM} = (700 \times d) / (700 + f_{yd})$ $x_{LIM} = (700 \times 259,5) / (700 + 434,78)$ $x_{LIM} = \underline{160,08 \text{ mm}}$ $x \leq x_{LIM}$ $x = 68,69 \text{ mm} < x_{LIM} = 160,08 \text{ mm}$ VYHOVUJE!		
	RAMENO VNITŘNÍCH SIL $z = d - 0,4 \times x$ $z = 259,5 - 0,4 \times 68,69$ $z = \underline{232,02 \text{ mm}}$		
	MOMENT ÚNOSNOSTI $M_{Rd} = A_{S1} \times f_{yd} \times z$ $M_{Rd} = 4909 \times 434,78 \times 232,02$ $M_{Rd} = 495,21 \times 10^6 \text{ Nmm} = \underline{495,21 \text{ kNm}}$ $M_{Rd} = 0,8 \times b \times x \times f_{cd} \times z$ $M_{Rd} = 0,8 \times 2330 \times 68,69 \times 16,67 \times 232,02$ $M_{Rd} = 495,22 \times 10^6 \text{ Nmm} = \underline{495,22 \text{ kNm}}$ $M_{Ed} \leq M_{Rd}$ $M_{Ed} = 379,42 \text{ kNm} < M_{Rd} = 495,21 \text{ kNm}$ VYHOVUJE!		
	POMĚR VÝZTUŽE $\rho_{(d)} = A_{S1} / (b \times d)$ $\rho_{(d)} = 4909 / (2330 \times 259,5)$ $\rho_{(d)} = \underline{0,008}$ $\rho_{(d)} \geq \rho_{min}$ $\rho_{(d)} = 0,008 > \rho_{min} = 0,0015 \text{ mm}$ VYHOVUJE!		
	$\rho_{(h)} = A_{S1} / (b \times h)$ $\rho_{(d)} = 4909 / (2330 \times 300)$ $\rho_{(d)} = \underline{0,007}$ $\rho_{(h)} \leq \rho_{max}$ $\rho_{(h)} = 0,007 < \rho_{max} = 0,04$ VYHOVUJE!		

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY		BP	5
	8) GEOMETRIE		
	KRYTÍ:	c = 20 mm	
	VÝŠKA PRŮVLAKU:	h = 300 mm	
	ODHAD H.V.:	Ø = 25 mm	
	ODHAD TŘM.:	Ø = 8 mm	
	$d_1 = c + \varnothing_{trm} + \varnothing / 2$		
	$d_1 = 20 + 8 + 25 / 2$		
	$d_1 = \underline{40,5 \text{ mm}}$		
	$d = h - d_1$		
	$d = 300 - 40,5$		
$d = \underline{259,5 \text{ mm}}$			
9) NÁVRH HLAVNÍ VÝZTUŽE PRŮVLAKU			
$\mu = M_{Ed} / (b \times d^2 \times \alpha \times f_{cd})$			
$\mu = (674,55 \times 10^6) / (2330 \times 259,5^2 \times 1 \times 16,67)$			
$\mu = \underline{0,258}$			
$\mu \rightarrow \omega$			
$\omega = 0,307$			
$\xi \leq 0,45$			
$\xi = 0,384 < 0,45$			
VYHOVUJE!			
POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE			
$A_{s,potř} = \omega \times b \times d \times (f_{cd} / f_{yd})$			
$A_{s,potř} = 0,307 \times 2330 \times 259,5 \times (16,67 / 434,78)$			
$A_{s,potř} = \underline{7117,01 \text{ mm}^2}$			
$\rightarrow 19\varnothing B25$			
$\rightarrow A_{S2} = 9327,1 \text{ mm}^2; S_2 = 99,9 \text{ mm}$			
10) POSOUZENÍ NÁVRHU HLAVNÍ TAHOVÉ VÝZTUŽE (h.v.ı)			
OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - ROZTEČ			
$S_{2,min} = \varnothing; 20 \text{ mm}$			
$S_{2,min} = 25 \text{ mm}; 20 \text{ mm}$			
$S_{2,min} = \underline{25 \text{ mm}}$			
$S_{2,max} = 2 \times h_p \leq 250 \text{ mm}; 250 \text{ mm}$			
$S_{2,max} = 600 \text{ mm}; 250 \text{ mm}$			
$S_{2,max} = \underline{250 \text{ mm}}$			
$S_{2,min} \leq S_2 \leq S_{2,max}$			
$S_{2,min} = 25 \text{ mm} < \mathbf{S_2 = 99,9 \text{ mm}} < S_{2,max} = 250 \text{ mm}$			
VYHOVUJE!			

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY			BP	6
	OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - PLOCHA $A_{S2,min} = 0,26 \times (f_{ctm} / f_{yk}) \times b_p \times d$ $A_{S2,min} = 0,26 \times (2,6 / 500) \times 2330 \times 259,5$ $A_{S2,min} = \underline{817,47 \text{ mm}^2}$ $A_{S2,min} = 0,0013 \times b_p \times d$ $A_{S2,min} = 0,0013 \times 2330 \times 259,5$ $A_{S2,min} = \underline{786,03 \text{ mm}^2}$ $A_{S2,max} = 0,04 \times A_c = 0,04 \times b_p \times h$ $A_{S2,max} = 0,04 \times 2330 \times 300$ $A_{S2,max} = \underline{27960 \text{ mm}^2}$ $A_{S2,min} \leq A_{S2} \leq A_{S2,max}$ $A_{S2,min} = 817,47 \text{ mm}^2 < \mathbf{A_{S2} = 9327,1 mm^2} < A_{S2,max} = 27960 \text{ mm}^2$ VYHOVUJE!			
	$M_{Rd} = F_s \times x \times z = F_c \times x \times z = 0,8 \times b \times x \times f_{cd} \times z$			
	VÝŠKA TLAČENÉ OBLASTI $x = (A_{S2} \times f_{yd}) / (0,8 \times b \times f_{cd})$ $x = (9327,1 \times 434,78) / (0,8 \times 2330 \times 16,67)$ $x = \underline{130,51 \text{ mm}}$ $x_{LIM} = (700 \times d) / (700 + f_{yd})$ $x_{LIM} = (700 \times 259,5) / (700 + 434,78)$ $x_{LIM} = \underline{160,08 \text{ mm}}$ $x \leq x_{LIM}$ $x = 130,51 \text{ mm} < x_{LIM} = 160,08 \text{ mm}$ VYHOVUJE!			
	RAMENO VNITŘNÍCH SIL $z = d - 0,4 \times x$ $z = 259,5 - 0,4 \times 130,51$ $z = \underline{207,3 \text{ mm}}$			
	MOMENT ÚNOSNOSTI $M_{Rd} = A_{S2} \times f_{yd} \times z$ $M_{Rd} = 9327,1 \times 434,78 \times 207,3$ $M_{Rd} = 840,65 \times 10^6 \text{ Nmm} = \underline{840,65 \text{ kNm}}$ $M_{Rd} = 0,8 \times b \times x \times f_{cd} \times z$ $M_{Rd} = 0,8 \times 2330 \times 130,51 \times 16,67 \times 207,3$ $M_{Rd} = 840,67 \times 10^6 \text{ Nmm} = \underline{840,67 \text{ kNm}}$ $M_{Ed} \leq M_{Rd}$ $M_{Ed} = 674,55 \text{ kNm} < M_{Rd} = 840,65 \text{ kNm}$ VYHOVUJE!			
	POMĚR VÝZTUŽE $\rho_{(d)} = A_{S2} / (b \times d)$ $\rho_{(d)} = 9327,1 / (2330 \times 259,5)$ $\rho_{(d)} = \underline{0,015}$ $\rho_{(d)} \geq \rho_{min}$ $\rho_{(d)} = 0,015 > \rho_{min} = 0,0015 \text{ mm}$ VYHOVUJE!			
	$\rho_{(h)} = A_{S2} / (b \times h)$ $\rho_{(d)} = 9327,1 / (2330 \times 300)$ $\rho_{(d)} = \underline{0,013}$ $\rho_{(h)} \leq \rho_{max}$ $\rho_{(h)} = 0,013 < \rho_{max} = 0,04$ VYHOVUJE!			

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY			BP	7
11) GEOMETRIE V_{Eg,max}: ŠÍŘKA PRŮVLAKU: ÚČINNÁ VÝŠKA: RAMENO VNITŘNÍCH SIL: ODHAD TŘM.: STŘIŽNOST TŘ.: KRYTÍ: V_{Ed} = - 416,4 kN b_w = 2330 mm d = 259,5 mm z = 207,3 mm Ø = 8 mm n = 18 c = 20 mm 12) VÝPOČET ÚNOSNOSTI TLAČENÉ DIAGONÁLY VOLBA SKLONU SMYKOVÝCH TRHLIN: cotg θ = 1,5 REDUKČNÍ SOUČINITEL ÚNOSNOSTI TLAČENÉ DIAGONÁLY ν = 0,6 x (1- (f_{ck} / 250)) ν = 0,6 x (1- (25 / 250)) ν = <u>0,54</u> ÚNOSNOST TLAČENÉ DIAGONÁLY V_{Rd,max} = v x f_{cd} x b_w x z x (cotg θ / (1 + cotg θ²)) V_{Rd,max} = 0,54 x 16,67 x 2330 x 207,3 x (1,5 / (1 + 1,5²)) V_{Rd,max} = <u>2006,75 kN</u> V_{Ed} ≤ V_{Rd} V_{Ed}= 460,5 kN < V_{Rd} = 2006,75 kNm VYHOVUJE! 13) NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE A_{sw} = n x (π x Ø_{sw}² / 4) A_{sw} = 18 x (π x 8² / 4) A_{sw} = 904,78 mm² → A_{sw,prov} = 905,4 mm² → 18Ø B8/m 14) POSOUZENÍ NÁVRHU SMYKOVÉ VÝZTUŽE POŽADOVANÁ ROZTEČ TŘMÍNKŮ S_{req} = ((A_{sw,prov} x f_{yd}) / V_{Ed}) x z x cotg θ S_{req} = ((905,4 x 434,78) / 416,4 x 10³) x 207,3 x 1,5 S_{req} = 293,96 mm KONTROLA PŘÍČNÉ VZDÁLENOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI VĚTVEMI TŘMÍNKŮ S_{max} = min(0,75 x d; 600 mm) S_{max} = (0,75 x 259,5; 600 mm) S_{max} = 195; 600 S_t ≤ S_{t,max} S_t = 150 mm < S_{t,max} = 195 mm VYHOVUJE!				

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK NAD SLOUPY			BP	8
15) ÚNOSNOST KONSTRUKČNÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE V_{Rd} = ((A_{sw} x f_{yd}) / s₁) x z x cotg θ V_{Rd} = ((905,4 x 434,78) / 150) x 207,3 x 1,5 V_{Rd} = 816,04 kN V_{Ed} ≤ V_{Rd} V_{Ed}= 416,4 kN < V_{Rd} = 816,04 kNm VYHOVUJE! 16) KONTROLA STUPNĚ VYZTUŽENÍ ρ_{sw} = A_{sw} / (b_w x s₁) ρ_{sw} = 905,4 / (2330 x 150) ρ_{sw} = 0,0026 ρ_{sw,max} = (0,5 x v x f_{cd})/f_{ywd} ρ_{sw,max} = (0,5 x 0,54 x 16,67) / 16,67 ρ_{sw,max} = 0,27 ρ_{sw,min} = (0,08 x √fck)/ f_{yk} ρ_{sw,min} = (0,08 x √25)/ 500 ρ_{sw,min} = 0,0008 ρ_{sw,min} ≤ ρ_{sw} ≤ ρ_{sw,max} ρ_{sw,min} = 0,0008 ≤ ρ_{sw} = 0,0026 ≤ ρ_{sw,max} = 0,27 VYHOVUJE! 17) NÁVRHOVÁ KOTEVNÍ DÉLKA ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA PRO DOLNÍ PRUTY l_{b,rqd1} = k x Ø l_{b,rqd1} = 40 x 25 l_{b,rqd1} = <u>1000 mm</u> MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ DÉLKA l_{b,min} = (0,3 x l_{b,rqd}; 10 x Ø; 100 mm) l_{b,min} = (0,3 x 1000; 10 x 12; 100 mm) l_{b,min} = <u>144 mm</u> l_{bd1} ≥ l_{b,min} 1000 ≥ 300 mm VYHOVUJE! ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA PRO HORNÍ PRUTY l_{b,rqd2} = k x Ø l_{b,rqd2} = 58 x 25 l_{b,rqd2} = <u>1450 mm</u> MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ DÉLKA l_{b,min} = (0,3 x l_{b,rqd}; 10 x Ø; 100 mm) l_{b,min} = (0,3 x 1450; 10 x 12; 100 mm) l_{b,min} = <u>435 mm</u> l_{bd2} ≥ l_{b,min} 1450 mm ≥ 435 mm VYHOVUJE!				

4. SLOUP V 1.NP

SLOUP V 1.NP

BP

1

1) ZADÁNÍ

POČET PODLAŽÍ: n = 26
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA: h = 4,2 m
ROZPĚTÍ DESKY: d = 8,1 m
ÚČEL OBJEKTU: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SNĚHOVÁ OBLAST: II
BETON - STROPY: C25/30
BETON - STĚNY: C80/95
VÝZTUŽ: B 420B
ZATĚŽOVACÍ PLOCHA: 19 m²

2) ZATÍŽENÍ

ZATÍŽENÍ STŘECHA	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN]
STÁLÉ			
VZT JEDNOTKY	0,91		
SKLADBA VEGETAČNÍHO PLÁŠTĚ	75,43		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY	89,05		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU	39,75		
STĚNA PRO PŘIKOTVENÍ LOP FASÁDY	37,82		
CELKEM STÁLÉ	$g_{k,střecha} = 242,96$	1,35	$g_{d,střecha} = 328$
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ			
UŽITNÉ - SERVISNÍ	14,25		
SNÍH	12,16		
CELKEM STÁLÉ	$q_{k,střecha} = 26,41$	1,5	$q_{d,střecha} = 39,62$
CELKEM	$G_{k,střecha} = (g+q)_k = 269,37$		$G_{d,střecha} = (g+q)_d = 367,62$

ZATÍŽENÍ BĚŽNÉHO PATRA	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN]
STÁLÉ			
ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power	179,17		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉ DESKY	2048,15		
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU	914,25		
STĚNA PRO PŘIKOTVENÍ LOP FASÁDY	110,52		
CELKEM STÁLÉ	$g_{k,BP} = 3252,09$	1,35	$g_{d,BP} = 4390,32$
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ			
KATEGORIE B	1092,5		
PŘÍČKY	327,75		
CELKEM PROMĚNNÉ	$q_{k,BP} = 1420,25$	1,5	$q_{d,BP} = 2130,38$
CELKEM	$G_{k,BP} = (g+q)_k = 4672,34$		$G_{d,BP} = (g+q)_d = 6520,7$

SLOUP V 1.NP			BP	2																																				
3) CELKOVÉ ZATÍŽENÍ																																								
<table><tr><th>ZATÍŽENÍ 2. NP</th><th>CHARAKTERISTICKÉ [kN]</th><th>γ [-]</th><th>NÁVRHOVÉ [kN]</th></tr><tr><td colspan="4">STÁLÉ</td></tr><tr><td>ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power</td><td>1,4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU</td><td>12,98</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM STÁLÉ</td><td>$g_{k,2.NP} = 14,38$</td><td>1,35</td><td>$g_{d,2.NP} = 19,41$</td></tr><tr><td colspan="4">PROMĚNNÉ - UŽITNÉ</td></tr><tr><td>KATEGORIE B</td><td>12,88</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM PROMĚNNÉ</td><td>$q_{k,2.NP} = 12,88$</td><td>1,5</td><td>$q_{d,2.NP} = 19,32$</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>$G_{k,2.NP} = (g+q)_k = 27,26$</td><td></td><td>$G_{d,2.NP} = (g+q)_d = 38,73$</td></tr></table>					ZATÍŽENÍ 2. NP	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN]	STÁLÉ				ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power	1,4			VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU	12,98			CELKEM STÁLÉ	$g_{k,2.NP} = 14,38$	1,35	$g_{d,2.NP} = 19,41$	PROMĚNNÉ - UŽITNÉ				KATEGORIE B	12,88			CELKEM PROMĚNNÉ	$q_{k,2.NP} = 12,88$	1,5	$q_{d,2.NP} = 19,32$	CELKEM	$G_{k,2.NP} = (g+q)_k = 27,26$		$G_{d,2.NP} = (g+q)_d = 38,73$
ZATÍŽENÍ 2. NP	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN]																																					
STÁLÉ																																								
ZDVOJENÁ PODLAHA _ LIGNA power	1,4																																							
VLASTNÍ TÍHA ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU	12,98																																							
CELKEM STÁLÉ	$g_{k,2.NP} = 14,38$	1,35	$g_{d,2.NP} = 19,41$																																					
PROMĚNNÉ - UŽITNÉ																																								
KATEGORIE B	12,88																																							
CELKEM PROMĚNNÉ	$q_{k,2.NP} = 12,88$	1,5	$q_{d,2.NP} = 19,32$																																					
CELKEM	$G_{k,2.NP} = (g+q)_k = 27,26$		$G_{d,2.NP} = (g+q)_d = 38,73$																																					
<table><tr><th>ZATÍŽENÍ SLOUPU</th><th>CHARAKTERISTICKÉ [kN]</th><th>γ [-]</th><th>NÁVRHOVÉ [kN]</th></tr><tr><td colspan="4">STÁLÉ</td></tr><tr><td>VLASTNÍ TÍHA SLOUPU</td><td>4584,83</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CELKEM STÁLÉ</td><td>$g_{k,slopu} = 4584,83$</td><td>1,35</td><td>$g_{d,slopu} = 6189,52$</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>$G_{k,slopu} = (g+q)_k = 4584,83$</td><td></td><td>$G_{d,slopu} = (g+q)_d = 6189,52$</td></tr></table>					ZATÍŽENÍ SLOUPU	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN]	STÁLÉ				VLASTNÍ TÍHA SLOUPU	4584,83			CELKEM STÁLÉ	$g_{k,slopu} = 4584,83$	1,35	$g_{d,slopu} = 6189,52$	CELKEM	$G_{k,slopu} = (g+q)_k = 4584,83$		$G_{d,slopu} = (g+q)_d = 6189,52$																
ZATÍŽENÍ SLOUPU	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	γ [-]	NÁVRHOVÉ [kN]																																					
STÁLÉ																																								
VLASTNÍ TÍHA SLOUPU	4584,83																																							
CELKEM STÁLÉ	$g_{k,slopu} = 4584,83$	1,35	$g_{d,slopu} = 6189,52$																																					
CELKEM	$G_{k,slopu} = (g+q)_k = 4584,83$		$G_{d,slopu} = (g+q)_d = 6189,52$																																					
<table><tr><th>ZATÍŽENÍ CELKEM</th><th>CHARAKTERISTICKÉ [kN]</th><th>NÁVRHOVÉ [kN]</th></tr><tr><td colspan="3">CELKEM</td></tr><tr><td>STŘECHA</td><td>269,37</td><td>367,62</td></tr><tr><td>BĚŽNÉ PATRO</td><td>4672,34</td><td>6520,7</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>27,26</td><td>38,73</td></tr><tr><td>SLOUP</td><td>4584,83</td><td>6189,52</td></tr><tr><td>VÍTR</td><td>4722,05</td><td>7083,07</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>$G_{k,CELKEM} = 14275,85$</td><td>$G_{CELKEM} = 20199,64$</td></tr></table>					ZATÍŽENÍ CELKEM	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	NÁVRHOVÉ [kN]	CELKEM			STŘECHA	269,37	367,62	BĚŽNÉ PATRO	4672,34	6520,7	2.NP	27,26	38,73	SLOUP	4584,83	6189,52	VÍTR	4722,05	7083,07	CELKEM	$G_{k,CELKEM} = 14275,85$	$G_{CELKEM} = 20199,64$												
ZATÍŽENÍ CELKEM	CHARAKTERISTICKÉ [kN]	NÁVRHOVÉ [kN]																																						
CELKEM																																								
STŘECHA	269,37	367,62																																						
BĚŽNÉ PATRO	4672,34	6520,7																																						
2.NP	27,26	38,73																																						
SLOUP	4584,83	6189,52																																						
VÍTR	4722,05	7083,07																																						
CELKEM	$G_{k,CELKEM} = 14275,85$	$G_{CELKEM} = 20199,64$																																						

SLOUP V 1.NP			BP	3
4) NÁVRH HLAVNÍ VÝZTUŽE SLOUPU				
POTŘEBNÁ PLOCHA VÝZTUŽE $A_{s,min} = (N_{Ed} - 0,8 \times A_c \times f_{cd}) / f_{yd}$ $A_{s,min} = (20199,64 \times 10^3 - 0,8 \times 0,64 \times 10^6 \times 53,33) / 365,22$ $A_{s,min} = - 19454,90 \text{ mm}^2$ → 6Ø B25 → $A_{S1} = 2945 \text{ mm}^2$				
OVĚŘENÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD - PLOCHA $A_{s,min} = 0,003 \times A_c$ $A_{s,min} = 0,003 \times 0,64 \times 10^6$ $A_{s,min} = 1920 \text{ mm}^2$ $A_{s,max} = 0,08 \times A_c$ $A_{s,max} = 0,08 \times 0,64 \times 10^6$ $A_{s,max} = 51200 \text{ mm}^2$ $A_{s,min} \leq A_s \leq A_{s,max}$ $A_{s,min} = 1920 \text{ mm}^2 < A_{S1} = 2945 \text{ mm}^2 < A_{s,max} = 51200 \text{ mm}^2$ VYHOVUJE!				
5) POSOUZENÍ NÁVRHU VÝZTUŽE SLOUPU $N_{Rd} = 0,8 \times F_{cd} + F_{sd} = 0,8 \times A_c \times f_{cd} + A_{s,prov} \times f_{yd}$ $N_{Rd} = 0,8 \times 0,64 \times 10^6 \times 53,33 + 2945 \times 365,22$ $N_{Rd} = 280380,53 \times 10^3 \text{ N} = 280380,53 \text{ kN}$ $N_{Ed} \leq N_{Rd}$ $N_{Ed} = 20199,64 \text{ kN} < N_{Rd} = 280380,53 \text{ kN}$ VYHOVUJE!				



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.2.1

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025



LEGENDA MATERIÁLU

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- VYLEHČOVACÍ TVAROVKY_U-Boot 520 x 520 mm


LEGENDA ZNAČENÍ

- ST1 STĚNA_železobetonová monolitická stěna tl. 400 mm
- ST2 STĚNA_zděná stěna tl. 300 mm
- ST3 STĚNA_železobetonová monolitická stěna tl. 200 mm
- ST4 STĚNA_zděná stěna tl. 200 mm
- SL SLOUP_železobetonový monolitický sloup Ø 500 mm
- PR1 PRŮVLAK_železobetonový monolitický průvlak 300 x 2330 mm
- PR2 PRŮVLAK_železobetonový monolitický průvlak 300 x 1850 mm

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Komerční plochy a vstupní hala jsou řešeny jako otevřený prostor přes výšku dvou podlaží. Ostatní části tohoto podlaží jsou již členěny standartně (H.Ú.D.: +4,200 m; S.Ú.D.: +3,900 m).
Deska je řešená jako obousměrně pnutá kazetová deska, dále viz. statické výpočty.

VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOÚT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	4,5x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	prof. Dr. Ing. MARTIN POSPÍŠIL, Ph.D.	MĚŘITKO TISKU:	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:		
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ				
AUTORŮ SPOLÉČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN	1:100	1:100		
PŘÍLOHA:		ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:		



LEGENDA MATERIÁLU




- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- VYLEHČOVACÍ TVAROVKY_U-Boot 520 x 520 mm

LEGENDA ZNAČENÍ

- ST1 STĚNA_železobetonová monolitická stěna tl. 400 mm
- ST2 STĚNA_zděná stěna tl. 300 mm
- ST3 STĚNA_železobetonová monolitická stěna tl. 200 mm
- ST4 STĚNA_zděná stěna tl. 200 mm, viz. D.1
- SL SLOUP_železobetonový monolitický sloup Ø 500 mm
- PR1 PRŮVLAK_železobetonový monolitický průvlak 300 x 2330 mm
- PR2 PRŮVLAK_železobetonový monolitický průvlak 300 x 1850 mm

POZNÁMKA


±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Komerční plochy a vstupní hala jsou řešeny jako otevřený prostor přes výšku dvou podlaží. Ostatní části tohoto podlaží jsou již členěny standardně (H.Ú.D.: +4,200 m; S.Ú.D.: +3,900 m).
Deska je řešená jako obousměrně pnutá kazetová deska, dále viz. statické výpočty.



VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMAT:	4,5x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	prof. Dr. Ing. MARTIN POSPÍŠIL, Ph.D.	MĚŘITKO TISKU:	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:		
AUTOR BAKALÁRSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ				
AUTORŮ SPOLÉČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN	1:100	1:100		
PRÍLOHA:		ČÁST:	Č. PRÍLOHY:		

VÝKRES TVARU ŽB STROPU 2.NP

D D.2.3.2



LEGENDA MATERIÁLU

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
VYLEHČOVACÍ TVAROVKY_U-Boot 520 x 520 mm


LEGENDA ZNAČENÍ

- ST1 STĚNA_železobetonová monolitická stěna tl. 400 mm
ST2 STĚNA_zděná stěna tl. 300 mm
ST3 STĚNA_železobetonová monolitická stěna tl. 200 mm
ST4 STĚNA_zděná stěna tl. 200 mm
SL SLOUP_železobetonový monolitický sloup Ø 500 mm
PR1 PRŮVLAK_železobetonový monolitický průvlak 300 x 2330 mm
PR2 PRŮVLAK_železobetonový monolitický průvlak 300 x 1850 mm

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Deska je řešená jako obousměrně pnutá kazetová deska, dále viz. statické výpočty.


0 1 5 10 m



VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	4,5x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	prof. Dr. Ing. MARTIN POSPÍŠIL, Ph.D.	MĚŘITKO TISKU:	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:		
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ				
AUTORŮ SPOLÉČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				
PRÍLOHA:		ČÁST:	Č. PRÍLOHY:		

VÝKRES TVARU ŽB STROPU 5.NP

D D.2.3.3



TABULKA VÝZTUŽE

POLOŽKA	Ø	DÉLKA [m]	KS	DÉLKA PO Ø	
				Ø8	Ø25
23	25	1,800	6		10,800
24	25	8,010	6		48,060
25	8	2,600	88	228,800	84,660
DÉLKA CELKEM [m]				228,800	58,86
HMOTNOST [kg/m]				0,395	3,853
HMOTNOST [kg]				229,2	226,79
HMOTNOST CELKEM [kg]				455,99	

VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT

ATELIÉR: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ

VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: prof. Dr. Ing. MARTIN POSPÍŠIL, Ph.D.

AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ

AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN

PŘÍLOHA:

DATUM: 24.05.2025

MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]

MĚŘITKO TISKU: 1:25


Č. PŘÍLOHY:

FORMÁT: 3x A4

MĚŘITKO ŘEŠENÍ: 1:25

VÝKRES TVARU SLOUPU

D D.2.3.5




**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025

ÚVOD

Cílem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení novostavby administrativní budovy. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v rozsahu pro stavební povolení. Vzhledem k typu stavby je požárně bezpečnostní řešení zpracováno v souladu s § 41 odst. 4) vyhlášky o požární prevenci, pouze textovou formou s případnými schématickými či výkresovými přílohami.

D.3.1.1 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ

ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (10/2020);
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (7/2016), Oprava Opr.1 (3/2020);
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (7/1997), Změna Z1 (10/2002);
ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí (5/2007);
ČSN 73 0831 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (10/2020);
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody (9/2023)
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1/1996);
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (6/2003);
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (11/2014), Změna Z1 (6/2017);
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4/2005);
ČSN EN 3-7 + A1 Přenosné hasící přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasící schopnost a zkušební metody
POKORNY, Marek a Petr HEJTMANEK. Požární bezpečnost staveb: syllabus pro praktickou výuku.
3. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2021.

D.3.1.2 POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPŘÍPADĚ POPIS A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, UMÍSTĚNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ

a) Popis navrhovaného stavu objektu
V urbanistickém řešení je soubor tvořen několika výškovými stavbami. Objekt administrativní budovy – D stojí jako solitér v jihozápadní části parcely, další dvě administrativní budovy – M a S stojí na společné dvoupodlažní nadzemní podnoži. V této podnoži je navrženo společné parkování a komerční plochy směrem k ulici Majakovského. V rámci rozsahu bakalářské práce, a tedy i v rámci profesní části D.3.1 – Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracován pouze objekt administrativní budovy – D.

Řešený objekt je umístěn na nároží v jihozápadní části parcely. Jedná se o objekt s 25 nadzemními podlaží s celkovou výškou 109,45 m. Konstrukční výška 1. NP (parteru) činní 7,89 m a typického podlaží 4,2 m. Půdorysný tvar je kombinací trojúhelníku, se zaoblenými rohy, a částečně zapuštěným železobetonovým čtvercem, který tvoří jádro této budovy. Fasáda je navržena jako dvouplášťová. První plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm nesoucím se od přízemí až po samotný vrchol budovy. Druhý plášť vystupuje z pláště prvního, kdy kombinuje velkorysné zasklení s fotovoltaickými panely.

b) Popis konstrukčního řešení objektu
Konstrukční systém administrativní budovy je navržen jako kombinace sloupového a obousměrného stěnového systému, jenž tvoří jádro celé budovy vedoucí přes veškerá patra. Prostorová tuhost objektu je zajištěna pomocí ztužujících stěn. Jak pro nosné sloupy (modul 8,1 m x 8,1 m), tak i pro nosné stěny obvodové a nosné stěny vnitřní je využita železobetonová monolitická technologie (DP1). Vodorovná konstrukce (DP1) je tvořena obousměrně pnutou kazetovou železobetonovou stropní deskou, jejíž součástí jsou skryté průvlaky nad sloupy. Příčky jsou zděné z Porothermu tl. 100, 150, 200 a 300 mm, montované z SDK nebo prosklené. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťový s kombinovaným (klasický + inverzní) pořadím vrstev, kde jsou instalovány VZT jednotky. Objekt je vybaven samočinným hasícím zařízením (dále jen SHZ), které jsou navrženy v každém požárním úseku.

c) Požárně bezpečnostní charakteristika objektu
Podlažnost objektu: Technologická/vegetační střecha
25 nadzemních podlaží
0 podzemních podlaží
Požární výška objektu: h = 100,8 m
Konstrukční systém objektu: Nehořlavý
d) Koncepce řešení objektu z hlediska PO
Objekt je ve 3. – 13. a dále ve 15. – 24. nadzemním podlaží klasifikován jako nevýrobní objekt (kancelářské prostory). Budova tak bude v kancelářských prostorách objektu, včetně provozně navazujících částí, posuzovaná dle požadavků normy ČSN 73 0802.

D.3.1.3 ROZDĚLENÍ PROSTORU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ (PÚ)

V rámci objektu jsou v jednotlivých patrech uplatněny požadavky na samostatné PÚ v souladu s normou ČSN 73 0802:
• Samostatným požárním úsekem je v souladu s čl.5.3.2 a) normy ČSN 73 0802 CHÚC typu C, které propojuje veškerá podlaží.
• Samostatným požárním úsekem jsou v souladu s čl.5.3.2 c) normy ČSN 73 0802 výtahové a instalační šachty, které procházejí více požárními úseky.
Jako samostatné PÚ jsou řešena rovněž serverovna a technická místnost (teplovod).
Veškeré instalační šachty budou v souladu s navrhovaným stavem objektu, řešeny jako samostatné PÚ. Veškeré prostupy instalací budou provedeny s utěsněním či ucpávkami dle jejich charakteru či průřezu v souladu s požadavky normy ČSN 73 0810 v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi.
Viz. TABULKA 01

D.3.1.4 VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPNĚ BEZPEČNOSTI (SPB) A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ (PÚ)

a) Požární riziko a SPB

Viz. TABULKA 02

b) Posouzení velikostí PÚ

Navržené požární úseky jsou dle tab. 11 normy ČSN 73 0802 jsou vyhovující.

Viz. TABULKA 02

D.3.1.5 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI (PO)

V souladu s čl. 8.1.1 normy ČSN 73 0802 jsou pro objekt administrativní budovy požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh kladeny dle pol. 1-11 tab.12 téže normy, příp. dle upřesňujících požadavků normy ČSN 73 0833. V rámci celého objektu jsou požadavky na PO konstrukcí kladeny nejvýše pro V. SPB. Navržené stavební konstrukce vyhovují požadovaným požárním odolnostem.

Viz. TABULKA 03

D.3.1.6 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT

Chráněné únikové cesty jsou posuzovány podle čl. 9.3 ČSN 73 0802. V přízemí objektu se nachází dvě CHÚC typu C, které dále ústí až do nejvyššího nadzemního podlaží (25.NP). Prostory CHÚC včetně požární předsíně jsou větrány přetlakovým větráním, které je zcela nezávislé na ostatním vzduchotechnickém zařízení objektu. Dveře do CHÚC jsou kouřotěsné. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí jsou třídy reakce na oheň A1 a A2.

D.3.1.7 ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU, EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ DRUHU A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST V MĚNĚNÉ ČÁSTI OBJEKTU, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

a) Obsazení objektu osobami

Celkový počet osob v celém objektu činní 936, z toho 814 osob je uvažováno pro administrativní část objektu.

Viz. TABULKA 04

b) Použití a počet únikových cest

V objektu jsou podle tab. 16 normy ČSN 73 0802 navrženy dvě CHÚC typu C při výšce objektu nad 45 m, přičemž jedna z těchto cest je navržena jako cesta zásahová. Tyto únikové cesty jsou doplněny o evakuační výtah s rozměrem kabiny 1100 x 2100 mm a zásahový výtah s rozměrem kabiny 1100 x 2100 mm. Tyto výtahy za běžného provozu slouží jako výtahy pro přepravu osob. Nechráněná úniková cesta v tomto objektu je dle čl. 9.8.1 a) téže normy použita ke spojení s CHÚC.

c) Odvětrání únikových cest

Prostory CHÚC včetně požární předsíně jsou větrány přetlakovým větráním, které je zcela nezávislé na ostatním vzduchotechnickém zařízení objektu. Přetlak vzduchu v požárním úseku CHÚC vůči navazujícím požárním úsekům s instalovanými SHZ (samočinný hasící zařízení) činní při uzavřených dveřích 25 Pa. Dodávka vzduchu je zajištěna po dobu 45 minut, v případě CHÚC, jenž slouží i jako zásahová cesta je dodávka vzduchu zajištěna po dobu 60 minut.

Z důvodu přesahu výšky 75 m, je CHÚC je zajištěno zónové výškové rozdělení kouřotěsným uzávěrem po 50 m.

d) Posouzení podmínek evakuace z PÚ

Dle čl. 4.10 publikace POŽÁRNÍ BEZBEČNOST STAVBY, Syllabus pro praktickou výuku, 3. přepracované vydání je doba evakuace vyhovující.

Viz. TABULKA 05

e) Mezní délky únikových cest

Navržené délky únikových cest jsou dle tab. 18 normy ČSN 73 0802 vyhovující.

Viz. TABULKA 05

f) Šířky únikových cest

Dle čl. 9.11 normy ČSN 73 0802 jsou šířky únikových cest navrženy a vyhovující:

Šířky únikových cest umožňují bezpečnou evakuaci všech osob z místnosti, z požárního úseku a z objektu.

Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je jeden únikový pruh. Nejmenší šířka CHÚC je 1,5 únikového pruhu (825 mm).

Základní jednotkou šířky únikových cest je únikový pruh o šířce 550 mm.

Pro šířku 1,5 únikového pruhu se považuje za vyhovující jmenovitá šířka dveří 800 mm.

Viz. TABULKA 06

g) Dveře na únikových cestách

Dle čl. 9.13 normy ČSN 73 0802 jsou dveře navrženy a vyhovující:

Dveře, jimiž prochází úniková cesta jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadný a rychlý průchod, zabraňovaly zachycení oděvu apod. Dále svým zajištěním nebrání evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Otevřené křídlo těchto dveří je navrženo tak, aby nezužoval průchozí šířku únikové cesty.

Dveře jsou navrženy tak, aby se otevíraly ve směru úniku.

h) Schodiště na únikových cestách

Dle čl. 9.14 normy ČSN 73 0802 je schodiště navrženo a vyhovující:

Sklon schodišťového ramene činní 32 s výškou stupně 175 mm jenž leží v doporučeném intervalu výšky stupně, tedy 150–180 mm.

Dveře, které jsou otevíravé do prostoru schodiště na únikových cestách se otevírají pouze na podestu, nikoliv do schodišťového ramene. Podesta je rozšířena tak, aby se otevřením dveří nezúžila započítatelná šířka únikové cesty.

Schodiště s 2,7 únikovými pruhy je opatřeno zábradlím s madlem po obou stranách.

i) Osvětlení únikových cest

Dle čl. 9.15 normy ČSN 73 0802 je osvětlení únikových cest navrženo:

Pro chráněné i nechráněné únikové cesty jsou navržena elektrická osvětlení.

Nouzová osvětlení jsou instalována jak v CHÚC typu C, tak i v nechráněné únikové cestě, jenž spojuje jiný požární úsek s CHÚC.

j) Zvuková zařízení

Dle čl. 9.17 normy ČSN 73 0802 jsou zvuková zařízení navržena:

K zajištění plynulé evakuaci osob jsou v objektu zajištěny technická zařízení k řízení evakuaci osob. Jedná se zejména o zařízení podle ČSN EN 60 846 a ČSN EN 60 849 umožňující hlasovou informaci osobám v objektu.

D.3.1.8 ZHODNOCENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (PNP), ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ A SOUSEDNÍM POZEMKŮM

Z důvodu vybavení objektu samočinným hasícím zařízením (dále jen SHZ), jenž jsou navrženy v každém požárním úseku, není zapotřebí řešit PNP.

D.3.1.9 URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚROVÝCH MÍST

a) Vnitřní odběrná místa

Dle čl. 4.4. b) 3) normy ČSN 73 0873 lze v objektu upustit od zařízení pro zásobování požární vodou.

b) Vnější odběrná místa

Vnější odběrná místa jsou zajištěna z podzemního vodovodního řádu z ulice Majakovského pomocí nadzemního hydrantu, jenž je umístěn 1 m od řešeného objektu. Dle tab. 1 normy ČSN 73 0873 je vzdálenost hydrantu vyhovující.

D.3.1.10 VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH HAŠENÍ A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, POPŘÍPADĚ NÁSTUPNÝCH PLOCH

a) Přístupové komunikace

Přístup HZS do 1.NP objektu je možný z nově navržené ulice, která navazuje na stávající ulici Marxova. V objektu je navržena vnitřní zásahová cesta jako CHÚC typu C s přístupností do všech podlaží.

b) Výjezdy a průjezdy

Vjezd určen pro příjezd požárních vozidel je umožněn na pozemku stavby. Vjezd a průjezd při blokové zástavbě apod. musí být ve světlých rozměrech nejméně 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké.

c) Nástupní plochy (NAP)

Z důvodu návrhu zásahové cesty uvnitř objektu, není nutno navrhovat NAP.

d) Vnitřní zásahové cesty

Z důvodu vedení protipožárního zásahu ve výšce 100,8 m, je nemožné účinně vést protipožární zásah z vnější strany objektu je v objektu navrženo zásahové schodiště, které je uspořádané a vybavené tak, aby umožnily účinný a rychlý zásah požárních jednotek, vedený vnitřkem objektu.

Vnitřní zásahová cesta je tvořena CHÚC typu C, požární předsíní a požárním výtahem ústící do předsíně.

Šířka vnitřní zásahové cesty, kromě požárních výtahů a žebříků, musí být alespoň 1,5 únikového pruhu (jmenovitá šířka dveří 800 mm se považuje za vyhovující).

Požární výtah zajišťuje rychlou dopravu požárních jednotek i požárního vybavení (zařízení) do všech podlaží objektu. Dále je navržen tak, aby jej bylo možno využívat i při běžném provozu v objektu. Při rozměrech výtahové klece 1 100 x 2 100 mm, jej lze považovat zároveň za evakuační.

Požární výtah splňuje veškeré podmínky stanovené v čl. 12.5.5 a) – f) normy ČSN 73 0802

e) Vnější zásahové cesty

V objektu je zřízen žebřík, který zajišťuje přístup na střechu nad 25. NP.

D.3.1.11 STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP), POPŘÍPADĚ DALŠÍCH VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY NEBO POŽÁRNÍ TECHNIKY

Stanovení počtu přenosných hasících přístrojů (PHP) proběhlo na základě výpočtů.

Viz. TABULKA 07

D.3.1.12 ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY

- a) Prostupy rozvodů
Jsou požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 požárními ucpávkami.
- b) Vzduchotechnická zařízení (VZT)
Jsou provedena tak, aby se jimi nebo po nich nešířil požár nebo jeho zplodiny.
Vzduchotechnická jednotka je navržena na střeše řešeného objektu.
- c) Dodávka elektrické energie
Elektrické rozvody budou navrženy podle platných ČSN. Zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové osvětlení je zaveden systém UPS. Tlačítka TOTAL STOP a CENTRAL STOP jsou navrženy ve schodišťových šachtách CHÚC C a v prostoru recepce ve vstupní hale.
- d) Vytápění objektu
Objekt je vytápěn a chlazen pomocí fan-coil jednotek.
- e) Osvětlení únikových cest – nouzového osvětlení (NO)
V prostorech CHÚC C a recepce jsou navržena nouzová osvětlení, jež jsou napojena na systém UPS.
- f) Nutnost instalace PBZ – elektrická požární signalizace (EPS)
V objektu je navrhnout centrální rozhlas pro řízení evakuace a rozmístěny detektory kouře.
- g) Nutnost instalace PBZ – stabilní (SHZ) nebo doplňkové (DHZ) hasicí zařízení
Ve všech požárních úsecích je navržena stabilní hasicí zařízení. Tyto sprinklery jsou zásobovány vodou.
- h) Nutnost instalace PBZ – samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)
Je navržen.

D.3.1.13 STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

Není zapotřebí zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí ani snížení hořlavosti stavebních hmot.

D.3.1.14 POSOUZENÍ POŽADAVKU NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) jsou stanoveny v bodě I) tohoto PBŘS. Níže je uvedena závěrečná rekapitulace PBZ, která se v objektu vyskytuje pro lepší přehlednost.

- Zařízení pro požární signalizaci
 - Elektrická požární signalizace (EPS) – **ANO**
 - Zařízení dálkového přenosu – **ANO**
 - Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par – **NE**
 - Zařízení autonomní detekce a signalizace – **ANO**
- Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu
 - Stabilní (SHZ) nebo polostabilní (PHZ) hasicí zařízení – **ANO**
 - Automatické protivýbuchové zařízení – **NE**
- Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru
 - Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) – **NE**
 - Zařízení přetlakové ventilace – **ANO**
 - Kouřotěsné dveře – **ANO**
- Zařízení pro únik osob při požáru
 - Požární nebo evakuační výtah – **ANO**
 - Nouzové osvětlení – **ANO**
 - Nouzové sdělovací zařízení – **ANO**
 - Funkční vybavení dveří – **ANO**
- Zařízení pro zásobování požární vodou
 - Vnější odběrná místa – **ANO**
 - Vnitřní odběrná místa (hydrant) – **NE**
 - Nezavodněná požární potrubí (suchovod) – **NE**
- Zařízení pro omezení šíření požáru
 - Požární klapky – **ANO**
 - Požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení – **ANO**
 - Systémy nebo prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot – **NE**
 - Vodní clony – **NE**
 - Požární přepážky a požární ucpávky – **ANO**
- Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení – **ANO**

D.3.1.14 ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH ZNAČEK A TABULEK, VČETNĚ VYHODNOCENÍ NUTNOSTI OZNAČENÍ MÍST, NA KTERÝCH SE NACHÁZÍ VECNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

- V souladu s §10 vyhlášky č.23/2008 Sb. a čl.9.16 normy ČSN 73 0802 budou NÚC a CHÚC vybaveny bezpečnostním značením dle normy ČSN ISO 3864-1:
- bezpečnostní označení směru úniku a východů pomocí podsvícených tabulek (v souladu s NO), příp. pomocí fotoluminiscenčních tabulek;
 - označení dveří na volné prostranství značkou, příp. nápisem „nouzový východ“ nebo „úniková cesta“;
 - označení energie včetně označení přístupu;
 - označení tlačítka „TOTAL STOP“;
 - bezpečnostní označení navrženého osobního výtahu a to „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“, příp. označení obdobně dle normy ČSN 27 4014 (viz. [16] a [17] §10 odst. 5). Označení bude viditelně umístěno uvnitř kabiny výtahu a zároveň vně na dveřích výtahové šachty;
 - označení umístění hlavního uzávěru vody včetně označení přístupu;
 - na rozvaděčích bude kromě značky elektrozařízení (blesk) umístěna i tabulka s textem „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“;
 - označení požárních uzávěrů, dle výše uvedeného textu, bude provedeno v souladu s požadavky vyhlášky MV č. [20];
 - označení požárně bezpečnostní zařízení – umístění PHP a hydrantů (vnitřních odběrných míst) bude provedeno v souladu s požadavky vyhl. č.[16];
 - v komunikačním prostoru objektu bude rovněž instalováno značení podlažnosti (1.NP až 5.NP);
 - v rámci objektu bude v 1.NP při vstupu instalováno označení upozorňující na umístění fotovoltaických panelů na střeše objektu.
- Další požadavky na značení umístění či přístupu mohou být stanoveny na stavbě.

ZÁVĚR

- Při vlastní realizaci stavby administrativního objektu je nutno plně respektovat toto požárně bezpečnostní řešení stavby. Jakékoliv změny v projektu musí být z hlediska PBŘS znovu přehodnoceny.
- Shrnutí požadavků: (dle typu objektu je možno využít následujícího výčtu s případnými úpravami)
- ◀ revize elektroinstalace včetně instalace nouzového osvětlení;
 - ◀ umístění PHP dle bodu k) a výkresové části PBŘS;
 - ◀ umístění výstražných a bezpečnostních značek;
 - ◀ kontrola instalace autonomní detekce a signalizace ve všech obytných buňkách;
 - ◀ kontrola provedení podhledových konstrukcí s požadovanou PO;
 - ◀ kontrola provedení prostupů požárně dělícími konstrukcemi stěn a stropů – ucpávky, dotěsnění, klapky, apod. dle profesí;

TABULKA 01

POŽÁRNÍ ÚSEKY	Č. MÍSTNOSTI	SPECIFIKACE	PLOCHA [m²]
N01.01	01.01	Komerční plochy	111,08
	01.02	Zázemí	7,07
N01.02	01.03	Komerční plochy	56,08
	01.04	Zázemí	7,07
N01.03	01.05	Vstupní hala	194,00
	01.06	Sklad	7,10
	01.07	Chodba	2,70
	01.08	WC - ženy (bezbariérové)	3,87
	01.09	WC - muži	6,62
N01.04	01.09	Technická místnost	22,65
C-N01.05/N25	01.11	CHÚC - C	35,05
	-	Chodba (POUZE V 1.NP)	31,22
	-	Výtahová šachta	4,50
2-C-N01.06/N25	01.12	CHÚC - C	39,74
	-	Výtahová šachta	4,00
N02.07	02.01	Elektro rozvodna	22,65
N02.08	02.02	Serverovna	31,19
N03.09/N13	03.01	Zasedací místnost	54,15
N03.010/N13	03.02	Kancelář	31,74
	03.03	Kancelář	23,64
	03.04	Kancelář	23,64
	03.05	Společné prostory	60,70
	03.06	Kancelář	31,74
	03.07	Chodba	54,00
	03.10	WC - ženy	9,15
	03.11	WC - bezbariérové	4,50
	03.12	WC - muži	10,73
	03.13	Kuchyňka	9,63
N03.11/N13	03.08	Recepce	68,62
N03.12/N13	03.09	Kancelář vedoucího	54,15
N03.13/N13	03.14	Chodba	16,28
N14.14	14.01	Technické patro	
N15.15/N25	15.01	Zasedací místnost	54,15
N15.16/N25	15.02	Open space	229,36
	15.05	WC - ženy	9,15
	15.06	WC - bezbariérové	4,50
	15.07	WC - muži	10,73
	15.08	Kuchyňka	9,63
N15.17/N25	15.03	Recepce	68,62
N15.18/N25	15.04	Kancelář vedoucího	54,15
N15.19/N25	15.09	Chodba	16,28
Š-N01.20/N25	-	Instalační šachta	10,89
Š-N01.21/N25	-	Instalační šachta	3,12
Š-N01.22/N25	-	Výtahová šachta	4,00

TABULKA 02

PODLAŽÍ	ČÍSLO	ZNAČENÍ PÚ	MÍSTNOST	ROZMĚRY [m]			h _s - SVĚTLÁ VÝŠKA	OKNO				POMĚR S _s /S	POMĚR h _o /h _s	n	k	a _n	p _n [kg/m²]	p _s [kg/m²]	p [kg/m²]	a _s	a	b	c	p _v [kg/m²]	SPB	ROZMĚRY SKUTEČNÉ [m]	ROZMĚRY MAXIMÁLNÍ [m]	NE/VYHOVUJE
				a	b	S - PLOCHA [m²]		a	b	POČET	S _a - PLOCHA [m²]																	
1.NP	1	N01.01	Komerční prostory			118,15	6,7 (3,2)	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,01512	0,70	16,20	10,00	26,20	0,90	0,78	1,34	0,55	14,980	IV.	13,35 x 8,50	78,25 x 48,4	VYHOVUJE
	2	N01.02	Komerční prostory			63,15	6,7 (3,2)	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,01354	0,70	17,24	10,00	27,24	0,90	0,77	1,20	0,55	13,895	IV.	6,6 x 8,50	79 x 48,8	VYHOVUJE
	3	N01.03	Vstupní hala			214,29	6,7 (3,2)	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,01576	0,79	11,85	10,00	21,85	0,90	0,84	1,40	0,55	14,095	IV.	28,91 x 6,30 (8,675)	73,75 x 46	VYHOVUJE
	4	N01.04	Technická místnost			22,65	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,00953	0,50	10,00	5,00	15,00	0,90	0,63	1,07	0,50	5,06	IV.	4,90 x 5,25	100 x 60	VYHOVUJE
	5	C-N01.05/N25	CHÚC - C																						IV.			
	6	2-C-N01.06/N25	CHÚC - C																						IV.			
	9	Š-N01.20/N24	Instalační šachta																									
	7	Š-N01.21/N25	Instalační šachta																									
	8	Š-N01.22/N25	Výťahová šachta																					IV.				
2.NP	9	N02.07	Elektro rozvodna			22,65	2,50	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,0132	0,80	25,00	5,00	30,00	0,90	0,82	1,67	0,50	20,45	IV	5,25 (3,85) x 4,9	27,75 x 19,65	VYHOVUJE
	10	N02.08	Serverovna			31,19	2,50	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,0132	1,00	30,00	5,00	35,00	0,90	0,99	1,67	0,50	28,80	IV	3,85 x 8,1	27,75 x 19,65	VYHOVUJE
3.NP	11	N03.09/N13	Zasedací místnost			54,15	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,0132	0,90	20,00	7,00	27,00	0,90	0,90	1,48	0,60	21,52	IV.	11,80 x 6,63	27,5 x 19,5	VYHOVUJE
	12	N03.10/N13	Kancelářské prostory			259,47	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,01484	1,00	35,89	10,00	45,89	0,90	0,98	1,66	0,60	44,69	V.	13,40 x 5,35 (14,1)	28 x 19,8	VYHOVUJE
	13	N03.11/N13	Recepce			68,62	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,01375	0,80	10,00	7,00	17,00	0,90	0,84	1,54	0,60	13,19	IV.	8,50 x 8,00	31,5 x 21,9	VYHOVUJE
	14	N03.12/N13	Kancelář vedoucího			54,15	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,0132	1,00	40,00	7,00	47,00	0,90	0,99	1,48	0,60	41,00	V.	11,80 x 6,63	27,75 x 19,65	VYHOVUJE
	15	N03.13/N13	Chodba																									
14.NP	16	N14.14	Technické patro																									
15.NP	17	N15.15/N24	Zasedací místnost			54,15	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,0132	0,90	20,00	7,00	27,00	0,90	0,90	1,48	0,60	21,52	IV.	11,80 x 6,63	27,5 x 19,5	VYHOVUJE
	18	N15.16/N24	Kancelářské prostory			263,37	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,01486	1,00	35,89	10,00	45,89	0,90	0,98	1,66	0,60	44,75	V.	13,40 x 5,35 (14,1)	28 x 19,8	VYHOVUJE
	19	N15.17/N24	Recepce			68,62	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,01375	0,80	10,00	7,00	17,00	0,90	0,84	1,54	0,60	13,19	IV.	8,50 x 8,00	31,5 x 21,9	VYHOVUJE
	20	N15.18/N24	Kancelář vedoucího			54,15	3,20	-	-	-	-	0,00	0,00	0,003	0,0132	1,00	40,00	7,00	47,00	0,90	0,99	1,48	0,60	41,00	V.	11,80 x 6,63	27,75 x 19,65	VYHOVUJE
	21	N15.19/N24	Chodba																									

n - pomocná hodnota
k - součinitel vyjadřující geometrické uspořádání místnosti
a_n - součinitel pro náhodilé požární zatížení
p_n - náhodilé požární zatížení
p_s - stálé požární zatížení
p = p_n + p_s - požární zatížení
a_s - součinitel pro stálé požární zatížení
a - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání pro celý požární úsek
b - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska přístupu vzduchu
c - součinitel vyjadřující vliv požárné bezpečnostních zařízení
p_v - výpočtové požární zatížení
SPB - stupeň požární bezpečnosti

TABULKA 03

STAVEBNÍ KONSTRUKCE				POŽADOVÁNÁ PO		MATERIÁL	TLOUŠŤKA [mm]	KRYTÍ [mm]	NAVRŽENÉ PO	NE/VYHOVUJE
				IV.	V.					
POŽÁRNÍ STĚNY A STROPY										
a) v nadzemních podlažích				60 DP1	90 DP1	Železobeton	300; 400	25	REI 90 DP1	VYHOVUJE
b) v posledním nadzemním podlaží				30 DP1	45 DP1	Železobeton	300	25	REI 90 DP1	VYHOVUJE
						Železobeton	300	20	REI 120 DP1	VYHOVUJE
						Tvárnice Porotherm	200	-	REI 60 DP1	VYHOVUJE
						Tvárnice Porotherm	300	-	REI 180 DP1	VYHOVUJE
						SDK RF (DF)	150	-	EI 90 DP1	VYHOVUJE
						SDK RF (DF)	100	-	EI 120 DP1	VYHOVUJE
OBVODOVÉ STĚNY										
a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části										
1) v nadzemních podlažích				60 DP1	90 DP1	Železobeton	300; 400	25	REI 90 DP1	VYHOVUJE
2) v posledním nadzemním podlaží				30 DP1	45 DP1	Železobeton	300	25	REI 90 DP1	VYHOVUJE
NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH										
				30 DP1	45 DP1	Železobeton	300	20	REI 120 DP1	VYHOVUJE
NOSNÉ KONSTRUKCE UVNITŘ PŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU										
a) v nadzemních podlažích				60 DP1	60 DP1	Železobeton	Ø500	40	R 90 DP1	VYHOVUJE
b) v posledním nadzemním podlaží				30 DP1	30 DP1	Železobeton	Ø500	40	R 90 DP1	VYHOVUJE
VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ ŠACHTY										
a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní, jejichž výška přesahuje 45 m										
1) požárně dělící konstrukce				60 DP1	90 DP1	Železobeton	200	25	REI 90 DP1	VYHOVUJE
						Tvárnice Porotherm	200	-	REI 60 DP1	VYHOVUJE
						Tvárnice Porotherm	300	-	REI 180 DP1	VYHOVUJE
prů v požárně dělících konstrukcích										
NENOSNÉ KONSTRUKCE UVNITŘ PŮ										
				DP3	DP3	Tvárnice Porotherm	100	-	EI 120 DP1	VYHOVUJE
					Tvárnice Porotherm	140	-	EI 180 DP1	VYHOVUJE	
					Tvárnice Porotherm	200	-	REI 60 DP1	VYHOVUJE	
					SDK RB (A)	100	-	EI 60 DP1	VYHOVUJE	
STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ										
				15 DP1	30 DP1	Skladba STR1	914	-	REI 60 DP1	VYHOVUJE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Pozycja	Kategoria 1: Podstawowe			Kategoria 2: Zaawansowane			Wartość dodatkowa	Uwagi
	Opis	Wartość (PLN)	Wartość (USD)	Opis	Wartość (PLN)	Wartość (USD)		
1. Materiały	1000	1000	1000	2000	2000	2000	1000	Suma kategorii 1 i 2: 10000 PLN
2. Usługi	2000	2000	2000	3000	3000	3000	2000	
3. Transport	500	500	500	1000	1000	1000	500	
4. Inne	1500	1500	1500	2500	2500	2500	1500	
Wszystkie	5000	5000	5000	8500	8500	8500	5000	Suma: 10000 PLN

TABULKA 05

PODLAŽÍ	ZNAČENÍ PÚ	MÍSTNOST	h _s - světlá výška	a	t _e	l _{max}	l _u	NE/VYHOVUJE	v _u	E	s	K _u	K	u	t _u	NE/VYHOVUJE
1.NP	N01.01	Komerční prostory	6,70	0,78	4,10	30	11,98	VYHOVUJE	35	38	1	50,00	82,00	1,00	0,20	VYHOVUJE
	N01.02	Komerční prostory	6,70	0,77	4,10	30	14,39	VYHOVUJE	35	19	1	50,00	83,00	1,00	0,12	VYHOVUJE
	N01.03	Vstupní hala	6,70	0,84	4,10	30	16,56	VYHOVUJE	35	65	1	50,00	76,00	1,00	0,46	VYHOVUJE
3.NP	N03.09/N13	Zasedací místnost	3,2	0,9	2,83	30	29,90	VYHOVUJE	35	11	1	50,00	450,00	1,00	0,14	VYHOVUJE
	N03.10/N13	Kancelářské prostory	3,2	0,98	2,83	26	28,87	VYHOVUJE	35	24	1	50,00	450,00	1,00	0,30	VYHOVUJE
	N03.11/N13	Recepce	3,2	0,84	2,83	30	10,65	VYHOVUJE	35	11	1	50,00	450,00	1,00	0,05	VYHOVUJE
	N03.12/N13	Kancelář vedoucího	3,2	0,99	2,83	25,5	15,85	VYHOVUJE	35	3,0	1	50,00	450,00	1,00	0,02	VYHOVUJE
15.NP	N15.15/N24	Zasedací místnost	3,2	0,9	2,83	30	29,90	VYHOVUJE	35	11	1	50,00	450,00	1,00	0,14	VYHOVUJE
	N15.16/N24	Kancelářské prostory	3,2	0,98	2,83	26	28,87	VYHOVUJE	35	24	1	50,00	450,00	1,00	0,30	VYHOVUJE
	N15.17/N24	Recepce	3,2	0,84	2,83	30	10,65	VYHOVUJE	35	11	1	50,00	450,00	1,00	0,05	VYHOVUJE
	N15.18/N24	Kancelář vedoucího	3,2	0,99	2,83	25,5	15,85	VYHOVUJE	35	3,0	1	50,00	450,00	1,00	0,02	VYHOVUJE

a - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání pro celý požární úsek
t_e - doba zakouření akumulární vrstvy
l_{max} - maximální délka únikové cesty
l_u - délka únikové cesty
v_u - rychlost pohybu osob v únikovém pruhu
E - počet evakuovaných osob v posuzovaném kritickém místě
s - součinitel vyjadřující podmínky evakuace
K_u - jednotková kapacita únikového pruhu
K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu
u - počet únikových pruhů

TABULKA 06

KRITICKÉ MÍSTO ÚNIKOVÉ CESTY	POŽÁRNÍ ÚSEK	E	E _{NP}	K	s	s _{NP}	u	u zaokrouhleno	požadovaná šířka	skutečná šířka	NE/VYHOVUJE
Šířka schodišťového ramene v CHÚC	C-N01.05	804	10	450	1	1,8	1,83	2	1100	1500	VYHOVUJE
Šířka dveří východu z CHÚC	C-N01.05	804	10	600	1	1,8	1,37	1,5	825	1110	VYHOVUJE
Šířka dveří z předsíně CHÚC	C-N01.05	804	10	600	1	1,8	1,37	1,5	825	1800	VYHOVUJE
Šířka dveří do CHÚC	C-N03.05/N25	36	1	600	1	1,8	0,06	1	550	1800	VYHOVUJE
Šířka dveří do předsíně CHÚC	C-N03.05/N25	36	1	600	1	1,8	0,06	1	550	900	VYHOVUJE

E - počet evakuovaných osob v posuzovaném kritickém místě
E_{NP} - počet evakuovaných osob neschopné samostatného pohybu
K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu
s - součinitel vyjadřující podmínky evakuace
s_{NP} - součinitel, vyjadřující podmínky evakuace osob neschopné samostatného pohybu
u - počet únikových pruhů

TABULKA 07

PODLAŽÍ	ČÍSLO	ZNAČENÍ PÚ	MÍSTNOST	a	c ₃	S - plocha [m²]	n _r - počet PHP	n _{HJ}	HJ ₁	Počet PHP
1.NP	1	N01.01	Komerční prostory	0,78	0,55	118,15	1,07	6,41	9,00	1 (PHP 27A)
	2	N01.02	Komerční prostory	0,77	0,55	63,15	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	3	N01.03	Vstupní hala	0,84	0,55	214,29	1,49	8,95	9,00	1 (PHP 27A)
	4	N01.04	Technická místnost	0,50	0,50	22,65	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	5	C-N01.05/N25	CHÚC - C							
	6	2-C-N01.06/N25	CHÚC - C							
	9	Š-N01.20/N24	Instalační šachta							
	7	Š-N01.21/N25	Instalační šachta							
	8	Š-N01.22/N25	Výtahová šachta							
2.NP	9	N02.07	Elektro rozvodna	0,82	0,50	22,65	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	10	N02.08	Serverovna	0,99	0,50	31,19	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
3.NP	11	N03.09/N13	Zasedací místnost	0,90	0,60	54,15	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	12	N03.10/N13	Kancelářské prostory	0,98	0,60	259,47	1,85	11,12	12,00	2 (PHP 21A)
	13	N03.11/N13	Recepce	0,84	0,60	68,62	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	14	N03.12/N13	Kancelář vedoucího	0,99	0,60	54,15	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	15	N03.13/N13	Chodba							
14.NP	16	N14.14	Technické patro							
15.NP	17	N15.15/N24	Zasedací místnost	0,90	0,60	54,15	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	18	N15.16/N24	Kancelářské prostory	0,98	0,60	259,47	1,85	11,12	12,00	2 (PHP 21A)
	19	N15.17/N24	Recepce	0,84	0,60	68,62	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	20	N15.18/N24	Kancelář vedoucího	0,99	0,60	54,15	1,00	6,00	6,00	1 (PHP 21A)
	21	N15.19/N24	Chodba							

a - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání pro celý požární úsek

c - součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení

n_r - základní počet přenosných hasících přístrojů

n_{HJ} - požadovaný počet hasících jednotek

HJ₁ - velikost hasící jednotky pro určitou hasící schopnost



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.3.2

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025




LEGENDA ZNAČENÍ


- OKOLNÍ OBJEKTY
- ŘEŠENÝ OBJEKT V BP
- NAVRHOVANÝ OBJEKT
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO OBJEKTU
- NÚC - VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- CHÚC - VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- SMĚR VSTUPU PRO ZÁSAHOVOU JEDNOTKU
- POŽÁRNÍ HYDRANT

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv



VEDOUCÍ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	2x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUCÍ PROFESNÍ ČÁSTI:	doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.	MĚŘÍTKO TISKU:	1:500	MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ:	1:500
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:		
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				




LEGENDA ZNAČENÍ

---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
→	SMĚR ÚNIKU
→	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
→	SMĚR VSTUPU PRO ZÁSAHOVOU JEDNOTKU
N01.01 - IV	ZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A SPB_viz. TABULKA 01
REI 90 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE_viz. TABULKA 03
C	SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ
EV	EVAKUAČNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm
2V	OSOBNÍ VÝTAH_1100 x 2100 mm; v případě požáru výtah sjede do 1.NP a uzavře se
2V	ZÁSAHOVÝ VÝTAH_1100 x 2100 mm
EPS	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
AHK	AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
SHZ	STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
CS	CENTRAL STOP
TS	TOTAL STOP
P	PANIKOVÉ KOVÁNÍ
27A	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ_PHP práškový, 6 kg, hasící schopnost 27A, viz. TABULKA 07
△	HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS
△	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST - STROP
△	POŽÁRNÍ ROZHLAS
△	OHLAŠOVNA POŽÁRU
△	ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
△	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
△	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv




ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

VEDOUČÍ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	4,5x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUČÍ PROFESNÍ ČÁSTI:	doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.	MÉŘITKO TISKU:	MÉŘITKO ŘEŠENÍ:		
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ				
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN	1:100	1:100		
PŘÍLOHA:		ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:		

PŮDORYS 1.NP

D D.3.2.2




**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.4

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.4.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025

D.4.1.1 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ

Podklady z předmětu Technické zařízení budov
Výpočtové tabulky ze stránky <https://www.tzb-info.cz/>

D.4.1.2 POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPŘÍPADĚ POPIS A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, UMÍSTĚNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ

a) Popis navrhovaného stavu objektu

V urbanistickém řešení je soubor tvořen několika výškovými stavbami. Objekt administrativní budovy – D stojí jako solitér v jihozápadní části parcely, další dvě administrativní budovy – M a S stojí na společné dvoupodlažní nadzemní podnoži. V této podnoži je navrženo společné parkování a komerční plochy směrem k ulici Majakovského. V rámci rozsahu bakalářské práce, a tedy i v rámci profesní části D.4.1 – Technické zařízení stavby je zpracován pouze objekt administrativní budovy – D.

Řešený objekt je umístěn na nároží v jihozápadní části parcely. Jedná se o objekt s 25 nadzemními podlaží s celkovou výškou 109,45 m. Konstrukční výška 1. NP (parteru) činní 7,89 m a typického podlaží 4,2 m. Půdorysný tvar je kombinací trojúhelníku, se zaoblenými rohy, a částečně zapuštěným železobetonovým čtvercem, který tvoří jádro této budovy. Fasáda je navržena jako dvoupplášťová, kdy první plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm nesoucím se od přízemí až po samotný vrchol budovy. Druhý plášť vystupuje z pláště prvního, kdy kombinuje velkorozměrové zasklení s fotovoltaickými panely.

b) Popis konstrukčního řešení objektu

Konstrukční systém administrativní budovy je navržen jako kombinace sloupového a obousměrného stěnového systému, jenž tvoří jádro celé budovy vedoucí přes veškerá patra. Prostorová tuhost objektu je zajištěna pomocí ztužujících stěn. Jak pro nosné sloupy (modul 8,1 m x 8,1 m), tak i pro nosné stěny obvodové a nosné stěny vnitřní je využita železobetonová monolitická technologie. Vodorovná konstrukce je tvořena obousměrně pnutou kazetovou železobetonovou stropní deskou, jejíž součástí jsou skryté průvlaky nad sloupy. Příčky jsou zděné z Porothermu tl. 100, 150, 200 a 300 mm, montované z SDK nebo prosklené. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťový s kombinovaným (klasický + inverzní) pořadím vrstev, kde jsou instalovány VZT jednotky. Objekt je vybaven samočinným hasícím zařízením (dále jen SHZ), které jsou navrženy v každém požárním úseku.

c) Požárně bezpečnostní charakteristika objektu

Podlažnost objektu:	Technologická/vegetační střecha 25 nadzemních podlaží 0 podzemních podlaží
Výška objektu:	h = 109,45 m
Konstrukční systém objektu:	Nehořlavý

D.4.1.3 VNITŘNÍ VODOVOD

Vnitřní vodovod je napojen pomocí vodovodní přípojky DN 125 mm materiál z plastu (vysokohustotní polyetylén **PE-HD**) na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v ulici Majakovského. Vodoměrná soustava je umístěna v šachtě 2 m od hranice pozemku.

Vnitřní vodovod je navržen z plastového potrubí (chlorovaný polyvinylchlorid **PVC-C**), který je izolován termoizolační trubicí z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Vedení trubních rozvodů:

Ležaté rozvody jsou vedeny v drážkách ve stěnách nebo v podlaze (u dlouhých rozvodů je nutné dbát na kompenzaci délkové roztažnosti potrubí – trasou nebo vložením kompenzátorů), stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě, připojovací potrubí je vedeno v podlaze.

Průtok vody je měřen vodoměrem, který je umístěn ve vodoměrné šachtě na pozemku.

Teplá voda je připravována lokálně pomocí průtokových ohřivačů vody, které jsou umístěny v každém podlaží co nejbližší zařizovacím předmětům, jenž vyžadují využití teple vody.

Požární zabezpečení objektu je řešeno pomocí požárního vodovodu, který zásobuje stabilní hasící zařízení vodou. Požární vodovod je napojen na nádrž na sprinklery, který je umístěn v samostatné místnosti v objektu – SO.04, viz. *KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES D.4.2.*

D.4.1.4 VÝPOČET – BILANCE POTŘEBY VODY

a) Průměrná potřeba vody

$$Q_p = q \times n \text{ [l/den]}$$

q = specifická potřeba vody [l/j, den]

n = počet jednotek

$$Q_p = 60 \times 939 = \underline{56340 \text{ l/den}}$$

b) Maximální denní potřeba vody

$$Q_m = Q_p \times k_d \text{ [l/den]}$$

k_d = součinitel denní nerovnoměrnosti podle počtu obyvatel nad 20000 obyvatel..... $k_d = 1,25$

$$Q_m = 56340 \times 1,25 = \underline{70425 \text{ l/den}}$$

c) Maximální hodinová potřeba vody

$$Q_h = Q_m \times k_h \times z^{-1} \text{ [l/h]}$$

k_h = součinitel hodinové nerovnoměrnosti soustředěná zástavba $k_h = 2,1$

$$Q_h = 70425 \times 2,1 \times 12^{-1} = \underline{12324,38 \text{ l/h}}$$

- d) Návrh světlosti vodovodní přípojky
d = $\sqrt{(4 \times Q_h) / (\pi \times v)}$ [m]
d = vnitřní průměr potrubí
Q_h = potřeba vody [m³/s]
v = rychlost vody v potrubí (výpočtová 1,5 m/s) [m/s]

d = $\sqrt{(4 \times 12324,38) / (\pi \times 1,5)}$ = 102,28 mm => DN 125

D.4.1.5 VNITŘNÍ KANALIZACE

Odvodnění objektu je provedeno oddílným systémem. Kanalizační přípojka je navržena z plastu (polyvinylchlorid **PVC**) DN 150, je vedena v nezámrzné hloubce ve sklonu 2°-3° k uličnímu řadu v ulici Majakovského.

Splašková voda je odváděna přes revizní šachtu do uliční kanalizační stoky.

Odvodnění střechy je řešeno vnitřním systémem odvodnění. Dešťová voda je z objektu odvedena do akumulární nádrže a nadále jsou užívány pro zásobování SHZ systému.

Charakteristika rozvodů:

- Připojovací potrubí – PVC, vedeno v předstěnách a v podlaze, sklon: 2°-5°
- Odpadní splaškové potrubí – PVC, vedeno v instalační šachtě (při největším průměru DN 125)
- Odpadní dešťové potrubí – vnitřní – plochá střecha, PVC (DN 150)
- Větrání splaškových odpadů – PVC, prodloužení odpadního splaškového potrubí – vyvedeno nad střechu
- Svodné potrubí – PVC, vedeno v prostoru základových pasů (DN 150)
- Způsob čištění a revize vnitřní kanalizace a přípojky – čistící tvarovky jsou umístěny v revizní šachtě na pozemku poblíž objektu, na pozemku se nachází 2 revizní šachty, které slouží pro čištění a revizi kanalizace
- Způsob likvidace dešťové vody – voda je nadále užívána pro zásobování SHZ.

D.4.1.6 VÝPOČET

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku. Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD					
Způsob používání zařizovacích předmětů K					
Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky, penziony, úřady) ▾					
Počet	Zařizovací předmět	☒ Systém I DU [l/s] ???	☐ Systém II DU [l/s] ???	☐ Systém III DU [l/s] ???	☐ Systém IV DU [l/s] ???
114	Umyvadlo, bidet	0.5	0.3	0.3	0.3
☐	Umývatko	0.3	☐	☐	☐
☐	Sprcha - vanička bez zátky	0.6	0.4	0.4	0.4
☐	Sprcha - vanička se zátkou	0.8	0.5	1.3	0.5
☐	Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem	0.8	0.5	0.4	0.5
☐	Pisoár se splachovací nádržkou	0.5	0.3	☐	0.3
☐	Pisoárové stání	0.2	0.2	0.2	0.2
45	Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením nebo tlakovým splachovačem	0.5	☐	☐	☐
☐	Koupací vana	0.8	0.6	1.3	0.5
22	Kuchyňský dřez	0.8	0.6	1.3	0.5
22	Automatická myčka nádobí (bytová)	0.8	0.6	0.2	0.5
☐	Automatická pračka s kapacitou do 6 kg	0.8	0.6	0.6	0.5
☐	Automatická pračka s kapacitou do 12 kg	1.5	1.2	1.2	1.0
☐	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l)	1.8	1.8	☐	☐
☐	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l)	2.0	1.8	1.5	2.0
☐	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l)	2.0	1.8	1.6	2.0

☐	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)	2.5	2.0	1.8	2.5
114	Záchodová mísa s tlakovým splachovačem	1.8			
☐	Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka s napojením DN 100	2.5			
☐	Nástěnná výlevka s napojením DN 50	0.8			
☐	Pitná fontánka	0.2			
☐	Umývací žlab nebo umývací fontánka	0.3			
☐	Vanička na nohy	0.5			
☐	Prameník	0.8			
☐	Velkokuchyňský dřez	0.9			
☐	Podlahová vpust DN 50	0.8	0.9		0.6
2	Podlahová vpust DN 70	1.5	0.9		1.0
☐	Podlahová vpust DN 100	2.0	1.2		1.3
☐	Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70	1.5			
☐					
☐					
☐					

Průtok odpadních vod

$Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\sum DU} =$

· 17.97 = 9 l/s

Trvalý průtok odpadních vod $Q_c =$

l/s

Čerpaný průtok odpadních vod $Q_p =$

l/s

Celkový návrhový průtok odpadních vod

$Q_{tot} = Q_{ww} + Q_c + Q_p =$

l/s

VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Intenzita deště	i =	0	l / s · m ²
Půdorysný průmět odvodňované plochy	A =	0	m ²

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy

C =

???

Množství dešťových odpadních vod

$Q_r = i \cdot A \cdot C =$

l/s

NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci

$Q_{rw} = Q_{tot} =$

l/s

Potrubí

Minimální normové rozměry

DN 150

Vnitřní průměr potrubí	d =	0.146	m
Maximální dovolené plnění potrubí	h =	70	%
Sklon splaškového potrubí	I =	2.0	%
Součinitel drsnosti potrubí	$k_{ser} =$	0.4	mm
Prútočný průřez potrubí	S =	0.012517	m ²
Rychlost proudění	v =	1.349	m/s
Maximální dovolený průtok	$Q_{max} =$	16.883	l/s

$Q_{max} \geq Q_{rw} \Rightarrow$ ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 150)

Autor výpočtové pomůcky: Ing. Zdeněk Reinberk

D.4.1.7 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Objekt je vytápěn teplovodním nízkoteplotním otopným systémem. Zdrojem tepla je zajištěn centrálně přes *teplovod Trmice* za pomoci teplovodního (parovod) výměníku, který je umístěn v technické místnosti v 1. NP, kde jsou dodrženy veškeré požadavky na odstupové vzdálenosti a minimální obslužný prostor.

Teplovod vede z výměníku do rozdělovače/sběrače (R/S), který je umístěn v technické místnosti, odtud dále vede přes instalační šachtu do patrových rozdělovačů/sběračů (R/S). Objekt je vytápěn přes fan coils ve všech nadzemních podlažích. Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková nízkoteplotní s teplotním spádem 50/40 °C.

Pro vytápění WC a kuchyně jsou použity trubková žebříková otopná tělesa. Chlazení objektu je řešeno pomocí fan coilů. Centrálním systémem výroby a distribuce chladu jsou využity tzv. chillery, které jsou umístěny v exteriéru na střeše objektu.

Název	STĚNA			
číslo	vrstva	tloušťka	činitel tepelné vodivosti	tepelný odpor vrstvy
		celkem	λ_n	R
		m	W/(m.K)	(m ² .K)/W
1	Železobeton	0,400	1,740	0,23
2	XPS	0,150	0,034	4,41
3	Pohledový beton	0,150	1,740	0,09
4				0,00
5				0,00
	celkem	0,700	R _T	4,73
Odpor při přestupu tepla				
	na vnitřní straně	R _{si}	0,13	(m ² .K)/W
	na vnější straně	R _{se}	0,04	(m ² .K)/W
Přirážka na tepelné mosty a provedení		ΔU	0,02	W/(m ² .K)
Součinitel prostupu tepla skladby		U _N	0,22	W/(m ² .K)

Název	STŘECHA			
číslo	vrstva	tloušťka	činitel tepelné vodivosti	tepelný odpor vrstvy
		d	λ_n	R
		m	W/(m.K)	(m ² .K)/W
1	XPS	0,100	0,035	2,86
2	Asfaltový pás	0,009	0,300	0,03
3	MW	0,260	0,037	7,03
4	Asfaltový pás	0,009	0,210	0,04
5	Železobeton	0,300	0,582	0,52
	celkem	0,678	R _T	10,47
Odpor při přestupu tepla				
	na vnitřní straně	R _{si}	0,1	(m ² .K)/W
	na vnější straně	R _{se}	0,04	(m ² .K)/W
Přirážka na tepelné mosty a provedení		ΔU	0,02	W/(m ² .K)
Součinitel prostupu tepla skladby		U _N	0,11	W/(m ² .K)

Název	LOP			
číslo	vrstva	tloušťka	činitel tepelné vodivosti	tepelný odpor vrstvy
		d	λ_n	R
		m	W/(m.K)	(m ² .K)/W
1	Fasáda	0,250	0,860	0,29
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
	celkem	0,250	R _T	0,29
Odpor při přestupu tepla				
	na vnitřní straně	R _{si}	0,13	(m ² .K)/W
	na vnější straně	R _{se}	0,13	(m ² .K)/W
Přirážka na tepelné mosty a provedení		ΔU	0,02	W/(m ² .K)
Součinitel prostupu tepla skladby		U _N	1,84	W/(m ² .K)

Název	PODLAHA NA TERÉNU			
číslo	vrstva	tloušťka	činitel tepelné vodivosti	tepelný odpor vrstvy
		d	λ_n	R
		m	W/(m.K)	(m ² .K)/W
1	Keramická dlažba	0,010	1,010	0,01
2	Betonová mazanina	0,055	1,100	0,05
3	Eps + kročejová	0,120	0,035	3,43
4	Žb deska	0,600	1,740	0,34
5	Asfaltový pás	0,008	0,210	0,04
	celkem	0,793	R _T	3,87
Odpor při přestupu tepla				
	na vnitřní straně	R _{si}	0,17	(m ² .K)/W
	na vnější straně	R _{se}	0	(m ² .K)/W
Přirážka na tepelné mosty a provedení		ΔU	0,02	W/(m ² .K)
Součinitel prostupu tepla skladby		U _N	0,27	W/(m ² .K)

číslo	Konstrukce	Plocha	Součinitel prostupu tepla	Činitel teplotní redukce	Měrná tepelná ztráta prostupem
	popis / označení	A	U	b	H _t
		m ²	W/(m ² K)	-	W/K
1	Střecha	596,7	0,11	1,00	65,6
2	LOP	8649,6	0,9	1,00	7438,7
3	Podlaha na terénu	631,4	0,27	0,57	96,4
4	Vstupní dveře	30,5	1,20	1,00	36,6
5	Stěna	2235,7	0,22	1,00	491,9
6					0,0
7					0,0
8					0,0
9					0,0
10					0,0
11	Tepelné mosty	12143,8	0,03	1,00	364,3
	Celkem			H_t	8129,2
					W/K

D.4.1.8 VÝPOČET – VYTÁPĚNÍ

a) Tepelná ztráta prostupem

$$\Phi_T = H_T \times (\Theta_i - \Theta_e) \text{ [W]}$$

H_T = součinitel tepelné ztráty prostupem pro všechny konstrukce [W/K]

Θ_i = Výpočtová teplota vnitřního vzduchu [°C]

Θ_e = Výpočtová teplota venkovního vzduchu [°C]

$$\Phi_T = 8129,2 \times (20 - (-13)) = \underline{268263,6 \text{ W}}$$

b) Tepelná ztráta větráním

$$\Phi_v = H_v \times (\Theta_i - \Theta_e) \times (1 - \eta) \text{ [W]}$$

H_v = součinitel tepelné ztráty větráním pro celý vytápěný prostor [W/K]

Θ_i = Výpočtová teplota vnitřního vzduchu [°C]

Θ_e = Výpočtová teplota venkovního vzduchu [°C]

H = účinnost rekuperace [-]

$$\Phi_v = 20647,2 \times (20 - (-13)) \times (1 - 0,85) = \underline{102203,64 \text{ W}}$$

c) Návrh zdroje tepla

$$Q_{PRIP} = Q_{VYT} + Q_{VET} \text{ [W]}$$

Q_{VYT} = nejvyšší tepelný výkon pro vytápění (tepelné ztráty) [kW]

Q_{VET} = nejvyšší tepelný výkon pro větrání [kW]

$$Q_{PRIP} = 268263,6 + 102203,64 = \underline{370467,24 \text{ W}}$$

d) Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody

$$Q_R = \underline{718,6 \text{ MWh/rok}}$$

D.4.1.9 VÝPOČET – CHLAZENÍ

a) Tepelné zisky – vnější

Z oslunění = 100 W/m²

$$9746,57 \times 100 = \underline{9746570 \text{ W}}$$

b) Tepelné zisky – vnitřní

Zisky z osob = 62 W/osobu

$$939 \times 62 = \underline{58218 \text{ W}}$$

Zisky z vnitřního osvětlení = 10 W/m²

$$3223,5 \times 10 = \underline{32235 \text{ W}}$$

Zisky z technologie – PC = 250 W/m²

$$624 \times 250 = \underline{156000 \text{ W}}$$

Zisky z technologie – kopírka/projektor = 500 W/m²

$$92 \times 500 = \underline{46000 \text{ W}}$$

c) Celkové tepelné zisky (vnitřní + vnější)

$$Q_{CHL} = Q_i + Q_e$$

$$Q_{CHL} = 9746,57 + 58,218 + 32,235 + 156 + 46 = \underline{10039,023 \text{ kW}}$$

d) Nejvyšší chladicí výkon pro větrání

$$Q_{vet-léto} = (V_{p,čerst} \times \rho \times c_v \times (t_e, léto - t_i, léto)) / 3600$$

V_p = provozní množství vzduchu (vzduchový výkon) [m³ x h⁻¹]

ρ = měrná hmotnost vzduchu $\rho = 1,28 \text{ [kg x m}^{-3}\text{]}$

c_v = měrná tepelná kapacita vzduchu $c = 1010 \text{ [J x kg}^{-1} \text{ x K}^{-1}\text{]}$

t_i = teplota interiéru [°C]

t_e = teplota exteriéru, t_e v létě= 32°C [°C]

$$Q_{vet-léto} = (61450 \times 1,28 \times 1010 \times (32 - 26)) / 3600 = \underline{132404,27 \text{ W}}$$

e) Bilance zdroje chladu

$$Q_{PRIP} = Q_{CHL} + Q_{vet-léto}$$

Q_{CHL} = celkové tepelné zisky (vnitřní + vnější) [kW]

Q_{VET} = nejvyšší chladicí výkon pro větrání [kW]

$$Q_{CHL} = 10039,02 + 132,4 = \underline{10171,42 \text{ kW}}$$

D.4.1.10 VĚTRÁNÍ

Primárně je objekt centrálně větrán rekuperační jednotkou, která je umístěna na střeše. Sekundární větrání je řešeno pomocí oken (s omezovačem 130 mm) v místech, kde je navržená dvojitá fasáda.

a) Přívod vzduchu

Komerční plocha 1

$$V_p = 1900 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$A = V_p / (v \times 3600)$$

$$A = 1900 / (3 \times 3600) = \underline{175930 \text{ mm}^2} \Rightarrow 315 \times 560 \text{ mm}$$

Komerční plocha 2

$$V_p = 950 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$A = V_p / (v \times 3600)$$

$$A = 950 / (3 \times 3600) = \underline{87965 \text{ mm}^2} \Rightarrow 200 \times 560 \text{ mm}$$

Vstupní hala

$$V_p = 3250 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$A = V_p / (v \times 3600)$$

$$A = 3250 / (3 \times 3600) = \underline{300925 \text{ mm}^2} \Rightarrow 560 \times 560 \text{ mm}$$

Kanceláře

$$V_p = 1150 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$A = V_p / (v \times 3600)$$

$$A = 1150 / (3 \times 3600) = \underline{106485 \text{ mm}^2} \Rightarrow 200 \times 560 \text{ mm}$$

Zasedací místnost = Kancelář vedoucího

$$V_p = 550 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$A = V_p / (v \times 3600)$$

$$A = 550 / (3 \times 3600) = \underline{50930 \text{ mm}^2} \Rightarrow 160 \times 355 \text{ mm}$$

Recepce

$$V_p = 150 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$A = V_p / (v \times 3600)$$

$$A = 150 / (3 \times 3600) = \underline{13890 \text{ mm}^2} \Rightarrow 80 \times 180 \text{ mm}$$

b) Odvod vzduchu

Chodba

$$V_p = 450 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (vyrovnání kvůli rovnotlaku)}$$

WC

$$V_p = 450 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (vyrovnání kvůli rovnotlaku)}$$

Zázemí

$$V_p = 450 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (vyrovnání kvůli rovnotlaku)}$$

Kuchyňka

$$V_p = 450 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (vyrovnání kvůli rovnotlaku)}$$

Sklad

$$V_p = 450 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (vyrovnání kvůli rovnotlaku)}$$

Celkový objem přiváděného vzduchu činní 61450 m³/h. Bude využita VZT jednotka s větracím výkonem 62000 m³/h.

D.4.1.11 ELEKTROINSATLACE

Elektrická přípojka je vedena ze stávající ulice Majakovského. Přípojka je vedena v hloubce 0,8 m a je připojena na hlavní domovní rozvaděč v 2.NP. Rozvody elektroinstalace jsou dále vedeny do jednotlivých podlažích (patrových rozvaděčů) přes instalační síť.

D.4.1.12 OCHRANA PŘED BLESKEM

Ochrana před bleskem je navržena na střeše objektu pomocí mřížové metody, kdy jsou vodiče jímací soustavy umístěny na vnějších hranách objektu.

Svody jsou rozmístěny po obvodu stavby, které jsou uzemněny pomocí zemničů typu B (základový zemnič).

D.4.1.13 FOTOVOLTAIKA

Fasáda objektu je řešena jako dvojitá, kdy druhý plášť je tvořen kombinací čirého zasklení a fotovoltaických čirých panelů.

Výkon 1 FVE panelu: 300 Wp, při rozměru 1,16 x 1,8 m

Celkový výkon FVE: 158760 Wp, při rozměru 1 FVE 1,27 x 4,15 m

Získaná energie slouží k ukládání energie do baterií přes měnič pro záložní zdroj energie při výpadku proudu.



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

D.4.2

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025




LEGENDA ZNAČENÍ

	OKOLNÍ OBJEKTY
	ŘEŠENÝ OBJEKT V BP
	NAVRHOVANÝ OBJEKT
	VSTUP DO OBJEKTU
	VJEZD DO OBJEKTU
	VEŘEJNÝ VODOVOD
	VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍŤ VN 1 - 35 KV
	VEŘEJNÝ TEPLOVOD
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
	POŽÁRNÍ VODOVOD
	VODOMĚRNÁ ŠACHTA
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
	POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	REVIZNÍ ŠACHTA
	REVIZNÍ ŠACHTA
	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
	TEPLOVOD - PŘÍVOD
	TEPLOVOD - ODVOD
	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
	ELEKTRO PŘÍPOJKA
	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

POZNÁMKA


±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv



VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM: 24.05.2025	FORMÁT: 2x A4
ATELIÉR: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]	
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.	MĚŘITKO TISKU: 1:500	MĚŘITKO ŘEŠENÍ: 1:500
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ	ČÁST: D.4.2.1	
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN		
PŘÍLOHA:		

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

D D.4.2.1



TABULKA MÍSTNOSTÍ:



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP	KÓD
1.01	KOMERČNÍ PLOCHY	111,08	EPOXID	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
1.02	ZÁZEMÍ	7,07	BETONOVÁ STĚRKA	P3	OMÍTKA + MALBA	S3	SDK PODHLED	ST1
1.03	KOMERČNÍ PLOCHY	56,08	EPOXID	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
1.04	ZÁZEMÍ	7,07	BETONOVÁ STĚRKA	P3	OMÍTKA + MALBA	S3	SDK PODHLED	ST1
1.05	VSTUPNÍ HALA	194,00	EPOXID	P1	MALBA	S15	SDK PODHLED	ST1
1.06	SKLAD	7,10	EPOXID	P1	MALBA	S15	SDK PODHLED	ST1
1.07	CHODBA	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA + MALBA	S3	SDK PODHLED	ST1
1.08	WC - ŽENY (BEZBARIÉROVÉ)	3,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBKLAD	S13	SDK PODHLED	ST1
1.09	WC - MUŽI	6,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	SDK PODHLED	ST1
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	22,65	BETONOVÁ STĚRKA	P3	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
1.11	CHODBA	31,22	EPOXID	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
1.12	CHÚC C	35,05	BETONOVÁ STĚRKA	P3	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
1.13	CHÚC C	39,74	BETONOVÁ STĚRKA	P3	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
CELKOVÁ PLOCHA:		524,25						

LEGENDA ZNAČENÍ


- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- LOKÁLNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ_voda
- STOUPACÍ POTRUBÍ_požární voda pro SHZ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ_splašková kanalizace
- STOUPACÍ POTRUBÍ_dešťová kanalizace
- TEPLOVOD_přívod otopné vody
- TEPLOVOD_odvod otopné vody
- CHLAD
- CHLAD CÍRKULACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ_přívod otopné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_odvod otopné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_chlad
- VÝMĚNÍK
- ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ
- EXPANZNÍ NÁDOBA
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- PODLAHOVÁ OTOPNÁ TĚLESA - FANCOIL
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- DATOVÉ ROZVODY
- ELEKTROROZVODY
- STOUPACÍ VEDENÍ_datové rozvody
- STOUPACÍ VEDENÍ_elektro rozvody
- PATROVÝ ROZVADĚČ

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Většina instalace je vedeny v podhledu.



VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	4,5x A4
ATELIER:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.	MĚŘITKO TISKU:	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:		
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ				
AUTORŮ SPOLÉČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN	1:100	1:100		
PŘÍLOHA:		ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:		




TABULKA MÍSTNOSTÍ:								
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP	KÓD
1.01	KOMERČNÍ PLOCHY	111,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
1.03	KOMERČNÍ PLOCHY	56,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
1.05	VSTUPNÍ HALA	194,00	MALBA	S15	MALBA	S15	SDK PODHLED	ST1
1.06	SKLAD	7,10	MALBA	S15	MALBA	S15	SDK PODHLED	ST1
1.11	CHODBA	31,22	MALBA	S15	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
2.01	ELEKTRO ROZVODNA	22,65	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
2.02	SERVEROVNA	31,19	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
2.03	CHŮC C	25,67	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
2.04	CHŮC C	39,74	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	SDK PODHLED	ST1
CELKOVÁ PLOCHA:		79,51						

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ_voda
- STOUPACÍ POTRUBÍ_požární voda pro SHZ
- STOUPACÍ POTRUBÍ_splašková kanalizace
- STOUPACÍ POTRUBÍ_dešťová kanalizace
- STOUPACÍ POTRUBÍ_přívod otopné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_odvod otopné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_chlad
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHŮC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHŮC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- DATOVÉ ROZVODY
- ELEKTROROZVODY
- ROZVODY FVE
- STOUPACÍ VEDENÍ_datové rozvody
- STOUPACÍ VEDENÍ_elektro rozvody
- STOUPACÍ VEDENÍ_FVE
- DATOVÝ ROZVADĚČ
- HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ
- PATROVÝ ROZVADĚČ
- BATERIE
- ROZVADĚČ_fotovoltaika
- STŘÍDAČ

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Většina instalace je vedeny v podhledu.



ČVUT

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

VEDOUcí USTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	4,5x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUČKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.	MĚŘÍTKO TISKU:	1:100	MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ:	1:100
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ				
AUTORI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				
PŘÍLOHA:			ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:	




TABULKA MÍSTNOSTÍ:							
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP
3.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	54,13	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
3.02	KANCELÁŘ	31,74	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON
3.03	KANCELÁŘ	23,64	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON
3.04	KANCELÁŘ	23,64	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON
3.05	SPOLEČNÉ PROSTORY	60,70	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON
3.06	KANCELÁŘ	31,74	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON
3.07	CHODBA	52,08	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	MALBA	S18	POHLEDOVÝ BETON
3.08	RECEPCE	67,82	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
3.09	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	54,13	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
3.10	WC - ŽENY	8,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON
3.11	WC - BEZBARIÉROVÉ	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON
3.12	WC - MUŽI	10,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON
3.13	KUCHYŇKA	9,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	OMÍTKA + MALBA	S3	POHLEDOVÝ BETON
3.14	CHODBA	15,23	CEMTEC	P8	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
3.15	CHÚC C	35,05	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
3.16	CHÚC C	39,74	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON
CELKOVÁ PLOCHA:		522,79					

LEGENDA ZNAČENÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- LOKÁLNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ_voda
- STOUPACÍ POTRUBÍ_požární voda pro SHZ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ_splašková kanalizace
- STOUPACÍ POTRUBÍ_dešťová kanalizace
- TEPLOVOD_přívod topné vody
- TEPLOVOD_odvod topné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_přívod topné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_odvod topné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_chlad
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- PODLAHOVÁ OTOPNÁ TĚLESA - FANCOIL
- PATROVÝ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- DATOVÉ ROZVODY
- ELEKTROROZVODY
- ROZVODY FVE
- STOUPACÍ VEDENÍ_datové rozvody
- STOUPACÍ VEDENÍ_elektro rozvody
- STOUPACÍ VEDENÍ_FVE
- PATROVÝ ROZVADĚČ


POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Většina instalace je vedena v podlaze.



ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	FORMÁT:
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	12.05.2025	4,5x A4
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	MĚŘITKO TISKU:	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:
AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN	1:100	1:100
PŘÍLOHA:		ČÁST:	Č. PŘÍLOHY:



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	KÓD	STĚNY	KÓD	STROP	KÓD
15.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	54,15	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.02	OPEN SPACE	229,36	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.03	RECEPCE	68,62	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.04	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	54,15	TEXTILNÍ KRYTINA	P4	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.05	WC - ŽENY	9,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.06	WC - BEZBARIÉROVÉ	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.07	WC - MUŽI	10,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ OBKLAD	S12	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.08	KUCHYŇKA	9,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	OMÍTKA + MALBA	S3	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.09	CHODBA	16,28	CEMTEC	P8	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.10	CHÚC C	36,36	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
15.11	CHÚC C	41,70	POHLEDOVÝ BETON	P6	POHLEDOVÝ BETON	S2	POHLEDOVÝ BETON	ST2
CELKOVÁ PLOCHA:		534,63						


LEGENDA ZNAČENÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- LOKÁLNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ_voda
- STOUPACÍ POTRUBÍ_požární voda pro SHZ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ_splašková kanalizace
- STOUPACÍ POTRUBÍ_dešťová kanalizace
- TEPLOVOD_přívod otopné vody
- TEPLOVOD_odvod otopné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_přívod otopné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_odvod otopné vody
- STOUPACÍ POTRUBÍ_chlad
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- PODLAHOVÁ OTOPNÁ TĚLESA - FANCOIL
- PATROVÝ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- DATOVÉ ROZVODY
- ELEKTROROZVODY
- ROZVODY FVE
- STOUPACÍ VEDENÍ_datové rozvody
- STOUPACÍ VEDENÍ_elektro rozvody
- STOUPACÍ VEDENÍ_FVE
- PATROVÝ ROZVADĚČ

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Většina instalace je vedena v podlaže.


0 1 5 10 m



VEDOUCÍ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOÚT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	4,5x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]		
VEDOUCÍ PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.	MĚŘÍTKO TISKU:	1:100	MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ:	1:100
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	Č. PŘÍLOHY:			
AUTORI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				
PŘÍLOHA:					

PŮDORYS 15.NP

D D.4.2.5




LEGENDA ZNAČENÍ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ_splašková kanalizace
- STOUPACÍ POTRUBÍ_dešťová kanalizace
- CHLAD
- CHLAD CÍRKULACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ_chlad
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU_podtlakové větrání v CHÚC C
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- VENTILÁTOR


POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv



ČESKÉ VYSOKÉ
UCENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMÁT:	4,5x A4
ATELIÉR:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LIŠECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.	MÉRITKO TISKU:	1:100	MÉRITKO ŘEŠENÍ:	1:100
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	Č. PŘÍLOHY:			
AUTORI SPOLEČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				
PŘÍLOHA:					




**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

E

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

E.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025

d) Připojení na veřejné sítě

V rámci výstavby administrativní budovy – D dojde k vybudování přípojek:

Vodovod:

- Objekt je napojen na stávající vodovodní řád v ulici Majakovského

Kanalizace:

- Objekt je napojen na stávající kanalizační řád v ulici Majakovského

Elektro:

- Objekt je napojen na stávající elektro síť v ulici Majakovského

Teplovod:

- Objekt je napojen na stávající teplovodní síť v ulici Majakovského

e) Připojení zábory zemědělského půdního fondu

Na území pozemku nejsou evidovány žádné dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu.

f) Parametry stavby

- Obestavěný prostor: 75 660,84 m³
- Zastavěná plocha: 685,52 m²
- Podlahová plocha: 14 492,56 m²
- Počet podzemních podlaží: 0
- Počet nadzemních podlaží: 25
- Způsob využití: kanceláře

g) Členění a charakteristika navrhovaného stavebního objektu

1. Stavební objekty

SO.1.1 Administrativní budova – D

SO.1.2 Administrativní budova – M

SO.1.3 Administrativní budova – S

SO.1.4 Parking

2. Technická infrastruktura

SO.2.1 Kanalizační přípojka

SO.2.2 Vodovodní přípojka

SO.2.3 Elektro přípojka

SO.2.4 Vodovodní přípojka pro požární nadzemní hydrant

SO.2.5 Teplovod přívod

SO.2.6 Teplovod odvod

SO.2.7 Akumulace dešťové vody

SO.2.8 Požární vodovod

3. Terénní úpravy a konstrukce

SO.3.1 Vydlážděna plocha – za řešeným objektem

SO.3.2 Vydlážděna plocha – oprava chodníku

SO.3.3 Vydlážděna plocha – nově vybudovaný chodník

SO.3.4 Nová silnice – napojení na stávající ulici Marxova

SO.3.5 Příjezd do garáže

SO.3.6 Obrubník

SO.3.7 Opěrná zeď

SO.3.8 Čisté terénní úpravy

4. Bourané objekty

BO.4.1 Stavba občanského vybavení

BO.4.2 Stavba občanského vybavení

BO.4.3 Garáž

BO.4.4 Stavba občanského vybavení

BO.4.5 Objekt řazený do kategorie jiná stavba

BO.4.6 Stávající přípojky

BO.4.7 Chodník


BO.4.8 Obrubník

Viz. výkresová dokumentace E.2.

E.1.2 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ A TVAR STAVEBNÍ JÁMY

- a) Vymezovací podmínky pro zemní práce
Podrobné řešení


viz. dokumentace D.




- b) Tvar stavební jámy
Podrobné řešení viz. dokumentace D.

E.1.3 KONSTRUKČNĚ VÝROBNÍ SYSTÉM

- a) Řešení dopravy materiálu
Nejbližší betonárka v Ústí nad Labem: Skanska Transbeton, s.r.o.
- Přemysla Oráče 366/5, 400 04 Trmice
Vzdálenost: 3,2 km (7 min)



- b) Záběry pro betonářské práce (typické patro)
- | | |
|------------------|-----------------------|
| Tloušťka stropu: | 0,3 m |
| Plocha stropu: | 543,45 m ² |
| Objem betonu: | 163,04 m ³ |
- Otočka jeřábu: 5 minut
1 hod: 12 otoček
1 směna (8 hod): 96 otoček
- Betonářský koš: 0,8 m³
Max. betonu v 1 směně: 96 x 0,8 = 76,8 m³
Počet záběrů: 163,04 / 76,8 = 2,12 => 3 záběry



c) Pomocné konstrukce

Bednění stěna: Rámové bednění Alu-Framax Xlife
 Panel: 0,90 x 3,00 m; tl. 123 mm (+ nástavbové panely)
 Hmotnost: 77 kg / 1 ks

Nástavbový panel: 0,90 x 0,90 m, tl. 123 mm
 Hmotnost: 25,6 kg / 1 ks

Rychloupínací svěrka: Rychloupínací svěrka Framax RU
 Svěrka: délka: 20 cm
 Hmotnost: 3,3kg

Panelová vzpěra: Panel strut 540 IB
 Vzpěra: délka: 310,5 – 549,2 cm
 Hmotnost: 30,7 kg



Bednění sloupů: Monotub – kruhové bednění
 Bednění: Ø 400; Ø 300
 Hmotnost: 2,5 kg / m



Bednění stropu: Bednicí stůl - Dokamatic
 Bednění: 2,00 x 4,00 m; tl. 21 mm
 Hmotnost: 480 kg

Stropní podpěra: Doka Eurex 20 top 400
 Podpěra: délka: 223 - 400 cm
 Hmotnost: 21,6 kg



d) Návrh výrobní, montážní a skladovací plochy

Stěna: 14,0 m / 0,9 m = 15,5 ks => 16 ks
 x 2 = 32 ks pro 1 stěnu
 x 2 = 64 ks pro 2 stěny (1záběr)

Skladování: 123 mm x 6 ks
 0,9 x 3,00 = 2,7 m²
 2,7 x 11 = 29,7 m² plochy na skladování pro 1 záběr
 59,4 m² plochy na skladování pro 2 záběry

Sloup: 13Ø 400 = 21,84 m²
 13Ø 300 = 16,38 m²

Strop: 543,42 m² / 16 m² = 34ks
 Stropní podpěra: 6ks / 1 bednicí stůl
 6 x 34 = 204 ks

Skladování: 21 mm x 12 ks
 2,00 x 4,00 = 8 m²
 8 m² x 3 = 24 m²


E.1.4 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA SVISLÁ

a) Návrh věžového jeřábu

Břemeno	Hmotnost [t]	Vzdálenost [m]
Bednění	0,44	43,81
Prefabrikované schodiště	4,536	67,04
Betonářský koš	0,14	7,965
Beton 0,8 m³	2	

Schodiště: 1,8144 m³ × 2500 kg/m³ = 4536 kg = 4,536 t
Hmotnost betonu v betonářském koši: objemová hmotnost betonu 2500 kg/m³
0,8 m³ × 2500 kg/m³ = 2000 kg = 2 t

b) Limity pro užití jeřábu
2x CTT 721B-40 - Flat Top Tower Crane



E.1.5 NÁVRH STRUKTURY STAVENIŠTNÍHO PROVOZU

- a) Výkres staveništního provozu stavby
Viz. výkresová dokumentace E.2.
- b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště je napojeno na stávající komunikaci (ulice Majakovského). Na pozemku je navržena dočasná staveništní komunikace.
- c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.
Na pozemku se v současné době vyskytují stávající stavby a dřeviny, které bude nutno odstranit. Konstrukce budou demolovány jejich postupným rozebíráním. Odstraněné dřeviny budou v poslední etapě výstavby nahrazeny nově zasazenými dřevinami.
- d) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, případně přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu
Staveniště je oploceno. Jeho vstup se nachází na severní straně pozemku v ulici Majakovského a Tovární. Vstup na staveniště bude povolen pouze oprávněným osobám splňující bezpečnostní požadavky v časovém rozmezí 6:30 až 18:00.
- e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Maximální dočasné zábory budou zasahovat do pěší komunikace ulice Majakovského pro zajištění napojení objektů na veřejné inženýrské sítě. Trvalé zábory bude na území celého pozemku investora.
- f) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

V průběhu provádění prací je nutné brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemku, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při a vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí, tzn. že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách.

- g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Je nutné dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZP, včetně důrazu na užívání ochranných pomůcek. Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež....).

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět s patřičnou atestací nebo proškolením.


Na stavbě budou dodržovat všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Provoz stavby, a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci.

Stavby musí být demolovány takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Tato opatření musí být dodržena jak v průběhu výstavby, tak v průběhu jejího plnohodnotného užívání

- h) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

1. Přípravné zemní práce
2. Zemní konstrukce
3. Základové konstrukce
4. Hrubá vrchní stavba
5. Střešní konstrukce
6. L.O.P
7. Hrubé vnitřní konstrukce + instalace
8. Dokončovací práce



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

E.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D

Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

E.2

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025



LEGENDA ZNAČENÍ

- OKOLNÍ OBJEKTY
- ŘEŠENÝ OBJEKT V BP
- NAVRHOVANÝ OBJEKT
- VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA NAVRHOVÁNA
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO OBJEKTU
- VEŘEJNÝ VODOVOD
- VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ VN 1 - 35 KV
- VEŘEJNÝ TEPLOVOD
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- REVIZNÍ ŠACHTA
- REVIZNÍ ŠACHTA
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
- TEPLOVOD - PŘÍVOD
- TEPLOVOD - ODVOD
- ELEKTRO PŘÍPOJKA
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ

LEGENDA OBJEKTŮ

0. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
- SO.0.1 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
1. STAVEBNÍ OBJEKTY
- SO.1.1 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - D
- SO.1.2 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - M
- SO.1.3 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - S
- SO.1.4 PARKING
2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- SO.2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- SO.2.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- SO.2.3 ELEKTRO PŘÍPOJKA
- SO.2.4 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT
- SO.2.5 TEPLOVOD PŘÍVOD
- SO.2.6 TEPLOVOD ODVOD
- SO.2.7 AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY
- SO.2.8 POŽÁRNÍ VODOVOD
3. TERÉNNÍ ÚPRAVY A KONSTRUKCE
- SO.3.1 VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA_za řešeným objektem
- SO.3.2 VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA_oprava chodníku
- SO.3.3 VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA_nově vybudovaný chodník
- SO.3.4 NOVÁ SILNICE_napojení na stávající ulici Marxova
- SO.3.5 PŘÍJEZD DO GARÁŽE
- SO.3.1 OBRUBNÍK
- SO.3.1 OPĚRNÁ ZEĎ
- SO.3.1 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
4. BOURANÉ OBJEKTY
- BO.4.1 STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- BO.4.2 STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- BO.4.4 STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- BO.4.6 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY


POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv

0 1 5 10 m

ČESKÉ VYSOKÉ
UCENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE


VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 1511b:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMAT:	Bx A4
ATELIER:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCÍKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ	MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)		
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. Libor Kubina, CSc.				
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBOVÁ	MĚRÍTKO TISKU:	1:200	MĚRÍTKO ŘEŠENÍ:	1:200
AUTORSKÁ SPOLEČNÁ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN				
PŘÍLOHA:		ČÁST:			



LEGENDA ZNAČENÍ

- PŮVODNÍ TERÉN
- OBRYS STAVEBNÍ JÁMY
- OBRYS NOSNÉ KONSTRUKCE
- HLADINA PODZEMNÍ VODY

VYMEZOVACÍ PODMÍNKY PRO ZEMNÍ PRÁCE



POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv
Tato část je zpracována s kolegyní Michaelou Roháčovou v rámci předmětu PRES I s konzultantem Ing. Liborem Kubinou, CSc.
Kolega Štěpán Karban tuto část zpracoval individuálně.

VEDOUcí ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT

ATELIÉR: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing. arch. EDITA LISECOVÁ

VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubina, CSc.

AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: DOMINIKA KOUBOVÁ

AUTOŘI SPOLEČNÉ ČÁSTI: MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTĚPÁN KARBAN

PŘÍLOHA:

DATUM: 24.05.2025

MÍSTO STAVBY: ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM [774871]

MĚŘÍTKO TISKU: 1:500

Č. PŘÍLOHY:


FORMÁT: 3x A4

MĚŘÍTKO ŘEŠENÍ: 1:500

Č. PŘÍLOHY:

VÝKRES STAVEBNÍ JÁMY E E.2.2





**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

F

PROJEKT INTERIÉRU

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

F.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D
Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký
Autor bakalářské práce: Dominika Koubová
Datum: 2024/2025

F.1.1 ZÁKLADNÍ POPIS PROSTORU

Řešenou částí interiéru v rámci rozsahu bakalářské práce je vstupní hala administrativní budovy, která je navržena na severozápadní straně objektu. Místnost je řešena tak aby byla zajištěna funkčnost této místnosti a zároveň byla dodána estetická hodnota.

Místnost je rozdělena do 3 bloků. Při vstupu do samotné budovy se naproti návštěvníkovi nachází recepce, jenž je dominantou řešené místnosti. Na pravé i levé straně je navrženo posezení pro návštěvníky. Rozdílem je, že levá strana je od zbytku místnosti oddělena turnikety a přes tuto část se návštěvníci mohou dále dostat do kanceláří jenž se nachází ve vyšších patrech objektu.

F.1.2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA

a) Podlaha

Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří lesklá epoxidová nášlapná vrstva v imitaci šedého mramoru.

b) Stěny

Koncept pevné a průhledné části, který je uplatněn ve hmotě jako takové je použit i v řešeném interiéru. Stěny jsou navrženy jako protipožární sádkartonové, z důvodu nutnosti rozdělení objektu do požárních úseků a zároveň tvoří pevnou část. V místech, kde se napojuje lehký obvodový plášť na pevné „těžké“ jádro, se SDK příčka mění v požární skleněnou příčku. Stěna za recepčním pultem je rozdělena do dvou materiálů/barev, kdy se jedná o kombinaci lamelového obkladu s betonovou stěrkou. Finální úpravou zbytku SDK stěn je opatřen otěruvzdorným bílým nátěr PPG Primalex PLUS. Rámy protipožární příčky jsou hliníkové v barvě RAL 9011 (grafit černá).

Nosné jádro objektu je z pohledového betonu.

c) Strop

V místnosti je navržen sádkartonový podhled, díky čemuž jsou instalace skryté. Finální úpravou stropu je otěruvzdorný bílý nátěr PPG Primalex PLUS.

d) Svítlidla

Světelná scéna vstupní haly je navržena za účelem vytvoření příjemné atmosféry. Závěsná svítidla jsou navržena nad recepčním stolem v různých výškách.

Osvětlení celého prostoru je řešeno pomocí bodových svítidel.

e) Dveře

Dveře v tomto objektu budou dodávány firmou SAPELI. Dveře ústící do CHÚC C jsou navrženy jako protipožární laminátové s dekorem CPL RAL 9011 (černá grafít). Dveře do skladu jsou zakryty dřevěnými lamely, tak aby splynuly s dekoračním prvkem za recepcí. Ostatní dveře jsou navrženy jako standardní laminátové dveře s dekorem CPL RAL 9011.

F.1.3 MATERIÁLY A KOMPONENTY



Obložení

Lameo

Dekorační lamely 40x40 mm

Přírodní dub



Závěsné svítidlo

ILUMIX light Tubus LED ø100mm

Rozměr: 100x200 mm

Barva: černá

Materiál: hliník

Počet: 12 ks nad recepčním stolem



Bodová svítidla

KARIZMA luce Dea Amata LED

Velikost: XM - ø100 mm

Barva: černá

Materiál: hliník

Počet: 30 ks



Křeslo

Elan - Jasper Morrison 1999

Velikost: 900x820 mm


Barva: C_Madrid 710 podle vzorníku od výrobce

C_Madrid 717 podle vzorníku od výrobce

zlatá podnož

Materiál: tkanina

Počet: 14 ks





Pohovka

Elan - Jasper Morrison 1999

Velikost: 2300x820 mm

Barva: C_Madrid 717 podle vzorníku od výrobce
zlatá podnož

Materiál: tkanina

Počet: 2 ks



Konferenční stoleček

GUBI - Pedrera coffee table

Velikost: 1060x860x380 mm

Barva: deska – sklo
zlaté nohy

Počet: 7 ks



Kancelářská židle

Kalev Office Chair - Chacha Cream

Velikost: 600x600x1150 mm

Barva: látka - krémová
zlaté nohy

Počet: 7 ks



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

F.2

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D


Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025




LEGENDA ZNAČENÍ

- 10 DŘEVĚNÉ LAMELY_opařené bezbarvým lakem
- 11 DESKA S PŘESAHEM_dýhovaná MDF deska; vzor dubu
- 12 NÁPIS_plastický nápis ve zlaté barvě
- 13 DESKA S PŘESAHEM_technický kamen; vzor mramor
- 14 BETONOVÁ STĚRKA
- 15 BÍLÁ MALBA
- 16 EPOXIDOVÁ VRSTVA_vzor šedý mramor
- 17 VZDUCHOVÁ CLONA
- 18 KOBEREC

POZNÁMKA




±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv



ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 19118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATAUM:	24.05.2025	FORMAT:	A4
ATELIER:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKY a Ing. arch. EDITA LIBECOVÁ	MÍSTO STAVBY:			
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKY a Ing. arch. EDITA LIBECOVÁ	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLOŽKA, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774811)			
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBEKOVÁ	MĚŘITKO TISKU:	1:50	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:	1:50
AUTOR SPOLÉČNÉ ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTEPÁN KARBAN	ČÁST:			
PŘÍLOHA:					

PŮDORYS VSTUPNÍ HALY F F.2.1



LEGENDA ZNAČENÍ

- (1) DŘEVĚNÉ LAMELY_opatřené bezbarvým lakem
- (2) DESKA S PŘESAHEM_dřhovaná MDF deska; vzor dubu
- (3) NÁPIS_plastický nápis ve zlaté barvě
- (4) DESKA S PŘESAHEM_techický kamen; vzor mramor
- (5) BETONOVÁ STĚRKA
- (6) BÍLÁ MALBA
- (7) EPOXIDOVÁ VRSTVA_vzor šedý mramor
- (8) VZDUCHOVÁ CLONA
- (9) KOBEREC

POZNÁMKA

±0,000 = 145,100 m. n. m Bpv

0 1 5 10 m

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

VEDOUcí ÚSTAVU NÁUKY O BUDOVÁCH 15118:	prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT	DATUM:	24.05.2025	FORMAT:	A4
ATELIER:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKY a Ing. arch. EDITA LIŠECOVÁ	MÍSTO STAVBY:			
VEDOUcí PROFESNÍ ČÁSTI:	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKY a Ing. arch. EDITA LIŠECOVÁ	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLOŽKA: K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM (774871)			
AUTOR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:	DOMINIKA KOUBEČOVÁ	MĚŘITKO TISKU:	1:50	MĚŘITKO ŘEŠENÍ:	1:50
AUTORI SPOLUPRÁCE ČÁSTI:	MICHAELA ROHÁČOVÁ, ŠTEPÁN KARBAN	ČÁST:			
PŘÍLOHA:	Č. PŘÍLOHY:				

ŘEZ VSTUPNÍ HALOU


F F.2.2



BUDOVA - D



BUDOVA - D



**FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE**

G

DOKLADOVÁ ČÁST

Název bakalářské práce: Administrativní budova – D

Ústav: 15118 - Ústav nauky o stavbách

Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autor bakalářské práce: Dominika Koubová

Datum: 2024/2025



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury Zadání bakalářské práce

jméno a příjmení: DOMINIKA KOUBOVÁ

datum narození: 13.3.2003

akademický rok / semestr: LETNÍ 2024 / 2025

studijní program: B0731A010008 - ARCHITEKTURA A URBANISMUS

ústav: 15118 - ÚSTAV VĚDY O BUDOVÁCH

vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ

téma bakalářské práce:

viz přihláška na BP

zadání bakalářské práce:

1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení

Ústí nad Labem je město, které potřebuje to, čemu se posledních asi dvacet let říká re-urbanizace. Návrat ke středu, návrat k městu – česky: změstění. Zadáním projektu je soubor administrativních budov na příjezdové ose od D8. Ve společné části návrhu se spojili tři studenti (Dominika Koubová, Michaela Roháčová a Štěpán Karban) a na podnoží (obchodní parter a parkování) pak navrhli každý svou administrativní věž. Cílem studie BP bylo nalezení nejstříhřejšího poměru věže při zachování všech platných norem. Části bakalářské práce ukazující celek jsou společné/totožné a také tak označené. Samostatnou částí BP jsou pak jednotlivé věže. Zvláštní důraz bude kladen na řešení obvodových plášťů.



2/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování

Nedílnou součástí tohoto zadání je harmonogram, který zavazuje studenta po schůzkách se všemi profesemi stanovit finální seznam dokumentace, a to k datu 10.3.2025. Bez tohoto (vedoucím práce odsouhlaseného seznamu) nebude možné v bakalářské práci pokračovat.

3/ seznam případných dalších dohodnutých částí BP

Model konstrukčního systému objektu / struktury domu.

Datum a podpis studenta 16.2.2025

Koubová

Datum a podpis vedoucího BP

registrováno studijním oddělením dne

harmonogram pro BP letního semestru 2024/2025_ateliér Romana Kouckého

	pondělí		čtvrtek	konzultant technické části Aleš Marek
0	17.02.2025	PREZENTACE s odstupem a dohoda ohledně změn oproti studii	20.02.2025	technické zadání, viz web FA
1	24.02.2025	PREZENTACE provedených změn, otázky, nejasnosti		
2	03.03.2025	situace / společné části ve skupinách		
3	10.03.2025	kontrola šanonu - TISK - dohoda s profesemi a detailní harmonogram částí dokumentace, PREZENTACE formáty rozpisky měřítka		
4	17.03.2025	TISK 1 / nastavení exportu z digitálních modelů - zkouška čitelnosti	20.03.2025	PREZENTACE technický koncept
5	24.03.2025			
6	31.03.2025	model fyzický konstrukční schéma		
7	07.04.2025		03.04.2025	PREZENTACE technický návrh
8	14.04.2025	TISK 2 / update šanonu		
9	21.04.2025	velikonoční pondělí		
10	28.04.2025	KONTROLNÍ DEN S ALEŠEM MARKEM - prezentace technické části dokumentace - draft	01.05.2025	Výuka odpadá (státní svátek)
11	05.05.2025		08.05.2025	Výuka odpadá (státní svátek)
12	12.5.2025		15.5.2025	finální kontrola technické části PODPIS
13	19.5.2025		19.5.2025 až 22.5.2025	konzultace / podpisy ad hoc
14	26.5.2025	odevzdání		
15		prezentace ateliéru - dle domluvy příprava prezentace na obhajobu, zkouška		

PRŮVODNÍ LIST

Akademický rok / semestr	B242 - LETNÍ 2024 / 2025	
Ateliér	KOUCKÝ - LIŠECOVÁ	
Zpracovatel	DOHNIKA KOUBOVÁ	
Stavba	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	
Místo stavby	ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLUCE	
Konzultant stavební části	Ing. ALEŠ HAREK, Ph.D.	
Další konzultace (jméno/podpis)	Ing. LUDMILA KOTKOVÁ, Ph.D.	
	STATIKA POSPÍŠIL	
	TBS - Daniela BOŠOVÁ	
	Ing. ZUZANA VYORALOVÁ, Ph.D.	
	prof. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ	

ZÁVAZNÝ OBSAH SOUHRNNÉ A STAVEBNÍ ČÁSTI

Souhrnná technická zpráva	Průvodní zpráva		
	Technická zpráva	architektonicko-stavební části	
		statika	
		TZB	
		realizace staveb	
Situace (celková koordinační situace stavby)			
Půdorysy			
Řezy			
Pohledy			
Výkresy výrobků			
Details			

PRŮVODNÍ LIST

Tabulky	Výplně otvorů (okna, dveře)	
	Klempířské konstrukce	
	Zámečnické konstrukce	
	Truhlářské konstrukce	
	Skladby podlah	
	Skladby střech	

ZÁVAZNÝ OBSAH DALŠÍCH ČÁSTÍ

Statika	VIZ ZADÁNÍ	
TZB	na radání	
Realizace	VIZ ZADÁNÍ	
Interiér		

DALŠÍ POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

Jednotlivé přílohy projektu budou zpracovány v souladu s podkladem OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formální provedení projektu (formát, počty paré atd.) určí vedoucí práce.

ZADÁNÍ STATICKÉ ČÁSTI

Jméno studenta: Koubová Dominika
Ateliér Koucký

Vedoucí konstrukčně statické části: Martin Pospíšil

Řešení nosné konstrukce zadaného objektu.

Výkresy nosné konstrukce včetně založení

A. Výkresy

- Výkres tvaru železobetonové stropní konstrukce nad 1. NP 1:100
- Výkres tvaru železobetonové stropní konstrukce nad 5. NP 1:100
- Výkres tvaru a výztuže žb (příznaného) průvlaku nad 5. NP 1:25
- Výkres tvaru a výztuže žb sloupu v 1. NP 1:25

B. Technická zpráva statické části

- Jednoduchý strukturovaný popis navržené konstrukce (bude popsána koncepce a působení konstrukce jako celku)
- Popis vstupních podmínek:
 - základové poměry
 - sněhová oblast
 - větrová oblast
 - užitná zatížení (rozepsat dle prostor)
 - literatura a použité normy

C. Statický výpočet

- Návrh a posouzení obousměrné kazetové žb stropní desky nad 5. NP
- Návrh a posouzení žb průvlaku nad sloupy nad 5. NP (kombinace zatížení)
- Návrh a posouzení žb sloupu v 1. NP

Praha, 22.2.2025


Podpis konzultanta

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT ARCHITEKTURA A URBANISMUS ZADÁNÍ Z ČÁSTI TZB

Ústav : Stavitelství II – 15124

Akademický rok : 2024 / 2025

Semestr : IETN

Jméno studenta	DOMINIKA KOUBOVÁ
Konzultant	Ing. ZUZANA VYORALOVÁ, Ph.D.

Obsah bakalářské práce: **Koncepce řešení rozvodů TZB v rámci zadaného objektu.**

• Koordinační výkresy návrhů vedení jednotlivých instalací v podlažích

Návrh vedení vnitřních rozvodů vody (pitné , provozní, požární, odpadní splaškové – šedé a bílé), způsob nakládání s dešťovou vodou (akumulace, retence, vsakování), rozvodů plynu systému vytápění, větrání, chlazení, návrh vnitřního domovního rozvodu elektrické energie a způsob nakládání s tuhými komunálními odpady.

Umístění instalačních, větracích, výtahových šachet, případně alternativní stavební úpravy pro stoupací a odpadní vedení, umístění komínů a trvale otevřených větracích otvorů. U rozvodů elektrické energie umístit hlavní a podružné rozvaděče, u požárního vodovodu hydrantové skříně, případně zázemí pro SHZ (nádrž a strojovna). V rámci stavby (nebo souboru staveb) definovat a umístit zdroj pro vytápění, ohřev TV, strojovnu vzduchotechniky, příp.chlazení. Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potřeby pro záložní zdroj energie. Vyznačit místa pro měření spotřeby, regulaci a revizi vedení.

Půdorysy v měřítku 1 : 100

• Souhrnná koordinační situace širších vztahů

Návrh osazení objektu na pozemku, vyznačení vedení jednotlivých rozvodů technické infrastruktury a vytrasování jednotlivých domovních přípojek s osazením jejich kontrolních objektů (výstupní a revizní šachty, objekty pro hospodaření s dešťovou vodou, technologické šachty, vodoměrné šachty, HUP, přípojkové skříně, umístění popelnic...). Zakreslit případné napojení na lokální zdroje vody nebo lokální způsob likvidace odpadních vod.

Měřítko : 1 :⁵⁰⁰.....

• **Bilanční výpočty**

Předběžný návrh profilů přípojek (voda, kanalizace), velikost akumulčních/retenčních /vsakovacích objektů, předběžná tepelná ztráta objektu, orientační návrh větracích/chladících zařízení (velikost vzduchotechnické jednotky a minimálně rozměry hlavních distribučních vzduchotechnických rozvodů).

• **Technická zpráva**

Praha, ^{12. 5. 2025}.....

* Možnost případné úpravy zadání konzultantem


.....
Podpis konzultanta

Ústav: Stavitelství II. – 15124
Předmět: **Bakalářský projekt**
Obor: **Provádění a realizace staveb**
Ročník: 3. ročník
Semestr: zimní / letní
Konzultace: dle rozpisů

Jméno studenta: <i>KOUBOVÁ DOMINIKA</i>	podpis: <i>Koubova</i>
Konzultant: <i>Ing. LIBOR KUBINA CSc.</i>	podpis: <i>[Signature]</i>

Obsah – bakalářské práce: část REALIZACE STAVEB

- Základní a vymezení údaje stavby:**
 - základní popis stavby;** objektů a jejich účelu, název stavby a kde se nachází, č. parcely, (u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí)
 - charakteristika území a stavebního pozemku,** dosavadní využití a zastavenost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
 - údaje o souladu stavby s **územně plánovací dokumentací** a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
 - požadavky na **připojení veřejných sítí**
 - požadavky na dočasné a trvalé **zábory zemědělského půdního fondu**
 - navrhované **parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor,** podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.)
 - VÝKRES situace stavby a jejího okolí se zakreslením všech pozemních, inženýrských, dopravních objektů a objektů parteru s barevným odlišením** v měřítku podle velikosti a rozsahu od 1: 200 do 1:500, zakreslení a vymezení všech dotčených ochranných pásem zasahujících do staveniště, nebo majících vliv na výstavbu,
- Způsob zajištění a tvar stavební jámy s příp. návrhem odvodnění a s ohledem na způsob realizace hrubé spodní a hrubé vrchní stavby.**
 - Vymezení podmínky pro zakládání a zemní práce formou NÁČRTU (IG charakteristiku území, druh zeminy, třídu těžitelnosti, hladinu podzemní vody, ochranná pásma).**
 - Bilance zemních prací,** požadavky na přísun nebo deponie zemin,
 - Schématický řez a půdorys stavební jámy** s popisem vhodného způsobu zajištění a odvodnění.
- Konstrukčně výrobní systém: TE hrubé vrchní stavby pro svislé a vodorovné nosné konstrukce.**
 - Popis řešení dopravy materiálu** na stavbu (betonáž).
 - U železobetonových stropních konstrukcí navrhnete předpokládané **záběry pro betonářské práce** s ohledem na postup prací - možné pracovní spáry a záběry pro vyztužování a bednění.
 - Návrh, náskres a popis (tvar, typ, rozměry, hmotnost, atd...) pro jednotlivé dílčí procesy: pomocné konstrukce BEDNĚNÍ** a způsob jejich užití (např. bednění pro sloupky, stěny, stropy, apod.),
 - Návrh a výpočet skladovacích ploch** na základě potřeby navržených konstrukcí a jejich technologii, (tzn. vypsát, co je třeba skladovat vč. Množství) včetně půdorysných skic a schémat se zdůvodněnými rozměry potřebných ploch.
- Staveništní doprava - svislá:**
 - Návrh s odůvodněním zvedacího prostředku -věžový jeřáb** - na základě vypsání přehledu všech zvedaných prvků a jejich hmotností v tabulce břemen.
 - limity pro užití výškové mechanizace: Schématický půdorys a řez objektem s návrhem jeřábu,** včetně jeho založení, s vyznačením dosahů, nosností, bezpečnostní zóny a oblasti se zákazem manipulace s břemenem atp.