

**AZYLOVÝ DOM
PRE MATKY S DEŤMI**

Dominika Skubeňová
DIPLOMOVÁ PRÁCA



DIPLOMOVÁ PRÁCA

Názov: Azylový dom pre matky s deťmi

Autor: Bc. Dominika Skubeňová

Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Odborný asistent: doc. Dipl. arch. Luis Marques

Odbor: Architektúra a urbanizmus

FA ČVUT - LS 2024/2025

Chcela by som poďakovať prof. Ing. arch. Vladimírovi Krátkému a doc. Dipl. arch. Luisovi Marques za odborné vedenie, čas a pomoc pri spracovaní tejto práce.
Ing. Luboš Káně, Ph.D. a doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. za ochotu a dôležité rady pri konzultáciách.
Rada by som taktiež poďakovala Bc. Lade Kellnerovej, vedúcej Azylového domu pre matky s deťmi Centra sociálnych služieb Praha za cenné informácie, rady a prehliadku azylového domu.

OBSAH

Úvod

A Analýza

- Definícia azylového domu
- Prieskum azylových domov v Prahe
- Voľba a analýza lokality
- Rozhovor s vedúcou azylového domu pre matky s deťmi, Bc. Ladou Kellnerovou
- Príklady azylových domov
- Zhrnutie

B Návrh

- Koncept
- Axonometria
- Autorský text
- Stavebný program
- Funkčná schéma
- Konštrukčná schéma
- Situácia širších vzťahov M 1:5000
- Situácia M 1:1000
- Situácia M 1:500
- Pôdorys 1.NP
- Pôdorys 2.NP
- Typológia bytov
- Rezopohľad Juh
- Rezopohľad Východ
- Pohľad - Východ
- Pohľad - Západ
- Pohľad - Severovýchod
- Pohľad - Juhozápad
- Detail fasády M 1:20
- Vizualizácie

C Prílohy a zdroje

ÚVOD

Diplomová práca sa zaoberá návrhom azylového domu pre sociálne znevýhodnené matky s deťmi. Hlavným cieľom je vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie, ktoré podporí ich prirodzené začlenenie do spoločnosti. Návrh zároveň reflektuje potreby všetkých používateľov zariadenia, žien, detí aj zamestnancov, a kladie dôraz na funkčné, dôstojné a podporujúce prostredie.

Navrhovaný objekt sa nachádza vo Vokoviciach na Prahe 6, v blízkosti Gymnázia Arabská a oblasti Červený vrch. Lokalita sa vyznačuje bohatou občianskou vybavenosťou, množstvom zelene a prevažne rezidenčným charakterom, čo z nej robí vhodné prostredie pre pokojný rodinný život v dostupnosti centra mesta.

Dôležitou súčasťou návrhu je tiež jeho citlivé urbanistické začlenenie do existujúcej štruktúry územia a vytvorenie podmienok pre potenciálny budúci rozvoj. Jedným z navrhovaných riešení je vytvorenie verejne prístupného parku a rozšírenie prístupovej komunikácie, čím sa zlepšuje dostupnosť územia a zároveň sa posilňuje jeho prepojenie s okolím.

DEFINÍCIA AZYLOVÉHO DOMU

AZYL

Azyl je právna ochrana, ktorú poskytuje štát osobe. Ide o medzinárodne uznaný právny inštitút, ktorý má zabezpečiť ochranu základných ľudských práv a slobôd.

Rovnako je azyl chápaný ako ochrana osôb pred násilným v domácnosti a tiež poskytnutie pomoci v neľahkej životnej situácii.

AZYLOVÝ DOM

Azylový dom poskytuje na prechodnú dobu pobytové služby osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je spojená so stratou bývania. Služba zahŕňa základné činnosti, ako je poskytnutie stravy alebo pomoc pri zaistení stravy, poskytnutie ubytovania, pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí.

Azylový dom je sociálna služba, ktorá sa riadi rámcom, ktorý je uvedený v zákone č. 108/2006 Zb. o sociálnych službách. Ide o službu sociálnej prevencie, ktorá je v § 53 definovaná nasledovne:

„Služby sociálnej prevencie napomáhajú zabrániť sociálnemu vylúčeniu osôb, ktoré sú týmto ohrozené pre krízovú sociálnu situáciu, životné návyky a spôsob života vedúce ku konfliktu so spoločnosťou, sociálne znevýhodňujúce prostredie a ohrozenie práv a oprávnených záujmov trestnou činnosťou inej fyzickej osoby. Cieľom služieb sociálnej prevencie je napomáhať osobám k prekonaniu ich nepriaznivej sociálnej situácie a chrániť spoločnosť pred vznikom a šírením nežiaducich spoločenských javov.“

Azylové domy sú podľa českej legislatívy delené podľa cieľovej skupiny, na ktorú sa zameriava, a podľa toho sa tiež prispôsobujú podmienky poskytovania služby aj materiálno-technické zázemie.

Ide o:

-jednotlivca (muža, ženy bez detí v priamej starostlivosti)

-bezdetné pary

-samoživiteľa (matky, otca) s maloletými deťmi

-úplnej rodiny

Špeciálne druhy azylových domov:

-pre osoby, ktoré zažili v domácnosti násilie

-s ošetrovacou službou

PROCESY

Ubytovanie v azylovom dome sa poskytuje vždy na dočasnú dobu, spravidla maximálne 1 rok.

Pobyt je rozdelený do viacerých fáz.

0. FÁZA - žiadosť o prijatie

1. FÁZA - prijatie klienta, aklimatizácia klienta, zmapovanie aktuálnych problémov, získanie odstupu od traumatických zážitkov a určenie individuálnych cieľov


2. FÁZA - intenzívna práca na vyriešení sociálnej situácie za pomoci sociálnych pracovníkov a psychológov

3. FÁZA - príprava na odchod z azylového domu a odpútanie sa od komunity


Bývanie v azylovom dome je na dobrovoľnej báze a je spoplatnené až do maximálnej výšky uvedenej v § 22 vykonávacej vyhlášky č. 505/2006 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnych službách. Každý poskytovateľ si výšku úhrad za ubytovanie určuje sám.

PRIESKUM AZYLOVÝCH DOMOV V PRAHE

Kapacita sociálních služeb podľa zriaďovateľa (r. 2023)



Centrá sociálních služieb- Praha




Zoznam azylových domov pre ženy s deťmi v Prahe

- Praha 1 - 0
- Praha 2 - AD (4 izby)
- Praha 3 - 0
- Praha 4 - AD Rosa (12 izieb)
- Praha 5 - AD Gloria (20 izieb)
- Praha 6 - 0
- Praha 7 - AD Otevřené Srdce (56 lôžok)
- Praha 8 - AD Koplingov dom (7 izieb)
- Praha 9 - AD SKP HOPO (84 lôžok)
- Praha 10 - AD CSS (8 izieb)
- Praha 11 - AD Společná Cesta (bytové jednotky různé po Prahe)
- Praha 12 - 0
- Praha 13 - AD Šromová (66 lôžok)
- Praha 14 - 0
- Praha 15 - 0


ANALÝZA LOKALITY







Vrámci analýzy územia som sa venovala hlavne zhodnotením bezpečnosti, dostupnosti materských a základných škôl v okolí, všeobecnej dostupnosti a priaznivosti prostredia v území zvoleného pozemku.






Údaje o pozemku

Katastrálne územie: Praha 6, Vokovice
Parcelné číslo: 1271/1
Výmera: 16 274 m2
Druh pozemku: ostatní plocha
Spôsob využitia: ostatní komunikace









OV	VŠEOBECNĚ OBYTNÉ
VV	VEŘEJNÉ VYBAVENÍ
ZMK	ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ

OV-C
Výmera: 9 950 m2

VV
Výmera: 3 499 m2

ZMK
Výmera: 1 714 m2

Pri využití 1/3 pozemku v území plochy so spôsobom využitia OV, VV a nezasiahnutím do ZMK je návrh azylového domu v súlade s ÚP.



Metropolitný plán- 513 / Sídliště Červený Vrch


Zastavitelnost: zastavitelná stavebná
Typ struktury: modernistická struktúra
Spůsob využitia: zastavitelná obytná
Miera stability: stabilizovaná

Cielový charakter lokality

Dotvorit' a posilňovať cieľový charakter zastaviteľnej, stabilizovanej, obytnej lokality Sídliška Červený Vrch so štruktúrou modernistickou. Lokalita je súčasťou krajiny vymedzenej v ZÚR s názvom Mestská krajina Praha.
Lokalita Sídliška Červený Vrch je vymedzená ako lokalita s modernistickou štruktúrou. Cieľom navrhnutých regulatívov je zachovanie priestorového usporiadania, rozvíjanie charakteristických prvkov, akými sú dve výškové úrovne zástavby a park vo voľnej zástavbe prestupujúcej stavebnými blokmi lokality a doplnenie verejnej vybavenosti.

Terén

Terén je mierne svahovitý a na pozemku sa nachádza násyp zeminy, ktorý by bol pred počatím výstavby odstránený.



Vývin lokality- Ortofotomapy



rok 1938



rok 1966



rok 1988-1989



rok 1996



rok 2012



rok 2022



1



2



3



4



5



6

Fotodokumentácia pozemku

ROZHOVOR S VEDÚCOU AZYLOVÉHO DOMU PRE MATKY S DEŤMI, BC. LADOU KELLNEROVOU

Cieľom bolo získanie priamych informácií z centra diania. S pani Kellnerovou sme sa stretli na mieste jej pracoviska, v AD na Prahe 10. Vďaka jej ochote som mala možnosť vidieť priestory, ktoré majú ženám s deťmi poskytnúť útočisko, bezpečie a dočasný domov.

Tento azylový dom sa nachádza v budove bývalej Materskej školy. Kvôli rozpočtu sa väčšina AD vytvára práve v budovách, s predchádzajúcou inou funkciou.

Bola som oboznámená, že tieto podmienky nie sú ideálne. V azylových domoch sa veľakrát pracuje s minimálnym priestorom. Veľmi dôležité sú miestnosti pre uskladňovanie zásob jedla, oblečenia, zariadenia do izieb (obliečky, postielky, matrace, nádoby...) a dostatočne veľká kočíkareň. Taktiež je podstatné umožniť uskladnenie všetkých dôležitých vecí, ktoré si ženy do AD donesú. Sú obdobia kedy sa veci v AD nahromadia a je s tým potrebné počítať. Každý pracovník by mal mať svoju vlastnú pracovňu, v ktorej sa mimo iného nachádza aj detský kútik.

Pani Kellnerová vysvetlila, že počas konzultácii a stretnutí majú mamičky deti pri sebe a je dôležité im zabezpečiť priateľské podmienky na dobu, kým sa matka potrebuje rozprávať so sociálnym pracovníkom. Zamestnanci by mali byť zaobstaraní spoločným hygienickým zázemím a kuchynkou.

Pri vstupe musí byť nonstop recepcia s obsluhou, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a kontrolu nad pohybom.

Spoločenské priestory sú významné pre organizovanie zhromaždení, spoločenských aktivít a voľné stretávanie sa. Takéto menšie organizované aktivity sa dejú pravidelne raz za týždeň a tie väčšie raz za mesiac až dva mesiace.

Bytové jednotky by mali byť ideálne 2kk. To z dôvodu oddelenia aktivít a spánku. Mamičky si vďaka tomu môžu bezproblémovo upratať, navariť a robiť rôzne aktivity, kým deti spia, bez ich rušenia.

Problém súčasných AD je nedostatok úložného priestoru, málo odkladacieho priestoru a malé ubytovacie jednotky. Palandy umiestňované do izieb sa môžu zdať ako efektívne využitie priestoru, ale opak je pravdou. Na vyššom podlaží sa väčšinou klientky a deti boja spať a využívajú ho len ako odkladací priestor, s tým že sa na spodnom lôžku nakoniec všetci spolu tlačia.


Pani Kellnerová ma utvrdila vo vedomí, že fungovanie v AD je veľmi namáhavé, ako pre pracovníkov, tak aj pre klientov, ale správny architektonický prístup s citlivým ohľadom na ľudský faktor, ktorý je kľúčový, sa dá tento proces uľahčiť a spríjemniť všetkým zúčastneným.



Ilustratívne fotografie azylových domov z ČR a SR

PRÍKLADY AZYLOVÝCH DOMOV

Azylový dom pre obeť domáceho násillia, Izrael
(Amos Goldreich Architecture + Jacobs Yaniv Architects)
2018




Spoločné charakteristiky azylových domov


- BEZPEČNOSŤ - Navrhnuté tak, aby obyvateľov chránili pred hrozbami
- DÔSTOJNOSŤ - Architektúra by mala podporovať sebaúctu a uzdravenie
- KOMUNITA - Prítomnosť spoločných priestorov, ktoré podporujú interakciu
- UDRŽATEĽNOSŤ - Využitie lokálnych materiálov a energeticky efektívnych riešení
- FLEXIBILITA - Adaptovateľné priestory pre rôzne potreby obyvateľov

- Kľúčové funkcie
- Ústranie
 - Začlenenie
 - Bezpečnosť
 - Kolektívnosť
 - Súkromie
 - Domáckosť
 - Flexibilita
 - Prepojenie s prírodou
 - Dočasnosť

Azylový dom pre ženy s deťmi, Mexiko
(ORIGIN 19°41' 53" N)
2017



House for five women, Bosna a Hercegovina
(TEN STUDIO)
2024



ZHRNUTIE


Dispozičné požiadavky su postavené na základe potrieb a vytvorenia funkčného a bezpečného systému. Na základe toho by sa dal azylový dom rozdeliť do 3 základných zón na základe v ktorej fáze procesu sa klientky práve nachádzajú.

- A) Príchod - s tým sa spája vstup do procesu, ktorý sprevádza proces príjmu a začlenenia
- B) Každodenný život počas pobytu- počas neho musí AD disponovať všetkým potrebnými funkciami pre vytvorenie príjemného a splňujúceho podmienky pre správne postupovanie prostredia
- C) Príprava na odchod- táto zóna je spojená s emóciami lúčenia sa a vstupom do otvoreného sveta po celom procese v AD. Priestor by mal byť navrhnutý tak, aby zabezpečil dostatočné pohodlie pre spracovanie pocitov.

Ďalším dôležitým faktorom pre vhodné riešenie Azylového domu je vytvorenie komunitných priestorov, kde sa môžu klienti aj zamestnanci voľne pohybovať stretávať sa, ktoré sa dá vystriedať v prípade potreby za súkromné priestory v ústraní. Takýmto spôsobom je umožnená klientom voľba pre vyhovujúcu voľbu zdieľania svojích denných aktivít s ostatnými.




PLASTIKA MATKA S DÍTĚTEM



KONCEPT
Prvotnou inšpiráciou pre návrh bola plastika nachádzajúca sa v blízkosti pozemku a celkový účel navrhovaného objektu. Mnohokrát sa vyobrazuje matka s dieťaťom v náručí, v blízkosti srdca so sklonenou hlavou matky a obopnutými rukami vôkol neho.

Táto symbolika predstavuje lásku, bezpečie a jednotu, ktoré som som chcela v prenesenom napodobnení dvoch hmôt, ako matky a dieťaťa zapadajúcich do seba uplatniť v návrhu.



AUTORSKÝ TEXT

Urbanistický koncept

Návrh je situovaný v blízkosti ulice Arabská na Prahe 6. Časť pozemku, na ktorom sú umiestnené objekty azylového domu sa nachádza na východe. Vďaka tomuto umiestneniu je návrh ľahko dostupný z priľahlej ulice a zároveň v ústraní za parkom, ktorý sa nachádza na juhu pozemku medzi susednou policajnou stanicou a azylovým domom.

Pozemok sa nachádza v lokalite s modernistickou štruktúrou, na rozhraní medzi záhradnou oblasťou na severe a voľnou sídliskovou zástavbou s prvkami občianskej vybavenosti. Pozemok je tak obklopený zelenými plochami, ktoré prestupujú celým uzemím a a zaisťujú súkromie a pokoj.

Podmienky, ktoré táto lokalita ponúka svojou vybavenosťou a dostupnosťou sú pre funkciu azylového domu kľúčové.

Parkovacie miesta sú navrhnuté kolmo na prístupovú cestu pozdĺž severnej fásady objektu.

Pre zachovanie plynulosti pohybu a umožnený prístup k západnej časti pozemku je chodník vedúci cez pozemok zachovaný a revitalizovaný. V prípade budúceho rozvinu môže byť tento chodník rozšírený a prerobený na prístupovu cestu.

Časť pozemku v popredí azylového domu, ktorá je týmto chodníkom oddelená od zvyšku, umožňuje dotvorenie parku prístupného verejnosti, ktorý prirodzene prepája azylový dom s okolím.

Hmoty azylového domu sú navrhnuté s rešpektom k okolitej zástavbe a dotvára pozvoľný urbanistický charakter oblasti.

Architektonické riešenie

Stavba je rozdelená na tri objekty. Prvý objekt kruhového pôdorysu sa nachádza na rozhraní verejného a súkromného priestranstva. Táto budova má funkciu prepojenia verejnosti s ľuďmi z azylového domu a prípadné uľahčenie procesu začlenenia do spoločnosti ubytovaným klientkám.

Priestor je prispôsobený organizáciám menších workshopov a predaju ručne vyrábaných produktov, vďaka ktorým je umožnená aktívna integrácia azylového domu do okolia.

Dva hlavné objekty slúžiace účelu azylového domu, sú rozdelené podľa funkcie. Ubytovanie so 16 jednoizbovými a dvojizbovými bytovými jednotkami sa nachádza v západnom dvojpodlažnom objekte. Dve izby v prízemí sú bezbarierovo riešené. Toto krídlo má umožnený vstup zabezpečený elektronickým prístupovým systémom.

Na druhej strane je v prvom podlaží nonstop recepcia s hlavným vchodom, detskými herňami, spoločenskými miestnosťami, kočikárňou, pračovňou a skladmi. V druhom podlaží sú umiestnené kancelárie pre zamestnancov azylového domu, spoločná kuchynka, toalety a dve pohotovostné ubytovacie izby.

Tieto dva objekty sú v druhom podlaží prepojené premostením pre umožnenie pohodlného presunu.

Celý areál azylového domu je z bezpečnostných dôvodov oplotený.

Rozložením hmôt budov sú vytvorené dve exteriérové zóny. Nádvorie medzi budovami je aktívna zóna podporujúca kolektivitú a umožňujúca jednoduché presuny. Druhá zóna za ubytovacím krídlom vytvára kludnejšie prostredie pre individuálne aktivity.

Architektonicko-konštrukčné riešenie

Budovy azylového domu sú dvojpodlažné a objekt pre predajňu je jednopodlažný s konštrukčnou výškou 3,1m.

Všetky hmoty sú prepojené a zjednotené fasádou. Azylový dom má zasklenný pavlač orientovaný do vnútorného nádvoría, čo podporuje komunitné fungovanie a zabezpečuje dostatočný priehľad do

areálu. Na druhom podlaží je pred zasklením predsadená tvarovková stena, ktorá zabezpečuje pocit súkromného pohybu. Stena má taktiež funkciu tieniaceho prvku, ktorý zároveň umožňuje dostatočný prestup slnka. Tvar dier na tvarovkách sa znovu odkazuje na pôdorys azylového domu predstavujúci symboliku matky s dieťaťom.

Tehlový obklad 1.NP prirodzene prepája a zjednocuje vo vodorovnom smere fasádu s tehlovým plotom a zabradlím balkónov v 2.NP. Voľba obkladu je v návaznosti na materiálové prepojenie s tehlovou tvarovkovou stenou. Tehla je na fasáde v kombinácii s pohľadovým betónom, ktorý vďaka drevenému bedneniu prináša otláčok a vytvára hravú fasádu s jemným prírodným akcentom.

Voľba kombinácie týchto materiálov spočíva v symbolike. Betón predstavuje pevnosť, ochranu a trvácnosť, ktorý pôsobí ako štít. Na druhu stranu tehla pôsobí hrejivo a prívetиво. Kombináciou týchto dvoch materiálov vzniká harmonické napätie, ktoré vyvažuje racionálny, ochranný charakter stavby s emocionálnou potrebou užívateľov cítiť sa vítaní, rešpektovaní a v bezpečí.

Azylový dom je navrhnutý s monolitickým železobetónovým kombinovaným systémom. Budova určená pre workshopy využíva monolitický železobetónový stenový systém. Všetky stropné dosky sú monolitické železobetónové a na streche je umiestnená extenzívna zeleň.

Požiarno-bezpečnostné riešenie

Požiarne bezpečnostné riešenie budovy zahŕňa navrhnutú jednu CHÚC typu A, ktorá spĺňa všetky požiadavky na bezpečný a plynulý únik osôb v prípade požiaru. Požiarný pás splňuje minimálnu šírku 900 mm, čo zabezpečuje dostatočný priestor na evakuáciu.

Stavba využíva nehorľavý monolitický železobetónový konštrukčný systém, ktorý poskytuje vysokú odolnosť voči požiaru.

Okrem toho sú v bytových jednotkách inštalované dymové senzory v zadverí, ktoré včas detegujú prítomnosť dymu a spustia varovanie, čím prispievajú k včasnej evakuácii a zvýšenej bezpečnosti obyvateľov.

Technické zabezpečenie budovy





Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza technická miestnosť, v ktorej sú umiestnené kľúčové technologické zariadenia pre chod objektu. Nachádza sa tu zásobník teplej vody, hlavný uzáver vody a hlavný elektrický rozvádzač.

Dažďová voda zo strešných plôch je zvedená do zbernej nádrže a následne využívaná na splachovanie toaliet, čím sa znižuje spotreba pitnej vody a podporuje ekologická prevádzka budovy.

Vetranie objektu je zabezpečené rekuperačnými jednotkami, ktoré zabezpečujú výmenu vzduchu pri minimálnych tepelných stratách.


Ochranu pred prehrievaním vnútorných priestorov zabezpečuje systém tienenia pomocou vonkajších roliet v kombinácii s predsadenu perforovanou stenou, ktorá plní aj funkciu architektonického prvku a zároveň zvyšuje energetickú efektívnosť budovy.

STAVEBNÝ PROGRAM





SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VŤAHOV



Plocha pozemku: 5890 m2
HPP: 1950 m2
Zastavaná plocha: 1115 m2
Užitná plocha: 1500 m2
Podlažnosť: 2
Počet parkovacích miest: 11



TIBETSKÁ


ARABSKÁ

SYRSKÁ


SITUÁCIA



0 10 20 40 Meters



SITUÁCIA- VSTUPY









Tabuľka miestností 1.NP			
ID prvku	Č.	Název miestnosti	Namérená čistá plocha
00.00	00.01	Recepcia	9,18
	00.02	Zázemie	5,15
	00.03	Wc zamestnanec	2,95
	00.04	Práčovňa	13,73
	00.05	Sklad	8,66
	00.06	Zádverie	2,92
	00.07	Sklad odpadu	12,16
	00.08	Kočíkareň	24,84
	00.09	Detická herňa	41,18
	00.10	Spoločenská miestnosť/dets...	41,46
	00.11	Dielňa	42,10
	00.12	Technická miestnosť	31,34
	00.13	Komunikácia	113,73
	00.14	Komunikácia	127,56
	00.15	Zádverie	12,96
	00.16	Výťah	3,17
	00.17	CHÚC	13,73
			506,81 m²
BYT 01.00 (2kk)	01.01	Predsieň	2,77
	01.02	Obývací miestnosť+kk	25,72
	01.03	Kúpeľňa	3,89
	01.04	Spálňa	12,02
			44,39 m²
BYT 02 (2kk)	02.01	Predsieň	2,66
	02.02	Obývací miestnosť+kk	26,10
	02.03	Kúpeľňa	3,80
	02.04	Spálňa	12,01
			44,58 m²
BYT 03 (2kk)	03.01	Predsieň	2,53
	03.02	Obývací miestnosť+kk	25,54
	03.03	Kúpeľňa	3,95
	03.04	Spálňa	12,32
			44,35 m²
BYT 04 INVALID (2kk)	04.01	Predsieň	3,67
	04.02	Obývací miestnosť+kk	32,35
	04.03	Kúpeľňa	5,40
	04.04	Spálňa	12,25
			53,68 m²
BYT 05 INVALID (2kk)	05.01	Predsieň	3,68
	05.02	Obývací miestnosť+kk	32,46
	05.03	Kúpeľňa	5,65
	05.04	Spálňa	12,05
			53,84 m²
BYT 06 (2kk)	06.01	Predsieň	2,51
	06.02	Obývací miestnosť+kk	25,77
	06.03	Kúpeľňa	4,21
	06.04	Spálňa	12,12
			44,62 m²
BYT 07 (2kk)	07.01	Predsieň	2,92
	07.02	Obývací miestnosť+kk	26,11
	07.03	Kúpeľňa	3,85
	07.04	Spálňa	12,26
			45,13 m²
BYT 08 (3kk)	08.01	Predsieň	3,00
	08.02	Obývací miestnosť+kk	26,18
	08.03	Kúpeľňa	3,95
	08.04	Spálňa	12,29
			45,42 m²
WORKSHOP PREDAJŇA 09.00			
09.01	zádverie		3,82
09.02	toaleta		4,99
09.03	workshop/predajňa		49,48
09.04	sklad		8,47
			66,77 m²
			949,58 m²

PÔDORYS 1.NP






ID prvku	Č.	Název miestnosti	Naměřená čistá plocha
11.00	11.01	Office riaditeľ	25,25
	11.02	Sklad	13,73
	11.03	Office soc. pracovník	13,56
	11.04	Office soc. pracovník	13,49
	11.05	Office soc. pracovník	13,58
	11.06	Office soc. pracovník	13,46
	11.07	Sklad	12,86
	11.08	Emergency room	13,69
	11.09	Emergency room	13,11
	11.10	Kuchynka	14,05
	11.11	WC	12,56
	11.12	Wc invalid	4,14
	11.13	Komunikácia	194,25
			357,73 m²
BYT 21.00 (1kk)	21.01	Predsieň	2,76
	21.02	Obývací miestnosť+kk	24,68
	21.03	Kúpeľňa	3,89
			31,33 m²
BYT 22.00 (1kk)	22.01	Predsieň	2,66
	22.02	Obývací miestnosť+kk	24,92
	22.03	Kúpeľňa	3,80
			31,39 m²
BYT 23.00 (1kk)	23.01	Predsieň	2,52
	23.02	Obývací miestnosť+kk	24,75
	23.03	Kúpeľňa	3,95
			31,22 m²
BYT 24.00 (1kk)	24.01	Predsieň	2,47
	24.02	Obývací miestnosť+kk	30,13
	24.03	Kúpeľňa	3,89
			36,49 m²
BYT 25.00 (1kk)	25.01	Predsieň	2,61
	25.02	Obývací miestnosť+kk	29,68
	25.03	Kúpeľňa	4,24
			36,53 m²
BYT 26.00 (1kk)	26.01	Predsieň	2,51
	26.02	Obývací miestnosť+kk	25,61
	26.03	Kúpeľňa	4,23
			32,34 m²
BYT 27.00 (1kk)	27.01	Predsieň	2,91
	27.02	Obývací miestnosť+kk	24,56
	27.03	Kúpeľňa	3,85
			31,32 m²
BYT 28.00 (1kk)	28.01	Predsieň	3,00
	28.02	Obývací miestnosť+kk	24,62
	28.03	Kúpeľňa	3,95
			31,58 m²
			619,92 m²


BYT 02 (2kk)			
02.01	Predsieň	2,66	
02.02	Obyvacia miestnosť+kk	26,10	
02.03	Kúpeľňa	3,80	
02.04	Spálňa	12,01	
		44,58 m²	




PÔDORYS BYT 2KK



BYT 22.00 (1kk)			
22.01	Predsieň	2,66	
22.02	Obyvacia miestnosť+kk	24,92	
22.03	Kúpeľňa	3,80	
		31,39 m²	




PÔDORYS BYT 1KK








REZOPOHĽAD A01 - JUH





REZOPHĽAD A02 - VÝCHOD





POHLAD P01 - VÝCHOD

0 1 2 4 6 Meters





POHLAD P02 - ZÁPAD

0 1 2 4 6 Meters





REZOPOPOHLAD P03- SEVEROVÝCHOD


0 1 2 4 6 Meters



REZOPOPOHLAD P04- JUHOZÁPAD

0 1 2 4 6 Meters






LEGENDA MATERIÁLOV

- ŹELEZOBETÓN
- TEHLA POROTHERM
- KONŠTRUKČNÝ BETÓN
- MINERÁLNA VLNA
- PURENIT
- XPS TEPELNÁ IZOLÁCIA
- EPS TEPELNÁ IZOLÁCIA

DETAILNÝ REZ FASÁDOU M1:20



VIZUALIZÁCIA- POHL'AD DO DOVRA Z CHODBY





ZDROJE

KNIHY A PUBLIKÁCIE

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2024

WEB

ARCHDAILY. Shelter For Victims Of Domestic Violence / Amos Goldreich Architecture + Jacobs Yaniv Architects. [online]. 2016. [cit. 2025-02-21]. Dostupné z: https://www.archdaily.com/894042/shelter-for-victims-of-domestic-violence-amos-goldreich-architecture-plus-jacobs-yaniv-architects?ad_medium=gallery

ARCHDAILY. Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia / ORIGEN 19°41' 53" N. [online]. 2017 [cit. 2025-03-05]. Dostupné z: https://www.archdaily.cl/cl/907075/refugio-para-mujeres-victimas-de-la-violencia-origen-19o41-53-n?ad_medium=gallery

DIVISARE. House for five women TEN STUDIO. [online]. 2024 [cit. 2025-03-05]. Dostupné z: <https://divisare.com/projects/527063-ten-maxime-delvaux-adrien-de-hemptinne-house-for-five-women>

Centrum sociálních služeb Praha. [online]. Dostupné z: www.csspraha.cz

organizacia Acorus. [online]. Dostupné z: www.acorus.cz

DOS SANTOS, Alice Dicker Quintino. Shelter. [online]. 2023. Dostupné z: https://issuu.com/bouwkunst/docs/shelter_-_book_1_alice?fbclid=IwY2xjawKZgdJleHRuA2FlbQlxMQABHgSkvJ2AQRH8XXk-tFeMZ-JUwd-3PuHgLUceV6pyeN817na4CtXW7iay59Yjo_aem_ZCnRx0HUeuE-yNaYjOqAkw

NORMY

ČSN 73 0831- Požární bezpečnost staveb

MAPY

Český úřad zeměměřický a katastrální. [online]. Dostupné z: www.ag.s.cuzk.cz/geoprohlizec/

Český úřad zeměměřický a katastrální. [online]. Dostupné z: www.ikatastr.cz

Český Štatistický Úrad. [online]. Dostupné z: www.csu.gov.cz

Dveprahy. [online]. Dostupné z: www.dveprahy.cz

Geoportál Praha. [online]. Dostupné z: www.geoportalpraha.cz

Metropolitní plán [online]. Dostupné z: www.plan.praha.eu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY	
AUTOR, DIPLOMANT: Dominika Skubeňová AR 2020/2021, ZS	
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) AZYLOVÝ DOM PRE MATKY S DEŤMI (AJ) SHELTER FOR MOTHERS WITH CHILDREN	
JAZYK PRÁCE: SLOVENSKÝ JAZYK	
Vedoucí práce:	Prof. Ing. Arch. Vladimír Krátký Ústav: 15129
Oponent práce:	
Klíčová slova (česká):	azylový dom, sociální péče, děti, domov, Praha, komunita, bezpečnost
Anotace (česká):	Témou práce je návrh azylového domu pro sociálně znevýhodněné matky s dětmi. Hlavním cílem je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí, které podporí jejich přirozené začlenění do společnosti. Návrh zároveň reflektuje potřeby všech uživatelů zařízení, žen, dětí a zaměstnanců, a kladie důraz na funkční, důstojné a podporující prostředí. Navrhovaný objekt se nachází v Vokovicích na Praze 6, v blízkosti Gymnázia Arabská a oblasti Červený vrch. Lokalita se vyznačuje bohatou občianskou vybaveností, množstvom zelene a prevažne rezidenčným charakterom, čo z nej robí vhodné prostredie pre pokojný rodinný život v dostupnosti centra mesta.
Anotace (anglická):	The diploma thesis focuses on the design of a shelter for socially disadvantaged mothers with children. The main objective is to create a safe and stimulating environment that supports their natural integration into society. The design also responds to the needs of all users of the facility — women, children, and staff — and emphasizes functionality, dignity, and a supportive atmosphere. The proposed building is located in Vokovice, Prague 6, near the Arabská Grammar School and the Červený vrch area. The location is characterized by well-developed civic amenities, abundant greenery, and a predominantly residential character, making it a suitable environment for peaceful family life within close proximity to the city center.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne 21.5.2025

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
Zadání diplomové práce

Mgr. program navazující

jméno a příjmení: Dominika Skubeňová
datum narození: 09.05.1999
akademický rok / semestr: 2024/2025, letní semestr
studijní program: architektura a urbanismus
ústav: 15129 Ústav navrhování III
vedoucí diplomové práce: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

téma diplomové práce:
Azylový dom pre matky s deťmi

- zadání diplomové práce:
- 1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení
Cílem projektu je návrh azylového domu do okrajové čtvrti města. Jedná se o netypickou typologii a diplomní projekt má mj. za cíl ověřit poznatky z diplomního semináře na konkrétním místě. Součástí návrhu tedy bude bezprostřední okolí stavby s urbanistickými návaznostmi
- 2/ Program areálu azylového domu je specifikován v diplomním semináři. Měly by být navrženy zejména prostory pro ubytování, stravování a potřebné sociální služby, dále pak plochy pro administrativu a technické zázemí.
- 3/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítko zpracování
širší vztahy M 1:5000 – 1:2000
situace M 1:1000 – 1:500
půdorysy M 1:200 – 1:100
řezy M 1:200 – 1:100
pohledy M 1:200 – 1:100
stavební detail M 1:20 – 1:5
vizualizace (zákres) 2x
průvodní zpráva
Pozn.: Měřítko budou upravena dle ideálního rozvržení pro plakát a portfolio.
- 4/ seznam dalších dohodnutých částí projektu (model)
model M 1:500 – 1:200
Portfolio, CD s kompletní diplomovou prací

Datum a podpis studenta

Datum a podpis vedoucího DP

Datum a podpis děkana FA ČVUT

registrováno studijním oddělením dne

6.2.25
17.2.2025
Hlaváč

12.2.2025
Hlaváč

