

AZYLOVÝ DOM PRE MATKY S DEŤMI



Gabriela Mat'ášová

DIPLOMOVÁ PRÁCA
AZYLOVÝ DOM PRE MATKY S DEŤMI

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Atelier Krátký - Marques
Ústav navrhování III
LS 2025

Autor
Bc. Gabriela Matášová

Vedúci práce
prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Odborný asistent
doc. Dipl. arch. Luis Marques

Konzultant požiarneho riešenia
doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Konzultant konstrukčného riešenia
Ing. Luboš Káně, Ph.D.

Konzultant typológie a prevádzky
Bc. Lada Kellnerová

Chcela by som poďakovať prof. Ing. arch. Vladimírovi Krátkemu a doc. Dipl. arch. Luisovi Marques za rady, podporu a čas venovaný vedeniu mojej diplomovej práce.

Ďakujem odborným konzultantom za cenné rady pri navrhovaní.

Špeciálne by som sa chcela poďakovať Bc. Lade Kellnerovej za rozhovor a prehliadku azylovým domom.

Diplomová práca reaguje na problém, ktorý sa dotýka mnohých rodín ocitajúcich sa bez domova alebo v náročnej životnej situácii. Navrhovaný azylový dom má poskytovať bezpečný priestor, ktorý neponúka len dočasné útočisko, ale aj príležitosť na osobnostný rast, stabilizáciu a návrat k plnohodnotnému životu.

Súčasťou návrhu je komunitná záhrada, ktorá podporuje budovanie sociálnych vzťahov, spolupatričnosť a kontakt s prírodou - hodnoty často kľúčové pri obnove životnej rovnováhy.

Cieľom práce je prispieť k vytváraniu lepšieho a ohľaduplnejšieho priestoru pre všetkých, vrátane tých najzraniteľnejších členov našej spoločnosti.

OBSAH

01 ANALYTICKÁ ČASŤ

01.1 Azyl a Azylový dom 4

01.2 Prieskum10

01.3 Analýza lokality12

01.4 Referencie36

01.5 Rozhovor s riaditeľkou azylového domu,
Bc. Ladou Kellnerovou42

02 NÁVRHOVÁ ČASŤ

02.1 Autorský text46

02.2 Program48

02.3 Koncept52

02.4 Návrh56

03 DOKLADOVÁ ČASŤ

04 ZDROJE

01

ANALYTICKÁ ČASŤ

01.1 AZYL | AZYLOVÝ DOM

AZYL

Azyl predstavuje ochranu alebo útočisko s cieľom zaistiť bezpečie ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.

Azylový dom je v českej legislatíve definovaný zákonom č. 108/2006 Sb., o sociálnych službách, ako pobytová služba poskytovaná na prechodnú dobu osobám v nepriaznivej sociálnej situácii spojennej so stratou bývania. Ide o zariadenie, ktoré poskytuje dočasné ubytovanie (zvyčajne do jedného roka), stravovanie a sociálne služby ľuďom v krízovej situácii bez vlastného bývania, s cieľom pomôcť im prekonať túto situáciu a uľahčiť ich následné začlenenie do spoločnosti.

HISTÓRIA

História poskytovania pomoci ženám a deťom v krízových situáciách siaha do obdobia, keď túto pomoc zabezpečovali predovšetkým cirkevné organizácie, často vedené rehoľnými sestrami. V priebehu 20. storočia sa začali rozvíjať rôzne sociálne inštitúcie, vrátane sirotincov pre deti, avšak témy ako domáce násilie a rodinná kríza zostávali dlho tabuizované a spoločnosť ich riešila iba okrajovo.

Po roku 1989, v dôsledku spoločenských zmien sa začala intenzívnejšia diskusia o sociálnych problémoch, domácom násilí, chudobe a sociálnom vylúčení. V tomto období začali vznikať prvé azylové domy pre ženy s deťmi, ktoré prevádzkovali najmä neziskové organizácie ako Armáda spásy, Charita, ale tiež

AZYLOVÝ DOM - miesto, kde sa človek cíti bezpečne.

DRUHY AZYLOVÝCH DOMOV

V českej republike sa azylové domy rozdeľujú podľa cieľovej skupiny. Každý azylový dom musí spĺňať štandardy stanovené zákonom a ponúkať základné služby.

- azylové domy pre jednotlivcov
- azylové domy pre matky (rodičov) s deťmi
- azylové domy pre rodiny
- azylové domy pre obe domáceho násillia
- azylové domy pre osoby so závislosťami alebo zdravotnými ťažkosťami
- špecializované azylové domy

obce a cirkevné organizácie. Tieto zariadenia poskytovali ženám a deťom nielen dočasné útočisko, ale aj komplexnú sociálnu pomoc a podporu pri riešení ich životnej situácie.

S postupným rozvojom systému sociálnych služieb sa azylové domy stali neoddeliteľnou súčasťou sociálnej starostlivosti o zraniteľné skupiny. Ich fungovania významne posilnil zákon č. 108/2006 Sb., o sociálnych službách, ktorý upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb vrátane azylových domov pre ženy s deťmi. Tento zákon garantuje kvalitu služieb, práva klientov a stanovuje povinnosti poskytovateľov, čím prispieva k systematickej podpore osôb v kríze a ich integrácii do spoločnosti.

AZYLOVÝ DOM

PROCESY AZYLOVÉHO DOMU

Procesy poskytované v azylových domoch sú systematicky členené do niekoľkých kľúčových fáz, ktoré zabezpečujú komplexnú podporu klientom od momentu ich prijatia až po úspešnú integráciu do spoločnosti. Každá fáza je zameraná na konkrétne ciele a potreby.

1. FÁZA - PRIJATIE

- Administratívne prijatie klienta
- Zhodnotenie jeho potrieb a situácie
- Identifikovanie problémov a rizík

2. FÁZA - STABILIZÁCIA

- Aklimatizácia klienta v prostredí azylového domu
- Poskytovanie psychologickéj podpory
- Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, právnej pomoci a riešenie finančných záležitostí

3. FÁZA - INDIVIDUÁLNY ROZVOJ

- Vypracovanie individuálnych plánov a stanovenie cieľov
- Podpora vzdelávania a rozvoja zručností
- Posilňovanie medziľudských vzťahov

4. FÁZA - INTEGRÁCIA

- Príprava klienta na samostatný život mimo azylového domu
- Pomoc pri hľadaní stabilného a dlhodobého bývania

SLUŽBY, KTORÉ BY MAL AZYLOVÝ DOM ZAHŔŇAŤ

Azylový dom poskytuje klientom široké spektrum služieb, ktoré sú zamerané na podporu ich fyzickej, psychickej i sociálnej pohody. Tieto služby napomáhajú prekonať náročné životné situácie.

- vzdelávanie
- rehabilitácia
- odborné konzultácie s právnikom, psychológom a sociálnym pracovníkom
- športové aktivity
- skupinové terapie
- komunitné aktivity
- detský kútik

HLAVNÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVIE JEDINCOV

Na celkový fyzický a psychický stav klientov azylového domu má významný vplyv kvalita prostredia, v ktorom sa každodenne pohybujú. Medzi kľúčové faktory, ktoré podporujú ich zdravie a pohodu, patrí najmä dostatok denného svetla, ktoré má preukázateľne pozitívne účinky na psychický stav a biorytmy človeka. Rovnako dôležitý je pravidelný kontakt s prírodou, ktorý znižuje úroveň stresu a podporuje regeneráciu. Akustická pohoda, ktorá zohráva zásadnú úlohu pri vytváraní bezpečného a pokojného zázemia, čo je obzvlášť dôležité pri práci s traumatizovanými osobami. Nezanedbateľným aspektom je aj zabezpečenie možnosti individuálneho bývania, ktoré poskytuje priestor na súkromie, odpočinok a stabilizáciu, čím výrazne prispieva k procesu uzdravovania a osobnostného rozvoja klientov.

DOSTUPNOSŤ

Pre azylové domy je dôležité aby bola občianska vybavenosť, čo najviac dostupná a to najmä školy, kostol, polícia, zdravotníctvo a obchody. Rodiny v krízovej životnej situácii nedisponujú automobilom a preto je pešia dochádzková vzdialenosť a kvalita hromadnej dopravy kľúčová.

PRIESTORY, KTORÉ JE DÔLEŽITÉ INTEGROVAŤ DO NÁVRHU

Pri návrhu je kľúčové zohľadniť rôznorodé funkčné priestory, ktoré reagujú na potreby jednotlivcov aj rodín v krízovej situácii. Dôležité je vytvoriť prostredie, ktoré ponúka nielen bezpečný úkryt, ale aj zázemie pre podporu ich psychického, fyzického a sociálneho rozvoja.

Konkrétne priestory:

- neformálna recepcia a prijímacia zóna
- konzultačné miestnosti pre sociálnych pracovníkov
- zóna pre návštevy
- núdzové byty (krátkodobé ubytovanie)
- byty pre klientov
- spoločenské zdieľané miestnosti (kuchyne, jedálne, obývačky)
- záhrada
- knižnica a študovňa
- posilňovňa / telocvičňa
- sklady (šatstvo, hygienické potreby, potraviny...)
- zázemie pre zamestnancov
- herne pre deti a miestnosti pre tínedžerov

INDIVIDUÁLNOŠŤ

SÚKROMIE

ZAHRNUTIE VS IZOLOVANIE

KOMUNITA VS SÚKROMIE



DOSTUPNOŠŤ

DÔSTOJNOŠŤ

POSILNENIE

UKRYTIE

PRÍRODA

KLÚČOVÉ
SLOVÁ

ZAČLENENIE

KOMUNITA


BEZBARIÉROVOŠŤ

POCIT DOMOVA

FLEXIBILNOSŤ

BEZPEČIE

INKLUZIVITA



KLÚČOVÉ FAKTORY PRI NAVRHOVANÍ AZYLOVÉHO DOMU

Návrh azylového domu by mal reflektovať špecifické potreby zraniteľných skupín, ktoré v ňom nachádzajú dočasné útočisko. Architektonické riešenie zohráva zásadnú úlohu v tom, ako klienti vnímajú svoje prostredie, ako sa v ňom cítia a ako im umožňuje zotaviť sa a znovu sa začleniť do bežného života.

Medzi hlavné princípy návrhu patria:


- individuálnosť a kontrola prostredia
- rôznorodosť priestorov
- multisenzorické vnímanie
- multifunkčnosť

01.2 PRIESKUM

AZYLOVÉ DOMY | PRAHA

V roku 2023 sa v Prahe nachádzalo približne 15 azylových domov určených pre ženy, deti a rodiny. Napriek tomu zostáva mnoho žiadostí o ubytovanie neuspokojených, predovšetkým kvôli nedostatočným kapacitám. Azylové domy špeciálne určené pre matky (rodičov) s deťmi sa nachádzajú v mestských častiach Praha 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16. Celkovo ich je v Prahe 11.

Zo zrealizovaných analýz vyplýva, že v mestskej časti Praha 6 sa v súčasnosti nenachádza žiadny azylový dom určený pre matky s deťmi. Táto lokalita pritom predstavuje územie relatívne blízke centru a dobre integrované do mestského prostredia, čo je dôležitým aspektom pre úspešnú sociálnu integráciu klientov. V rámci práce bola preto ďalej analyzovaná konkrétna lokalita v tejto mestskej časti s cieľom posúdiť jej vhodnosť na umiestnenie azylového domu.



01.3 ANALÝZA LOKALITY

POLOHA V MESTE




VYMEDZENÉ ÚZEMIE



HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY

Lokalita Červený Vrch, nachádzajúca sa v mestskej časti Vokovice, bola až do polovice 20. storočia tvorená zelenými lúkami a poľami, ktoré susedili so Šáreckým údolím. V 60. rokoch 20. storočia tu začala výstavba sídliska Červený Vrch ako súčasť urbanistického rozvoja Prahy. Zástavba nesie znaky modernistickej štruktúry, ktorá je typická pre toto obdobie. Bytové domy sú rozmiestnené s dôrazom na verejnú zeleň medzi nimi a občianska vybavenosť je situovaná v dochádzkovej vzdialenosti. Lokalita si dodnes zachovala pokojnú atmosféru a blízkosť prírody, čo je vhodné pre funkciu bývania, ako aj pre umiestnenie sociálnych služieb, vrátane azylového domu.




1920



1966



1975



1989



1996

ÚZEMNÝ PLÁN

OV-C | všeobecne obytné

- Hlavné využitie:
Územie je určené predovšetkým pre bývanie, s možnosťou doplnkového umiestnenia funkcií slúžiacich na obsluhu obyvateľov.
- Prípustné využitie:
Zariadenia sociálnych služieb, menšie ubytovacie zariadenia a zdravotnícke zariadenia.
- Koeficient podlažných plôch (KPP): 0,5
- Koeficient zelene (KZ): 0,45 – 0,55

VV | verejné vybavenie

- Hlavné využitie:
Plochy určené pre verejné vybavenie mesta, ako sú napríklad zariadenia sociálnych služieb a verejná správa.


LEGENDA

- OV

VŠEOBECNĚ OBYTNÉ
- VV

VEREJNÉ VYBAVENÍ
- PS

SADY, ZAHRADY A VINICE
- PŘÍRODNÍ PARKY (VE SMYSLU ZÁKONA č.114/1992 Sb.)
- ZELEŇ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ OCHRANU



METROPOLITNÍ PLÁN

Plocha riešeného územia je z veľkej časti rezervovaná pre verejnú vybavenosť s výškovou reguláciou štyroch podlaží; južná časť je určená parku vo voľnej zástavbe.

Sídlište Červený Vrch je stabilizovaná, zastaviteľná obytná lokalita s modernistickou štruktúrou.


LEGENDA



Plocha občanské vybavenosti (návrh)



Park ve volné zástavbě




ÚDAJE O POZEMKU

- Praha Vokovice
- Parcelní číslo: 1271/1
- Rozloha: 16 274 m²
 - OV-C: 9950 m²
 - VV: 3499 m²
 - ZMK: 1714 m²



HLUKOVÁ MAPA

Analizovaný pozemok sa nachádza v zóne s nižším hlukovým znečistením 30-45 dB, čo je kladnou hodnotou pre lokalitu azylového domu.




BONITA KLIMATU

Bonita klimatu územia, čiže celkový stav životného prostredia je vyhodnotený ako dobrý až veľmi dobrý.



PODLAŽNOSŤ OKOLITEJ ZÁSTAVBY


Výšková zástavba v bezprostrednej blízkosti pozemku sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 4 nadzemných podlaží, zatiaľ čo v širšom okolí dosahuje rezidenčné bývanie výšku aj 8 až 10 podlaží.



1-2 3-4 5-6 7-10 11+

MORFOLÓGIA TERÉNU

Terén má na riešenom pozemku jemné prevýšenie smerom na západ.
Násyp, ktorý sa aktuálne nachádza na pozemku bude odstránený.





DOSTUPNOSŤ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI | ŠKOLY



- Materské školy
- Základné školy
- Stredné školy

- Dostupnosť jednotlivých stupňov škôl:
- V dochádzkovej vzdialenosti 400 m sa nachádzajú tri materské školy.
 - V dochádzkovej vzdialenosti 600 m sa nachádzajú tri základné školy.
 - V dochádzkovej vzdialenosti 800 m sa nachádza jedna stredná škola.
 - Na Prahe 6 sa nachádzajú tri základné umelecké školy.





Dostupnost' MHD:

- V dochádzkovej vzdialenosti 300 m sa nachádza obojsmerná električková zastávka Sídliště Červený Vrch.
- Najbližšia zastávka metra je Bořislavka vzdialená od pozemku 650 m.
- Autobusová stanica Veleslavín je vzdialená jeden kilometer od pozemku, kde je aj zastávka zeleného metra.

DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍCTVA

V blízkosti pozemka sa nachádza Ústřední vojenská nemocnice Praha. Pešia vzdialenosť nemocnice je 1,4 km a dostupnosť mestskou hromadnou dopravou je do 30 minút.

Rýchly prístup k zdravotnej starostlivosti je kľúčový najmä pre rodiny s deťmi, ktoré môžu potrebovať akutnú alebo pravidelnú lekársku pomoc. V blízkom okolí sa nachádza aj niekoľko menších ambulancií s konkrétnym zameraním. Dostupnosť zdravotníckych služieb zvyšuje pocit bezpečia pre klientov azylového domu.



CELKOVÉ ZHODNOTENIE OKOLIA

Lokalita riešeného pozemku je z hľadiska umiestnenia azylového domu naozaj vhodná. Ide o tichú oblasť s kvalitným ovzduším, ktorá poskytuje vhodné podmienky na oddych a zotavenie.

V blízkom okolí sa nachádzajú všetky dôležité prvky občianskej vybavenosti – materská, základná aj stredná škola, zdravotnícke zariadenia, policajná stanica, obchod, detské ihriská, park a ďalšie verejné priestory podporujúce aktívny a komunitný spôsob života. V dosahu je aj príroda, ktorá poskytuje priestor na oddych a duševnú regeneráciu.

Táto kombinácia faktorov vytvára ideálne podmienky na kvalitné a dôstojné začlenenie obyvateľov azylového domu späť do bežného spoločenského života.

- Vybraný pozemok

● Polícia ČR


● Supermarket

● Areál školy

● Zeleň
- Detské ihrisko

● Zastávka MHD

● Ordinácia






01.4 REFERENCIE


De Sibbe Shelter House for Children | M Architects + Planners bv

- Belgicko, 2022




**Shelter for Victims of Domestic Violence | Amos Goldreich Architecture,
Jacobs Yaniv Architects**

- Izrael, 2018



Shelter From The Storm | Holland Harvey Architects

- Anglicko, 2020



01.5 ROZHOVOR

ROZHOVOR S RIADITEĽKOU AZYLOVÉHO DOMU PRE MATKY S DEŤMI

Bc. Lada Kellnerová

PROCES PRIJATIA

Prijatie do azylového domu začína osobnou schôdzkou, po ktorej sa matka rozhodne, či podá žiadosť. Tento rozhovor sa nazýva sociálna anamnéza a obsahuje informácie o sociálnom a životnom prostredí klientky. Preberajú sa otázky týkajúce sa rodinných pomerov, pracovnej a finančnej situácie, závislostí a dôvodov na bývanie v azylovom dome. Pri súčasných kapacitách sú ženy v poradovníku aj niekoľko týždňov či mesiacov. Počas tejto doby musia zotrvať v aktuálnych podmienkach, ktoré sú mnohokrát veľmi zlé. V rámci azylového domu je prístupné aj krátkodobé krízové lôžko na 9 až 12 dní.

DENNÝ REŽIM

Matky s deťmi nemajú stanovený povinný režim, mali by sa učiť byť zodpovedné a dokázať si riadiť svoje dni. Musia pri tom dodržiavať pravidlá stanovené azylovým domom, ako napríklad nočný klud. Zpravidla raz za dva týždne majú konzultácie so sociálnymi pracovníkmi, kde sa preberá ich situácia a progres.

DETI

Deti sú v týchto domoch veľkou prioritou. Dohliada sa primárne na ich bezpečnosť. V azylových domoch by mali byť zriadené detské kútiky pre rôzne vekové kategórie, detské ihrisko na dvore a študovne pre staršie deti. Organizujú sa detské akcie, ako karneval, deň detí, Mikuláš.

PRIESTORY PRE SKLADOVANIE

Priestory na skladovanie sú nevyhnutnou súčasťou azylového domu. Skladovacie miestnosti sú určené na detské postelky, posteľné prádlo, kuchynské potreby, matrace, oblečenie či hračky. Taktiež sú dôležité priestory na dočasné uloženie bicyklov a kočiarov, ktoré sú početné v azyloch pre deti.

KANCELÁRIE A ZÁZEMIE

Sociálni pracovníci sú neoddeliteľnou súčasťou azylových domov a je dôležité, aby každý pracovník mal svoju kanceláriu na konzultácie a stretnutia s klientmi, v tomto prípade s matkami a deťmi. Jeden pracovník sa venuje 5–6 matkám s deťmi. Každá kancelária by mala mať aj priestor vyhradený detskému kútiku. Zázemie pre zamestnancov, ako šatňa, kuchynka a toalety, sú nevyhnutné.

RECEPCIA

Pri vstupe do azylového domu je vždy umiestnená recepcia, z ktorej pracovník v sociálnych službách 24/7 kontroluje, kto vchádza a vychádza z azylového domu, a taktiež cez kamerový systém dohliada na celý exteriér a spoločné priestory interiéru.

BÝVANIE

Ideálne bývanie pre klientov je 1+1 alebo 2kk s dostatočným úložným priestorom. Kúpeľňa a malá kuchynská linka by mali byť súčasťou každého bytu.

SPOLOČNÉ MIESTNOSTI

Socializácia a stretávanie sa s inými mamičkami hrá veľkú rolu v reintegrácii, a preto by sa v domoch mali nachádzať spoločné miestnosti, ako veľká kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť či obývacia izba.



02

NÁVRHOVÁ ČASŤ

02.1 AUTORSKÝ TEXT

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Lokalita projektu azylového domu bola zvolená na Prahe 6, v oblasti Červený Vrch. Zvolená lokalita je tiché miesto v blízkosti prírody, s dobrou dostupnosťou v rámci mesta a s dostatočnou občianskou vybavenosťou, čo je pre tento typ zariadenia mimoriadne dôležité.

Na južnej strane pozemku sa nachádza existujúca zeleň, ktorá je v návrhu zachovaná a rozšírená o park s detskými ihriskami a oddychovými miestami pre širokú verejnosť. Cieľom návrhu je prepojiť súčasnú verejnú zeleň v okolí riešeného územia.

Pozemok je v jednej tretine rozdelený komunikáciou, ktorá zabezpečuje nielen prístup na vedľajší pozemok, ale taktiež sleduje trasu pôvodného pešieho prechodu. V centrálnej časti pozemku je situovaný samotný objekt azylového domu. Hlavný vstup do objektu je orientovaný z južnej strany, kde sa nachádza aj novo navrhnutá ulica so stromoradiím. V tejto časti je súčasťou parteru komunitná kaviareň s vonkajším posedením a pobytovým schodiskom umiestneným pod stromami, ktoré vytvára príjemné miesto na oddych pre klientov azylového domu i obyvateľov z okolia. Parkovacie stánie azylového domu sú navrhnuté v spodnej časti pozemku popri hlavnej prístupovej ceste.

Severná časť pozemku susedí so záhradkárskou osadou, čo sa odrazilo aj v urbanistickom koncepte. V tejto časti je navrhnutá komunitná záhrada, ktorá bude slúžiť nielen rodinám z azylového domu, ale aj miestnym obyvateľom.

Celkové urbanistické riešenie kladie dôraz na prístupnosť, prepojenie s verejným priestorom a vytvorenie inkluzívneho prostredia, ktoré podporuje komunitný život, integráciu a vzájomnú solidaritu medzi rôznymi sociálnymi skupinami.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Budova azylového domu má dve nadzemné podlažia a v zadnej časti je vyvýšená na tri podlažia, kde je možnosť vyjsť na strešnú terasu. V druhom podlaží majú bytové jednotky lodžie, ktoré umožňujú prepojenie s exteriérom a zároveň poskytujú istú mieru súkromia. V prízemí majú byty priamy východ do súkromnej záhrady azylového domu.

Budova je od verejného priestranstva oddelená samotnou fasádou a čiastočne betónovým plotom v kombinácii so svetlými tehľami, ukladanými s posunom tak, aby vytvárali otvory prepúšťajúce svetlo. Záhradný domček v severnej časti je z betónu, integrovaný do oplotenia.

Fasáda budovy je takisto tvorená krémovo-bielymi tehľami v kombinácii so zelenými rámami okien a zeleným zábradlím na druhom podlaží. Biele tehly sú zvolené so psychologickým zámerom navodiť jemnosť, pokoj, bezpečie a pocit nového začiatku. Tehla je trvácný materiál v ľudskej mierke, ktorý posilňuje pocit domova. Zelená farba evokuje prírodu, nádej a podporuje cieľ azylového domu, ktorým je zotaviť sa a vrátiť sa späť do bežného života.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Azylový dom je trojpodlažný objekt s konštrukčnou výškou 3,1m. Nosná konštrukcia je tvorená monolitickým železobetónovým stenovým systémom. Stropy sú tvorené monolitickými železobetónovými doskami. Objekt je založený na železobetónovej základovej doske.

Fasáda je prevetrávaná vzduchovou medzerou a obložená klinker tehľami v krémovo-bielej farbe. Okná a kovové zábradlia majú jemný zelený odtieň, pričom okná sú doplnené o screenové rolety v maslovej farbe.

Plochá strecha je rozdelená na tri funkčné plochy. Prvú najväčšiu plochu tvorí extenzívna zeleň, ktorá prispieva k ochladzovaniu budovy, druhá plocha je určená pre fotovoltické panely orientované na juh, čím sa prispieva k energetickej efektívnosti budovy. Tretia časť strechy je navrhnutá ako pobytová s posedením.

POŽIARNÉ RIEŠENIE

Pri návrhu sa zohľadňuje, že azylový dom využívajú aj malé deti, teda osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, a preto sú v projekte navrhnuté dve chránené únikové cesty typu A, ktoré sú prirodzene vetrané a ústia do verejného priestranstva so spevnenou plochou.

Konštrukčný systém je nehorľavý, zo železobetónového monolitu. Požiarne pásy splňujú minimálnu šírku 900mm.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE BUDOVY

V prízemí budovy je navrhnutá technická miestnosť, v ktorej sa bude nachádzať zásobník teplej vody, hlavný uzáver vody, hlavný rozvádzač, odovzdávacia stanica tepla a akumulátor FVE.

Dažďová voda je z plochej strechy odvádzaná strešnými vpustami a následne zhromažďovaná do nádrže, z ktorej sa využíva aj na zavlažovanie susednej komunitnej záhrady.

Na streche sú južne orientované fotovoltické panely, ktoré prispievajú k energetickej sebestačnosti budovy a dodávajú energiu do batérie využívanej na prevádzku elektrických zariadení v objekte.


Bytové jednotky, spoločné priestory aj kancelárie sú vykurované podlahovým kúrením, ktoré zaisťuje rovnomerný a komfortný rozvod tepla. Budova je napojená na centrálnu zásobovanie teplom.

Tienenie budovy je riešené kombináciou predokenných screenových roliet a fasádneho obkladu z tehál ukladaných s medzerami. Takto vytvorená štruktúra prepúšťa denné svetlo a zároveň zatienuje interiéru, čím prispieva k tepelnému komfortu a znižovaniu prehrievania budovy.

02.2 PROGRAM




CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou azylového domu sú predovšetkým matky s deťmi, prípadne otcovia s deťmi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Môže ísť o osoby, ktoré stratili bývanie z dôvodu finančných problémov, zadlženia, rozchodu, domáceho násillia, alebo v dôsledku iných krízových okolností. Často ide o jednotlivcov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením a potrebujú podporu pri hľadaní stability a znovuzaradení sa do bežného života.



ZÁSADY NÁVRHU

Návrh vychádza z piatich hlavných princípov: denné svetlo, kontakt s prírodou, komunita, deti a pocit bezpečia. Architektonické riešenie kladie dôraz na dostatok denného svetla, ktoré podporuje psychickú pohodu, ako aj na začlenenie zelene, ktoré napomáha regenerácii. Spoločné zóny podporujú komunitný život, no zároveň sú citlivo vyvážené s dôrazom na súkromie každého obyvateľa. Dôležitou súčasťou návrhu sú aj priestory pre deti – bezpečné, podnetné a hravé.



STAVEBNÝ PROGRAM

Priestory komunitnej kaviarne

Priestor	Počet	Veľkosť (m²)	Celkový počet m²
Kaviareň	1	79,6 m²	79,6 m²
Zázemie a toalety	1	27,8 m²	27,8 m²

Súkromné priestory pre rodiny

Priestor	Počet	Veľkosť (m²)	Celkový počet m²
Byt 1KK	5	25 m²	125 m²
Byt 2KK č.1	5	50 m²	250 m²
Byt 2KK č.2	6	47 m²	282 m²
Byt 2KK č.3	1	45 m²	45 m²
Núdzový byt č.1	1	25 m²	25 m²
Núdzový byt č.2	1	23 m²	23 m²

Spoločné priestory pre rodiny

Priestor	Počet	Veľkosť (m²)	Celkový počet m²
Kuchyňa 1NP	1	52,8 m²	52,8 m²
Obývacia miestnosť 1NP	1	52,5 m²	52,5 m²
Senzorická miestnosť	1	27,6 m²	27,6 m²
Posilňovňa	1	45,5 m²	45,5 m²
Zóna návštev	1	14,8 m²	14,8 m²
Multifunkčná miestnosť	1	30,6 m²	30,6 m²
Herňa pre deti č.1	1	31,23 m²	31,23 m²
Herňa pre deti č.2	1	30,6 m²	30,6 m²
Miestnosť pre deti	1	19,35 m²	19,35 m²
Obývacia miestnosť 2NP	1	19,35 m²	19,35 m²
Knižnica	1	39 m²	39 m²
Kuchyňa 2NP	1	62 m²	62 m²


Priestory sociálnych pracovníkov

Priestor	Počet	Veľkosť (m²)	Celkový počet m²
Recepcia	1	10,56 m²	10,56 m²
Zázemie 1NP	1	16,1 m²	16,1 m²
Kancelária	1	30,73 m²	30,73 m²
Toalety 1NP	1	15 m²	15 m²
Kancelária poradcu	1	35,6 m²	35,6 m²
Kancelária soc. pracovníka č.1	1	20 m²	31,23 m²
Kancelária soc. pracovníka č.3	1	19,4 m²	30,6 m²
Terapeut	1	20,3 m²	20,3 m²
Zázemie 2NP	1	7,75 m²	7,75 m²
Toalety 2NP	1	10,6 m²	10,6 m²


Technické a skladovacie priestory

Priestor	Počet	Veľkosť (m²)	Celkový počet m²
Kolárna	1	9,9 m²	125 m²
Kočíkareň	1	23,6 m²	250 m²
Sklad č.1	1	8,64 m²	282 m²
Sklad č.2	1	10,8 m²	45 m²
Sklad č.3	1	1,7 m²	25 m²
Sklad č.4	1	8,3 m²	23 m²
Práčovňa	1	21,1 m²	21,1 m²
Technická miestnosť	1	13,7 m²	13,7 m²
Odpad	1	15,8 m²	15,8 m²
Sklad č.5	1	8,7 m²	8,7 m²
Sklad č.6	1	1,7 m²	1,7 m²
Záhradný dom	1	11,2²	11,2 m²

komunitná kaviareň ————— hlavný vstup



azylový dom ————— hlavný vstup



Celková plocha územia: 5942 m²

HPP: 3022 m²

Zastavaná plocha: 1490 m²

Podlažnosť: 2

KZ: 0,45

Minimálna plocha zelene podľa ÚP: 2673,9 m²

Celková navrhovaná plocha zelene: 2746,9 m²


Počet parkovacích stání: 8,63 = 9

(350 m² HPP = 1 stánie)


- viazané: 35% - 3 parkovacie stánia
- návštevnické: 65% - 6 parkovacích stání

02.3 KONCEPT


KONCEPT USPORIADANIA RIEŠENÉHO POZEMKU




KONCEPT 1NP




KONCEPT 2NP







ZÁKLADNÁ HMOTA




PRIESTOR PRE ZÁHRADU




ZVÄČŠENIE A PRESVETLENIE ZÁHRADY



VYTVORENIE PREDPRIESTORU PRE
VIAC SÚKROMIA BYTOM





ZAPUSTENIE VCHODU A PRIDANIE
PODLAŽIA



DOPLNENIE ZÁHRADNÉHO DOMKU














- VERTIKÁLNE JADRA
- CHODBA
- ZDIEĽANÉ PRIESTORY
- BYTOVÉ JEDNOTKY
- ADMINISTRATÍVA
- KOMUNITNÁ KAVIAREŇ

Pri návrhu objektu bolo dôležité oddeliť jednotlivé funkčné celky s ohľadom na súkromie klientov, bezpečnosť, ako aj jednoduchý prístup k podporným službám. Budova je funkčne rozdelená na obytnú časť (dočasné byty), administratívne zázemie sociálnych pracovníkov, spoločné priestory, komunitnú kaviareň a komunikačné priestory.


Byty na prvom aj druhom podlaží sú situované smerom na východ a západ, pričom vždy smerujú do pokojnejšej vnútornej záhrady alebo predzáhradky. Táto orientácia zabezpečuje dostatok denného svetla a zároveň súkromie a pokojné prostredie pre klientov azylu. Bezbariérový byt je umiestnený na prvom podlaží najbližšie ku vchodu. V prízemí, smerom do ulice, sa nachádzajú výlučne spoločné priestory a priestory určené pre sociálnych pracovníkov – teda miestnosti, ktoré slúžia širšiemu okruhu osôb, alebo si nevyžadujú taký stupeň intimity ako obytné jednotky. Núdzové krátkodobé byty sú navrhnuté na druhom podlaží v blízkosti kancelárie sociálnych pracovníkov.

Administratívna časť, určená pre zamestnancov, je zámerne situovaná do frekventovanejšej časti pozemku smerom k verejnému priestranstvu. Plní tak funkciu pomyselné hranice medzi verejnou zónou a súkromnými obytnými priestormi azylového domu. Toto rozvrhnutie prispieva k väčšiemu pocitu bezpečia pre ubytované matky s deťmi.



1.01	ZÁDVERIE	10 m ²
1.02	CHODBA	265,8 m ²
1.03	RECEPCIA	10,56 m ²
1.04	ZÁZEMIE	16,1 m ²
1.05	KOČÍKAREŇ	23,6 m ²
1.06	KOLÁRNA	9,9 m ²
1.07	NÁVŠTEVA	14,8 m ²
1.08	KANCELÁRIA	30,73 m ²
1.09	TOALETY	10,64 m ²
1.10	WC INVALID	4 m ²
1.11	PRÁČOVŇA	21,1 m ²
1.12	SKLAD	8,3 m ²
1.13	TECHN. MIESTNOSŤ	8,3 m ²
1.14	ODPAD	15,8 m ²
1.15	MULTIFUNKČNÁ M.	30,6 m ²
1.16	HERŇA PRE DETI 1	31,23 m ²
1.17	HERŇA PRE DETI 2	30,6 m ²
1.18	CHÚC A	13,45 m ²
1.19	SKLAD	8,64 m ²
1.20	PREDSIEŇ	4,5 m ²
1.21	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
1.22	IZBA	17,56 m ²
1.23	OBÝVACIA IZBA	19,62 m ²
1.24	ŠATNA	3,6 m ²
1.25	PREDSIEŇ	4,5 m ²
1.26	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
1.27	IZBA	17,56 m ²
1.28	OBÝVACIA IZBA	19,62 m ²


1.29	ŠATNA	3,6 m ²
1.30	SPOLOČNÁ KUCHYŇA	52,8 m ²
1.31	SPOLOČNÁ OBÝV. MIEST.	52,5 m ²
1.32	PREDSIEŇ	4,5 m ²
1.33	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
1.34	IZBA	17,56 m ²
1.35	OBÝVACIA IZBA	19,62 m ²
1.36	ŠATNA	3,6 m ²
1.37	PREDSIEŇ	4,5 m ²
1.38	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
1.39	IZBA	17,56 m ²
1.40	OBÝVACIA IZBA	19,62 m ²
1.41	ŠATNA	3,6 m ²
1.42	SKLAD	10,8 m ²
1.43	SENZORICKÁ MIESTNOSŤ	27,6 m ²
1.44	POSILOVŇA	45,5 m ²
1.45	SKLAD	1,7 m ²
1.46	CHÚC A	9 m ²
1.47	PREDSIEŇ	6,1 m ²
1.48	KÚPEĽŇA	4,7 m ²
1.49	IZBA	17,56 m ²
1.50	OBÝVACIA IZBA	19,62 m ²
1.51	ŠATNA	2 m ²
1.52	KAVIAREŇ	79,6 m ²
1.53	ZÁZEMIE KAVIARNE	9 m ²
1.54	TOAleta	2,3 m ²
1.55	TOAleta	2,5 m ²
1.56	WC INVALID	4 m ²
1.57	ZÁHRADNÝ DOM	11,2 m ²






2.01	CHÚC A	13,45 m ²
2.02	SKLAD	8,7 m ²
2.03	CHODBA	239 m ²
2.04	PREDSIEŇ	5,6 m ²
2.05	IZBA	15,4 m ²
2.06	KÚPEĽŇA	3,85 m ²
2.07	PREDSIEŇ	4,6 m ²
2.08	IZBA	13,75 m ²
2.09	KÚPEĽŇA	3,85 m ²
2.10	KANCELÁRIA PORADCU	35,6 m ²
2.11	PREDSIEŇ	4,5 m ²
2.12	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
2.13	IZBA	17,56 m ²
2.14	OBÝVACIA IZBA	16,5 m ²
2.15	ŠATNA	3,6 m ²
2.16	PREDSIEŇ	4,5 m ²
2.17	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
2.18	IZBA	17,56 m ²
2.19	OBÝVACIA IZBA	16,5 m ²
2.20	ŠATNA	3,6 m ²
2.21	PREDSIEŇ	4,5 m ²
2.22	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
2.23	IZBA	17,56 m ²
2.24	OBÝVACIA IZBA	16,5 m ²
2.25	ŠATNA	3,6 m ²
2.26	MIESTNOSŤ PRE DETI	19,35 m ²
2.27	SPOLOČNÁ OBÝV. MIEST.	19,35 m ²
2.28	PREDSIEŇ	4,5 m ²
2.29	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
2.30	IZBA	17,56 m ²
2.31	OBÝVACIA IZBA	16,5 m ²
2.32	ŠATNA	3,6 m ²
2.33	PREDSIEŇ	4,5 m ²
2.34	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
2.35	IZBA	17,56 m ²
2.36	OBÝVACIA IZBA	16,5 m ²

2.37	ŠATNA	3,6 m ²
2.38	KNIŽNICA	39 m ²
2.39	PREDSIEŇ	8,1 m ²
2.40	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
2.41	IZBA	14,37 m ²
2.42	OBÝVACIA IZBA	16,27 m ²
2.43	SKLAD	1,7 m ²
2.44	CHÚC A	9 m ²
2.45	PREDSIEŇ	6,2 m ²
2.46	KÚPEĽŇA	4,6 m ²
2.47	IZBA	17,56 m ²
2.48	OBÝVACIA IZBA	16,5 m ²
2.49	ŠATNA	2 m ²
2.50	KANCELÁRIA SOC. PRAC.	20 m ²
2.51	KANCELÁRIA SOC. PRAC.	19,4 m ²
2.52	TERAPEUT	20,3 m ²
2.53	SPOLOČNÁ KUCHYŇA	62 m ²
2.54	WC INVALID	4 m ²
2.55	TOAleta	2,2 m ²
2.56	TOAleta	2,2 m ²
2.57	TOAleta	2,2 m ²
2.58	ZÁZEMIE	7,75 m ²
2.59	PREDSIEŇ	4,4 m ²
2.60	OBÝVACIA IZBA	16,3 m ²
2.61	KÚPEĽŇA	3,8 m ²
2.62	PREDSIEŇ	4,4 m ²
2.63	KÚPEĽŇA	3,8 m ²
2.64	OBÝVACIA IZBA	16,3 m ²
2.65	PREDSIEŇ	4,4 m ²
2.66	OBÝVACIA IZBA	16,3 m ²
2.67	KÚPEĽŇA	3,8 m ²
2.68	PREDSIEŇ	4,4 m ²
2.69	KÚPEĽŇA	3,8 m ²
2.70	OBÝVACIA IZBA	16,3 m ²
2.71	PREDSIEŇ	4,4 m ²
2.72	OBÝVACIA IZBA	16,3 m ²
2.73	KÚPEĽŇA	3,8 m ²




- VERTIKÁLNE JADRA
- CHODBA
- ZDIEĽANÉ PRIESTORY
- BYTOVÉ JEDNOTKY
- ADMINISTRATÍVA






3.01	CHÚC A	9 m ²
3.02	CHODBA	24,76 m ²
3.03	SKLAD	17,3 m ²
3.04	SKLAD	1,7 m ²
3.05	ŠTUDOVŇA	71 m ²







- VERTIKÁLNE JADRA
- CHODBA
- ZDIEĽANÉ PRIESTORY
- STRECHA
















POHĚAD ZÁPADNÝ



POHĚAD VÝCHODNÝ










Azylový dom je trojpodlažný objekt s konštrukčnou výškou 3,1m. Nosná konštrukcia je tvorená monolitickým železobetónovým stenovým systémom. Stropy sú tvorené monolitickými železobetónovými doskami. Objekt je založený na železobetónovej základovej doske.

Fasáda je prevetrávaná vzduchovou medzerou a obložená klinker tehlyami v krémovo-bielej farbe. Okná a kovové zábradlia majú jemný zelený odtieň, pričom okná sú doplnené o screenové rolety v maslovej farbe.


Plochá strecha je rozdelená na tri funkčné plochy. Prvú najväčšiu plochu tvorí extenzívna zeleň, ktorá prispieva k ochladzovaniu budovy, druhá plocha je určená pre fotovoltaické panely orientované na juh, čím sa prispieva k energetickej efektívnosti budovy. Tretia časť strechy je navrhnutá ako pobytová s posedením.





2KK BYT | 50m²


PREDSIEŇ	4,5 m²
KÚPEĽŇA	4,6 m²
IZBA	17,56 m²
OBÝVACIA IZBA	19,62 m²
ŠATNA	3,6 m²



1KK BYT | 25m²

PREDSIEŇ	4,4 m²
KÚPEĽŇA	3,8 m²
OBÝVACIA IZBA	16,3 m²







SPOLOČNÁ KUCHYŇA | 52,4m²

Spoločná kuchyňa slúži pre všetkých obyvateľov azylového domu, kde môžu tráviť svoj čas v spoločnosti ostatných rodín.






HERŇA PRE DETI | 62,2m²
Herňa je určená pre deti od 1-12 rokov, je možnosť ju predeliť posuvnou stenou na dve miestnosti a rozdeliť tak menšie deti, ktoré chodia do škôlky od starších školákov.



SENZORICKÁ MIESTNOSŤ | 27,6m²
Senzorická miestnosť je určená na stimuláciu zmyslov dieťaťa pomocou rôznorodých podnetov. Je vhodná pre deti so zníženou schopnosťou koncentrácie, úzkosťou, poruchami správania či vývinovými ťažkosťami, ale je prínosná aj pre všetky deti ako súčasť ich prirodzeného rozvoja.









ZMYSLOVÉ KRUHY

Zmyslové kruhy, ktoré sú navrhnuté na princípe zmyslového chodníka, tvoria vyčlenené plochy na zemi, v ktorých sú postupne uložené rôznorodé materiály – kôra, šišky, tehly, kamienky, bambus a piesok. Každý kruh ponúka deťom jedinečný hmatový zážitok a zároveň podporuje rozvoj priestorovej orientácie, jemnej aj hrubej motoriky a celkové zmyslové vnímanie. Zmyslové kruhy sú doplnené pníkmi rôznych výšok a priemerov, ktoré prispievajú k rozvoju rovnováhy, kreativity a spolupráce, pomáhajú pri prekonávaní strachu a zvyšovaní sebadôvery.











ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY

AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Gabriela Maťášová
AR 2024/2025, LS

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:
AZYLOVÝ DOM PRE MATKY S DEŤMI

SHELTER FOR MOTHER WITH CHILDREN

JAZYK PRÁCE: SLOVENČINA

Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Vladimír Krátký	Ústav: Ústav navrhování III
Oponent práce:	Ing. arch. Matúš Sceranka	
Klíčová slova (česká):	Azylový dům, děti, Praha, bezpečí, útočiště, příroda, komunita	
Anotace (česká):	Diplomová práce reaguje na problém, který se týká mnoha rodin ocitajících se bez domova nebo v náročné životní situaci. Navrhovaný azylový dům má poskytovat bezpečný prostor, který nenabízí pouze dočasné útočiště, ale také příležitost k osobnímu rozvoji, stabilizaci a návratu k plnohodnotnému životu. Součástí návrhu je komunitní zahrada, která podporuje budování sociálních vztahů, sounáležitosti a kontaktu s přírodou – hodnoty, které jsou často klíčové při obnově životní rovnováhy. Cílem práce je přispět k vytváření lepšího a ohleduplnějšího prostoru pro všechny, včetně těch nejzranitelnějších členů naší společnosti.	
Anotace (anglická):	This thesis addresses an issue affecting many families who find themselves homeless or in difficult life situations. The proposed shelter aims to provide a safe space that offers not only temporary refuge but also an opportunity for personal growth, stabilization, and reintegration into a full and dignified life. An integral part of the design is a community garden that fosters social connections, a sense of belonging, and engagement with nature—values that are often crucial in restoring life balance. The goal of the thesis is to contribute to the creation of a better and more compassionate environment for everyone, including the most vulnerable members of our society.	

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

V Praze dne 25.5.2025

podpis autora-diplomanta

Gabriela Maťášová

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
Zadání diplomové práce
Mgr. program navazující

jméno a příjmení: Gabriela Maťášová
datum narození: 10.2.2000
akademický rok / semestr: 2024/2025, letní semestr
studijní program: architektura a urbanismus
ústav: 15129 Ústav navrhování III
vedoucí diplomové práce: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

téma diplomové práce:
Azylový dom pre matky s deťmi

- zadání diplomové práce:
- 1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení
Cílem projektu je návrh azylového domu do okrajové čtvrti města. Jedná se o netypickou typologii a diplomní projekt má mj. za cíl ověřit poznatky z diplomního semináře na konkrétním místě.
Součástí návrhu tedy bude bezprostřední okolí stavby s urbanistickými návaznostmi
 - 2/ Program areálu azylového domu je specifikován v diplomním semináři. Měly by být navrženy zejména prostory pro ubytování, stravování a potřebné sociální služby, dále pak plochy pro administrativu a technické zázemí.
 - 3/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování
širší vztahy M 1:5000 – 1:2000
situace M 1:1000 – 1:500
půdorysy M 1:200 – 1:100
řezy M 1:200 – 1:100
pohledy M 1:200 – 1:100
stavební detail M 1:20 – 1:5
vizualizace (zákres) 2x
průvodní zpráva

Pozn.: Měřítka budou upravena dle ideálního rozvržení pro plakát a portfolio.
 - 4/ seznam dalších dohodnutých částí projektu (model)
model M 1:500 – 1:200
Portfolio, CD s kompletní diplomovou prací

Datum a podpis studenta

6.2.2025 *Gabriela Maťášová*

Datum a podpis vedoucího DP

6.2.25

Vladimír Krátký

Datum a podpis děkana FA ČVUT

registrováno studijním oddělením dne

17.2.2025
Ing. arch. Vladimír Krátký

12.2.2025
Ing. arch. Vladimír Krátký

ZDROJE

KNIHY A PUBLIKÁCIE

KŘIVÁNKOVÁ, Dana, 2012. Školní zahrada jako přírodní učebna. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání. ISBN 978-80-87604-33-5.

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2024

WEB

ARCHDAILY. De Sibbe Shelter / Atelier M+ Architects + Planners bv. [online]. 2024. [cit. 2025-02-25]. Dostupné z: <https://www.archdaily.com/1013632/de-sibbe-shelter-house-for-children-atelier-m-architects-plus-planners-by>

ARCHDAILY. Shelter For Victims Of Domestic Violence / Amos Goldreich Architecture + Jacobs Yaniv Architects. [online]. 2016. [cit. 2025-03-05]. Dostupné z: <https://www.archdaily.com/894042/shelter-for-victims-of-domestic-violence-amos-goldreich-architecture-plus-jacobs-yaniv-architects>

ARCHDAILY. Shelter from the Storm / Holland Harvey Architects [online]. 2022. [cit. 2025-03-05]. Dostupné z: <https://www.archdaily.com/950057/shelter-from-the-storm-holland-harvey-architects>

DOS SANTOS, Alice Dicker Quintino. Shelter. [online]. 2023. Dostupné z: https://issuu.com/bouwkunst/docs/shelter_-_book_1_alice

Centrum sociálních služeb Praha. Dostupné z: www.csspraha.cz

MAPY

Český úřad zeměměřický a katastrální. [online]. Dostupné z: www.ikatastr.cz

Dveprahy. [online]. Dostupné z: www.dveprahy.cz

Geoportál Praha. [online]. Dostupné z: www.geoportalpraha.cz

Metropolitní plán. [online]. Dostupné z: www.plan.praha.eu

NORMY

ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb

„Útočisko nie je len strecha nad hlavou, ale priestor, kde sa duša môže nadýchnuť.“

