FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

BAKALÁRSKA PRÁCA

PRAMENE DYLENE

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
odborný asistent:	Ing. arch. Vítězslav Danda
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

A sprievodná správa
B súhrnná technická správa
C situačné výkresy
D dokumentácia stavebného objektu
  D1 stavebná a technologická časť
  D2 základné stavebné konštrukčné riešenie
  D3 požiarne bezpečnostné riešenie
  D4 zásady organizácie výstavby
  D5 projekt interieru

OBSAH

A Sprievodná správa

B Súhrnná technická správa

C Situačný výkres

D.1 Architektonicky stavebné riešenie

Technická zpráva
Výkresová část
Tabulková část

D.2 Stavebne konštrukčné riešenie

Technická práva
Výkresová časť
Tabulková časť

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

Technická správa
Výkresová časť

D.4 Technika prostredia stavieb

Technická správa
Výkresová časť

D.5 Zásady organizácie výstavby

Technická správa
Výkresová časť

D.6 Návrh interiéru

Technická správa
Výkresová časť

E Dokladová část

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

A

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultant:	Ing. Aleš Marek, Ph.D
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

A.1 Identifikácia stavby
A.1.1 Údaje o stavbe
A.1.2 Údaje o spracovateľovi dokumentácie
A.1.3 Členenie stavby na stavebný objekt
A.2 Vstupné podklady

A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 Identifikačné údaje

A.1.1 Údaje o stavbe

Názov projektu:	PRAMENE DYLENE - horský hotel
Charakter stavby:	novostavba / trvalé stavby / rekreačné stavby – ubytovanie a wellness
Miesto stavby:	vrchol hory Dyleň, okres Cheb, Karlovarský kraj
Čísla parciel:	Vysoká u Staré Vody č.: st. 205, st. 206, 1973/5, 1973/6 Háj u Staré Vody č.: st. 197, st. 198, st. 199, st. 200, st. 201, st. 202, st. 203, 1973/5, - 1973/6, 1973/7, 1973/8
Datum zpracování dokumentace:	letní semestr 2024/2025
Účel projektu:	bakalárska práca
Stupeň projektové dokumentace:	dokumentácia pre stavebné povolenie

A.1.2 Údaje o spracovateľovi dokumentácie

Vypracoval:	Klaudia Stieranková
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
Odborný asistent:	Ing. arch. Vítězslav Danda
Ústav:	15118 – Ústav nauky o budovách

Konzultanti:	
Architektonicko-stavební řešení:	Ing. Aleš Marek, Ph. D.
Stavebně-konstrukční řešení:	Ing. Tomáš Bittner, Ph. D.
Požární bezpečnost stavby:	doc. Ing. Daniela Bošová, Ph. D.
Technika prostředí staveb:	doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph. D.
Realizace stavby:	Ing. Radka Navrátilová, Ph. D.
Interiérové řešení:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov Ing. arch. Vítězslav Danda

A.2 Vstupné podklady

-štúdia k bakalárskemu projektu vypracovaná v atelieri Redčenkov-Danda v zimnom semestri v roku v 2024/2025
-katastrálna mapa, ortofoto, mapy inžinierskych sietí
-geologická dokumentácia vrtu č. GDO 559431
-technické listy výrobcov
-študijné podklady vydané Fakultou architektúry na ČVUT
-POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku
- Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06394-1

dokumentácia bola vyhotovená podľa platných noriem a právnych predpisov
ČSN EN 1991. Zatížení konstrukcí. 2004.

ČSN EN 13670. Provádění betonových konstrukcí. 2010. ČSN EN 1992-1-1. Navrhování betonových konstrukcí. 2006. ČSN EN 206+A1. Beton. 2018.

ČSN 73 0802. PBS – Nevýrobní objekty. 2009.

ČSN 73 0810. PBS – Společná ustanovení. 2016.

ČSN 73 0818. PBS – Obsazení objektu osobami. 1997. ČSN 73 0833. PBS – Budovy pro bydlení a ubytování. 2010. ČSN 73 0834. PBS – Změny staveb. 2000.

A.3.2 Členenie stavby na stavebný objekt

SO 00	Hrubé terénní úpravy
SO 01	Polyfunkční dům s ubytováním
SO 02	Příjezdová cesta
SO 03	Parkovací plocha
SO 04	Pobytová plocha
SO 05	Chodník – mlat
SO 06	Přípojka optického kabelu
SO 07	Vodovodní přípojka
SO 08	Elektrická přípojka
SO 09	ČOV
SO 10	Čisté terénní úpravy

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

B

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

B.1 Celkový popis územia a stavby
B.2 Urbanistické a základné architektonické riešenie
B.3 Základné stavebne technické a technologické riešenie
B.3.1. Celková koncepce stavne technického a technologického riešenia
B.3.2. Celkové riešenie podmienok prístupu
B.3.3. Zásady bezpečnosti pri používaní stavby
B.3.4. Základný technický popis stavby
B.3.5. Technologické riešenie - základný popis technických a technologických zariadení
B.3.6. Zásady požiarnej bezpećnosti
B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy
B.3.8. Hygienické požiadavky na stavbu, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie
B.3.9. Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia
B.4 Pripojenie na technickú infraštruktúru
B.5 Dopravné riešenie
B.6 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav
B.7 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochranu
B.8 Celkové vodohospodárske riešenie
B.9 Ochrana obyvateľov
B.10 Zásady organizácie výstavby

B.1 Popis územia stavby

B.1.1 Charakteristika územia a stavebného pozemku

Velikost a tvar: 21 682 m2, tvar nepravidelného 7-mi úhelníku, kopíruje stávající oplocení

Terén: Vrchol hory Dyleň (940 m. n. m.), terén je svažitý směrem od vrcholu Dyleně,který je zhruba uprostřed pozemku, celkový rozdíl nejnižšího a nejvyššího bodu je 10 výškových metrů.

Stávající objekty nacházející se na staveništi: Pozemek je stavební, pro účely BP se stávající objekty neuvažují

Specifikaci ochranných pásem: Objekt se nachází v chráněném území značky geodetického bodu. Geodetický bod bude zachován.

Dosavadní využití: Bývalá odposlouchávací věž dnes slouží jako retranslační věž, vysílač televizních a rozhlasových programů, pro účely BP se dosavadní objekt neuvažuje.

Zastavěnost území: Na území se nachází bývalá vojenská základna s vysílací věží a oplocením.

Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovanému území: Objekt se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.

Přístupy na staveniště s vazbou na dopravní systém: Objekt je přístupný ze zpevněné lesní cesty, která navazuje na komunikaci č.21417 (sjezd za Hájem).

B.1.2 Údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou

Stavba je v súlade s územným plánom vo všetkých bodoch. Nepodlieha žiadnym špecifickým požiadavkám

B.1.3 Výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov

Geologické a hydrologické pomery v podloží boli zistené pomocou 3,5 m hlbokého vrtu. Vrt je v databáze České geologické služby vedený pod číslom GDO 559431. Zloženie podložia je prevažne tvorené pieskom. Trieda ťažiteľnosti hornín je III, ťažba teda musí byť prevedená ťažkými rozrívačmi, ťažkými búracími kladivami alebo trhavinami. Základová škára objektu je v hĺbke 1,2 - 5,03 m. Hladina podzemnej vody nebola v 3,5 m hlbokom vrte zistená

B.1.4 Požiadavky na demolácie a rúbanie stromov

Všetky stávajúce stromy na území zastavenej časti pozemku alebo blízko jeho okolia budú pred výstavbou vyrúbané.

B.1.5 Územne technické podmienky - napojenie na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru

Navrhovaná stavba bude napojená na stávajúcu komunikáciu vedenú na vrchol hory dyleň (č.21417). Táto komunikácia bude na území pozemku spevnená. Pozdĺž komunikácie budú j objektu vedené inžinierske siete - vodovod, optické vedenie a elektroinštalácie.

Pozemok bude mať jeden vstup, vedený z príjazdovej cesty.

B.1.6 Vecné a ćasové väzby stavby

Časové väzby stavby sa vzťahujú len k počasiu počas výstavby.

B.1.7 Zoznam pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje

Dotknuté parcely : Vysoká u Staré Vody č.: st. 205, st. 206, 1973/5, 1973/6

Háj u Staré Vody č.: st. 197, st. 198, st. 199, st. 200, st. 201, st. 202, st. 203, 1973/5, - 1973/6, 1973/7, 1973/8

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Základná charakteristika stavby a jej používania

Stavba se nacháza na vrchole kopca Dyleň v nadmorskej výške 939 m.n.m v okrese Cheb. Jedná se o polyfunkčný objekt s ubytovaním. Objekt má dve nadzemné rozdelené budovy, ktoré sú v prízemí spojené rekreačnou časťou. Budova je navrhnutá ako hotel s wellnessom v budeva A a reštauráciou v budeve B, na prízemí. Budova A má celkovo 3 nadzemné poschodia a budova B 4 nadzemné poschodia. Budova má železobetónovú nosnú konštrukciu. Stropná konštrukcia je monolitická základová doska. Budovy majú plochú strechu s extenzívnou zeleňou.

a) Novostavba alebo zmena dokončenej stavby, v prípade zmeny stavby údaje o súčasnom stave, závery stavebno-technického, prípadne stavebno-historického prieskumu a výsledky statického posúdenia nosných konštrukcií.

Navrhovaná stavba je novostavba.

b) Účel užívania stavby

Stavba je navrhnutá ako hotel s rekreačnými časťami - reštauráciou a wellness.

c) Trvalá alebo dočasná stavba

Ide o trvalú stavbu.

d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadaviek na stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby

Žiadne rozhodnutia neboli vydané.

e) Informácie o tom, či a v ktorých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov

Nie je súčasťou obsahu bakalárskej práce.

f) Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov

Stavba nie je nijako chránená.

g) Navrhované parametre stavby – zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosť a pod.

Zastavaná plocha - 821,7 m^2
Obostavaný priestor - 7198,62 m^3
Podlahová plocha podla jednotlivých funkcií: Bytová časť - 1357, 42 m^2
Reštaurace - 210,3 m^2
Wellnes - 357,63 $m^{2:}$

h) Základná bilancia stavby – potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej náročnosti budov a pod.
Podrobne viď dokumentáciu D.4 – Technika prostredia stavieb.

i) Základné predpoklady výstavby – časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy
Presné časové údaje organizácie výstavby nie sú súčasťou riešenia bakalárskej práce.
Základné predpoklady výstavby v súlade s bakalárskou prácou sú riešené v časti D.5 – Realizácia stavieb.

j) Orientačné náklady stavby
Podľa JKSO je stavba zaradená do kategórie 801.7 – Budovy na spoločné ubytovanie a rekreáciu a 801.8 – Budovy pre obchod a spoločné stravovanie.
Konstrukčno-materiálová charakteristika – 3 – Zvislá nosná konštrukcia z monolitického betónu, plošná.

- priemerná cena za 1 m³ obostavaného priestoru: 12 130 Kč
- orientačné investičné náklady: 87 319 20,6 Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia

Urbanistické riešenie vychádza z rešpektovania prírodného kontextu horskej krajiny. Objekt je osadený v prírodee, s dostatočným odstupom od okolitých stavieb, čím si zachováva vizuálne prepojenie s prírodou a súkromie pre hostí. Prístupová komunikácia je vedená z miestnej cesty, priamo k vchodu do budovy.. Kompozícia stavby je orientovaná s dôrazom na výhľady do doliny. Terénne úpravy sú minimálne, s cieľom zachovať prírodný charakter prostredia. Hotel sa tak prirodzene začleňuje do krajiny bez narušenia jej mierky a siluety.

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie

Architektonické riešenie vychádza z jednoduchej a čitateľnej kompozície dvoch podlhovastých hmôt so šikmými fasádami a strechami, ktoré sú vzájomne prepojené nižšou spojovacou časťou. Tvarové riešenie reflektuje charakter horskej krajiny – dynamická silueta, šikmé línie a kompaktné objemy evokujú tradičnú horskú architektúru, zároveň sú interpretované súčasným minimalistickým jazykom. Kompozícia podporuje funkčné členenie objektu, pričom každá hmota zodpovedá inej prevádzkovej zóne (vstupná hala wellness, reštaurácia). Materiálové riešenie stavia na kontraste prirodzených a odolných povrchov – tmavý zvislý falcovaný plech s jemnou textúrou na fasáde. Výplne otvorov sú

veľkoplošné okná s tmavými rámami. Farebné riešenie je tlmené, v prírodnej škále – čierna fasáda, ktorá kontrastuje so svetlými rámami okien v prízemí a svetlým interierom z pohladového betónu.

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby

Navrhovaná stavba neslúži na výrobu, preto sa technológia výroby neuplatňuje. Funkcia stavby je prevažne obytná s reakreačnou a stravovacou, časťou. Obytné miestnosti sú umiestnené v obidvoch budovách na poschodí. Pod nimi sa nachádza wellness a reštaurácia.Vďaka budove vstupnej haly, je bezproblémové prechádzať medzi dvoma objektmi.

B.2.4 Bezbarierové užívanie stavby

Navrhovaná stavba je plne prispôsobená pre bezbariérový prístup a užívanie všetkých priestorov. Vertikálne prepojenie medzi podlažiami je zabezpečené výťahovou plošinou a širokým vnútorným schodiskom so zábradlím, ktoré spĺňa normy pre bezpečnosť a pohodlie osôb so zníženou schopnosťou pohybu. Vstupy do objektu sú bezbariérové, s rovnými prístupovými cestami a dostatočne širokými dverami. Všetky spoločné priestory, vrátane reštaurácie, wellness centra a recepcie, sú navrhnuté tak, aby umožnili voľný pohyb vozíčkarov a osôb so zrakovým alebo pohybovým postihnutím.

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby

Návrh objektu spĺňa bezpečnostné požiadavky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 a vyhláškou č. 268/2009 Zb. o technických požiadavkách na stavby.

Pre zabezpečenie dlhodobej bezpečnosti a správneho užívania objektu je potrebné vykonávať pravidelné kontroly každé dva roky. Po uplynutí 15 rokov od uvedenia objektu do prevádzky sa odporúča zintenzívniť kontrolnú frekvenciu na raz ročne. Kontroly sa zameriavajú na pravidelnú údržbu technických zariadení, kontrolu stability zábradlí a povrchov, ktoré musia byť udržiavané v predpísanom stave v súlade s platnými normami a predpismi.

B.2.6 Základná charakteristika objektov

a) stavebné riešenie

V 1. nadzemnom podlaží objektu sú navrhnuté obvodové nosné steny z monolitického železobetónu s hrúbkou 200 mm, zateplené tepelnou izolačnou vrstvou z minerálnej vaty (Rockwool Frontrock Plus) s hrúbkou 250 mm.

Nosnú konštrukciu jednopodlažnej hotelovej časti tvoria predovšetkým mezipokojové steny s hrúbkou 250 mm.Nenosné priečky sú navrhnuté ako zdené konštrukcie s hrúbkou 150mm..

b) konštrukčné a materiálové riešenie

Stavebná jama

Stavebná jama je po celom obvode zabezpečená svahovaním. Hladina podzemnej vody nebola vo vrtu č. GDO 559431 (hĺbka 3,5 m) zaznamenaná, čo svedčí o jej hlbšom a ustálenom uložení. Z tohto dôvodu nie je potrebné zriaďovať odvádzanie vody zo stavebnej jamy.

Základové konštrukcie

Základová konštrukcia objektu je tvorená železobetónovou základovou doskou s hrúbkou 500 mm, uloženou na podkladnom betóne hrúbky 150 mm.

Základová doska je navrhnutá tak, aby zároveň umožnila kotvenie vrtov tepelného čerpadla systému zem–voda. Pod objektom sa nachádza celkom 8 vrtov.. Všetky vrty dosahujú hĺbku 140 m.

Vertikálne nosné konštrukcie

Vertikálne nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú stenového systému z monolitického železobetónu.

Obvodové steny v 1. NP majú hrúbku 200 mm a sú vyhotovené z betónu C30/37. Vnútorné nosné steny sú navrhnuté s hrúbkou 250 mm, rovnako z betónu C30/37.

Vonkajšie šikmé železobetónové monolitické stĺpy majú priemer 500 mm, vnútorné šikmé monolitické železobetónové stĺpy majú priemer 300 mm.

Stredový monolitický železobetónový stĺp v objekte reštaurácie má rozmer 300 x 300mm..
Stĺp je tiež vyhotovený z betónu C30/37.

Vertikálne nenosné konštrukcie

.Priečky sú navrhnuté ako zdené konštrukcie s hrúbkou 150mm, z keramických tvárnic Porotherm 14 P+D

Horizontálne nosné konštrukcie

Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky s hrúbkou 200 mm, ktoré sú podopreté železobetónovými stenami s hrúbkou 250 mm a železobetónovými prievlakmi s hrúbkou 300mm.

Vertikálne komunikácie

Schodiská

V objekte sú navrhnuté dve vnútorné schodiská. Obe schodiská sú navrhnuté ako monolitické železobetónové konštrukcie.

Strešná konštrukcia

Nosnú časť strechy tvorí železobetónová strešná doska s hrúbkou 200 mm.

Skladba strešného plášťa je navrhnutá v nasledujúcom poradí (smerom zhora nadol):

Rozchodníková rohož	30
Extenzivny substrát	100
Geotextília	-
Retenčná rohož – nopová fólia	10
Asfaltový pás tl. 2x 5mm	10
Tepelná izolacia XPS	300
Spádová vrstva – tepelná izolacia XPS	250-50
Parotěsná fólie	-

Celková konštrukčná hrúbka strešného súvrstvia je približne 900 mm.

Skladby podláh

Štandardné skladby podláh v objekte majú hrúbku 200 mm. Výnimkou sú podlahy priliehajúce k terénu, ktoré sú tvorené priamo železobetonovou základovou doskou s hrúbkou 500 mm v podsklepenej časti a 350mm v nepodsklepenej časti objekt.. Detailné skladby podláh pozri viz. Tabulka skladieb podláh.

Povrchové úpravy konštrukcií

Povrchové úpravy konštrukcií, sú prevažne z pohľadového betónu s výnimkou v izbách, kde je navrhnutá omietka. Kúpeľne majú keramický obklad. Viz. tabulka skladieb.

Obvodový plášť

Fasádny systém s falcovaným plechom od výrobcu RHEINZING sa skladá z monolitickej železobetónovej steny hrúbky 200 mm, tepelnoizolačných dosiekRockeool Frontrock Plus hrúbky 250 mm, doplnkovej hydroizolácie a obkladu z falcovaného plechu.

Od 1.nadzemného podlažia až po 4. nadzemné podlažie (4.NP) má plech čierne zafarbenie RAL 9005.

.

c) mechanická odolnosť a stabilita

Priestorová tuhosť objektu je zabezpečená sústavou monolitických železobetónových konštrukcií, a to najmä:

stropnými doskami	200 mm
obvodovými stena	200 mm
vnútornými nosnými stenami	250 mm
vnútornými železobetónovými prievlakmi	300 mm

Táto kombinácia nosných železobetónových monolitických prvkov zabezpečuje dostatočnú priestorovú tuhosť a stabilitu celého objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objekte sú navrhnuté technické a technologické zariadenia v súlade s platnými normami a predpismi. Podrobné technologické riešenie je uvedené v časti D.2 – Technika prostredia stavieb.

Vetranie a vzduchotechnika

Rovnotlakové vetranie objektu je zabezpečené štyrmi samostatnými vzduchotechnickými jednotkami, pričom každá obsluhuje samostatnú časť objektu:

- Wellness centrum má vlastnú vzduchotechnickú jednotku, ktorá je umiestnená v technickej miestnosti pri wellness zóne.

- Reštaurácia je samostatne vetraná cez druhú jednotku, ktorá zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu do priestoru reštaurácie a zároveň odsáva odpadový vzduch z kuchyne a jedálne.

- Hotelový blok A a hotelový blok B sú každý vybavený vlastnou vzduchotechnickou jednotkou.

  Všetky jednotky vzduchotechniky sú umiestnené na streche budov.

Vetranie chránenej únikovej cesty (CHÚC A) je vetraná prirodzene prostredníctvom automaticky ovládaných okien, ktoré sa otvárajú na základe signálu zo systému MaR (Meranie a Regulácia) v prípade potreby odvetrania.

Vykurovanie

Zdrojom tepla a chladu pre objekt je tepelné čerpadlo typu zem/voda – model NIBE F1345 zem - voda s výkonom 60 kW. Tepelné čerpadlo získava energiu z 8 vrtov s dĺžkou 140 m, ktoré sú umiestnené mimo objektu.

Vykurovanie je riešené pomocou nízkoteplotného teplovodného systému s pracovnou teplotou vykurovacej vody približne 35–40 °C, ktorý zároveň umožňuje aj chladenie objektu v letnom období. Prebytočná energia z tepelného čerpadla je v lete odvádzaná späť do zemných vrtov a využívaná na pasívne chladenie.

Tepelné čerpadlo je umiestnené v technickej miestnosti, kde sa nachádzajú aj zásobníky teplej vody, expanzná nádoba a rozdelovač/zberač vykurovacej sústavy. Zariadenie slúži na vykurovanie objektu aj na prípravu teplej úžitkovej vody.

Hospodárenie s pitnou a dažďovou vodou

V objekte je rozvedená studená, teplá, cirkulačná a požiarna voda.Dažďovú vodu nie je možné vsakovať na pozemku z dôvodu prítomnosti skalného podložia, a preto je odvádzaná z povrchu striech cez vpuste do šácht. Odtiaľ je vedená do 1. nadzemného podlažia a 1. podzemného podlažia, kde potrubím so sklonom 5 % ústi do akumulačnej nádrže s objemom 8 m³, umiestnenej mimo objekt

.Táto voda bude využívaná na splachovanie toaliet a na pranie.Akumulačná nádrž bude odvetrávaná a voda v nej môže byť skladovaná maximálne 21 dní.

Keďže požiadavka na dažďovú vodu je vyššia, než dokáže strecha zachytiť, nádrž bude vybavená senzormi na meranie výšky hladiny a riadiacim systémom, ktorý automaticky dopĺňa nádrž pitnou vodou pri nedostatku dažďovej vody.Pri naplnení nádrže sa prebytočná voda bezpečne odvádza cez bezpečnostný prepad do čističky odpadových vôd (ČOV).

B.2.8 Zásady požiarne bezpečnostného riešenia

Objekt je klasifikovaný ako budova skupiny OB4 podľa čl. 3.5 b) normy ČSN [73 0833] s celkovou projektovanou kapacitou 41 izieb = 89 lôžok v čiastkových častiach. Budova tak bude v obytnej časti objektu,vrátane prevádzkovo nadväzujúcich častí, posudzovaná podľa požiadaviek normy ČSN [73 0833] a v súlade svyhláškou č. 23/2008 Z.z.

Konstrukčný systém je navrhnutý ako stredne horľavý. Únik osôb z ubytovacích priestorov aj z podzemného podlažia je zabezpečený cez schodisko CHÚC A. Priamy únik na voľné priestranstvo je možný z 1. nadzemného podlažia.

Budova bude vybavená základnou protipožiarnou technológiou. Osvetlenie v CHÚC zároveň plní funkciu núdzového osvetlenia.Jednotlivé požiarne úseky sú medzi sebou oddelené požiarne deliaciami, ktorými sú požiarne steny, stropy a uzávery (požiarne dvere). Všetky tieto systémy sú navrhnuté odborníkmi a zodpovedajú príslušným platným normám.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Konštrukcie objektu sú navrhnuté tak, aby spĺňali normové hodnoty súčiniteľa prestupu tepla UN,20 a Urec,20 podľa ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Časť 2.

Energetický certifikát budovy bol vypočítaný ako kategória B – úsporná. Všetky konštrukcie na hranici interiéru a exteriéru boli vyhodnotené ako vyhovujúce.Orientačný výpočet energetického certifikátu budovy je uvedený v časti dokumentácie D.1.2. – Technika prostredia stavieb.

ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

Stav objektu	Měrná potřeba energie
Před úpravami (před zateplením)	301.9 kWh/m^2
Po úpravách (po zateplení)	186.6 kWh/m^2

ZELENÁ ÚSPORÁM - VÝŠE PODPORY PRO

BYTOVÉ DOMY

Úspora: 38%
Máte nárok na dotaci v rámci části programu A.2 - částečné zateplení.
Dotace ve vašem případě činí 600 Kč/m^2 podlahové plochy, to je 440400 Kč.
Ovšem s omezením dotace na max. 120 m^2 na jednu bytovou jednotku. Toto omezení není započítáno!

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY



výpočet pomocí:
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie

Vetranie

Prirodzené vetranie je doplnené rovnotlakovým systémom prúdenia vzduchu, pri ktorom je privádzanie vzduchu zabezpečené do obytných miestností, zatiaľ čo odvetrávanie prebieha v priestoroch ako technické a hygienické zariadenia, sklady a kuchyne.

Vykurovanie

Návrh vychádza z požiadaviek normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Teplota v interiéri počas zimných mesiacov neklesne o viac ako 3 °C, pričom v letných mesiacoch nebude dochádzať k zvýšeniu teploty vzduchu o viac ako 5 °C.

Osvetlenie

Všetky obytné miestnosti sú prirodzene osvetlené oknami, ktoré spĺňajú požiadavky na minimálnu presklenú plochu vzhľadom na pôdorysnú plochu miestnosti.

Zásobovanie vodou

Objekt je pripojený na verejný vodovodný rad. Dažďová voda je odvádzaná do akumulačnej nádrže s objemom 8 m³, ktorá bude umiestnená mimo objektu. Voda z nádrže bude využívaná na splachovanie toaliet a pranie. Čistička odpadových vôd bude situovaná mimo objektu, na južnej strane parkoviska pri príjazdovej ceste.

Odpadové hospodárstvo

V 1.PP je samostatná miestnosť vybavená kontajnermi na skladovanie odpadu pred jeho odvozom na likvidáciu. Výpočet kapacity odpadov je uvedený v časti D.1.

B.2.12 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia

a) **ochrana pred prenikaním radónu zo spodnej stavby**

Stavba sa nachádza podľa ČGP v oblasti s prevládajúcim radónovým indexom 1 (nízke riziko). Ochrana bude zabezpečená správnym prevedením spodnej stavby.

b) **ochrana pred bludnými prúdmi**

Nevyskytuje sa.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Nevyskytuje sa.

d) ochrana pred hlukom

Nevyskytuje sa.

e) protipovodňové opatrenia

Nevyskytujú sa.

f) ostatné vplyvy, vplyv poddolovania, výskyt metánu a podobne

Nevyskytujú sa.

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru

a) miesta pripojenia technickej infraštruktúry

V rámci výstavby objektu dôjde k pripojeniu na inžinierske siete – elektrinu, vodovod a optický kábel. Inžinierske siete budú k objektu vedené pozdĺž príjazdovej komunikácie a pripojenie bude z východnej strany objektu. Vzhľadom na absenciu napojenia na verejnú kanalizáciu je na pozemku navrhnutá domová biologická čistiareň odpadových vôd.

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky

Vodovodná prípojka: DN 80. Domové vedenie vodovodu je vedené na vlastnom pozemku podľa dispozičného riešenia navrhovanej novostavby.

Prípojka splaškovej kanalizácie: DN 150. Prípojka splaškovej kanalizácie je navrhnutá vrátane revíznej šachty. Domové rozvody splaškovej kanalizácie sú vedené na vlastnom pozemku podľa dispozičného riešenia novostavby.

Návrh pripojovacích rozmerov, výkonových kapacít a dĺžok je podrobne uvedený v dokumentácii D.4 – Technika prostredia stavieb.

B.4 Dopravné riešenie

a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a používanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie

Hromadné parkovisko je umiestnené juhovýchodne od objektu v blízkosti príjazdovej komunikácie. Parkovisko je napojené na príjazdovú cestu, ktorá prechádza areálom objektu. Cesty a chodníky sú navrhnuté tak, aby umožňovali bezbariérový prejazd bez výškových prekážok, čím sú prístupné aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

V rámci objektu sú zriadené dve výťahové plošiny, ktoré zabezpečujú bezbariérový prístup medzi

jednotlivými podlažiami pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru

Objekt je napojený na dopravnú infraštruktúru prostredníctvom príjazdovej cesty, ktorá nadväzuje na spevnenú komunikáciu č. 21417. Táto komunikácia zabezpečuje plynulý prístup k objektu a jeho prepojenie so širšou dopravnou sieťou v danej lokalite.

c) doprava v pokoji

Na hromadnom parkovisku je navrhnutých celkovo 56 parkovacích miest. Navrhované objekty patria do kategórií prechodného ubytovania (hotel, ubytovňa a pod.), reštaurácie a sály. Podľa ČSN 73 6110 (Projektovanie miestnych komunikácií) sú normy parkovacích miest pre navrhované objekty nasledovné:

- hotel – 1 parkovacie miesto na 3 lôžka
- reštaurácia – 1 parkovacie miesto na 9 m² plochy pre hostí
- parkovacie miesta pre zamestnancov: 1 miesto na 3 zamestnancov
- bezbariérové parkovacie miesta – norma požaduje minimálne 2 % z celkového počtu, najmenej však 1 parkovacie miesto.

d) Pešie a cyklistické trasy

Okolo riešeného pozemku prechádza červená a zelená turistická trasa E6 – Stezka Českem. Krajinné riešenie návrhu spája tieto turistické trasy a otvára verejnosti doteraz neprístupný areál.

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav

a) Terénne úpravy

V rámci bakalárskej práce je riešený pozemok považovaný za nezastavaný. Bude vybudovaná príjazdová komunikácia a parkovisko s drenážnym betónovým povrchom. Následne bude vybudovaná cesta a pešia stezka okolo objektu s pojazdným mlatovým povrchom.

Terénne úpravy zahŕňajú kladenie chodníkov z dlažby a mlatu, ako aj obloženie pobytovej plochy pri objekte drevom. Okolo chodníkov a parkoviska budú vysadené mladé listnaté stromy, ktorých druh bude určený v spolupráci s botanikom. Miesta bez chodníkov a záhonov budú pokryté trávnym porastom.

Pre výsadbu zelene bude použitá kvalitná ornica, zodpovedajúca požiadavkám na rast vegetácie. V miestach so spevneným povrchom bude zemina nahradená podkladovými vrstvami vhodnými pre pokládku betónovej dlažby.

b) Použité vegetačné prvky

Medzi objektmi hotela a reštaurácie budú do terasových záhonov vysadené okrasné kvety. Okolo chodníkov budú vysadené mladé listnaté stromy. Detailná špecifikácia vegetačných prvkov bude spracovaná v spolupráci s odborníkom – botanikom.

c) Biotechnické opatrenia

Biotechnické opatrenia nie sú navrhnuté.

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana

a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, odpady a pôda

Stavba nemá negatívny dopad na svoje okolie. Nejedná sa o výrobný objekt, preto nie je potrebné uvažovať o vplyvoch na ovzdušie, pôdu, hluk či produkciu odpadov z výrobných procesov.

b) Vplyv na prírodu a krajinu – ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, ochrana rastlín a živočíchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine

Na riešenom pozemku sa nenachádzajú žiadne chránené dreviny, pamätné stromy, chránené rastliny ani živočíchy. Nedochádza k zásahu do prírodne cenných lokalít.

c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000

Stavba sa nenachádza v území patriacom do sústavy Natura 2000 a nemá na ňu žiadny priamy vplyv.

d) Zohľadnenie podmienok záväzného stanoviska vplyvu zámeru, ak je podkladom

Zohľadnenie podmienok záväzného stanoviska nie je súčasťou tejto bakalárskej práce.

e) V prípade zámerov podliehajúcich režimu zákona o integrované prevencii – základné parametre spôsobu naplnenia záverov o najlepších dostupných technikách alebo integrované povolenie, ak bolo vydané

Zámer nespadá do režimu zákona o integrované prevencii. Integrované povolenie nie je spracované a táto problematika nie je súčasťou bakalárskej práce.

f) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov

Sú navrhnuté ochranné pásma inžinierskych sietí. Pre elektrický vedenie je ochranné pásmo 1 m, pre vodovod v nezámrznej hĺbke 1,5 m. Žiadne ďalšie ochranné alebo bezpečnostné pásma nie sú navrhnuté.

B.7 Ochrana obyvateľstva

Stavba nie je určená na účely ochrany obyvateľstva. V prípade mimoriadnej udalosti sa osoby pohybujúce sa v objekte musia riadiť platnými miestnymi predpismi a pokynmi zložiek Integrovaného záchranného systému.

Počas výstavby bude kladený dôraz na zabezpečenie bezpečnosti. Celé staveniisko bude oplotené a označené príslušnými výstražnými značkami. Vstupy na stavisko budú zabezpečené, označené a po ukončení pracovnej doby uzamknuté. Výstavba bude prebiehať v súlade s plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v spolupráci s odborne spôsobilou osobou a na základe vyhodnotenia rizík.

B.8 Zásady organizácie výstavby

Zásady organizácie výstavby sú podrobne riešené v samostatnej časti dokumentácie D.5 – Realizácia stavieb a nie sú súčasťou tejto časti bakalárskej práce.

B.9 Celkové vodohospodárske riešenie

Dažďová voda sa preukázateľne nedá vsiaknuť do pozemku kvôli prítomnosti skaly v podloží, preto je zo striech odvádzaná vpusťami do šácht, odkiaľ je vedená do 1. NP a 1. PP. Následne je zvedená svodným potrubím so sklonom 5 % do akumulačnej nádrže s objemom 8 m³, ktorá bude umiestnená mimo objektu. Voda z nej bude využívaná na splachovanie toaliet a pranie.

Akumulačná nádrž bude odvetrávaná a akumulácia vody bude možná maximálne 21 dní. Vzhľadom na väčšiu potrebu dažďovej vody, než je možné získať zo striech, bude nádrž vybavená senzormi na detekciu výšky hladiny a kontrolným systémom, ktorý automaticky dopĺňa pitnú vodu v prípade nedostatku dažďovej. Pri naplnení nádrže dôjde k odvedeniu prebytočnej vody cez bezpečnostný prepad do ČOV (čistiarne odpadových vôd).

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

C

SITUAČNÉ VÝKRESY

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultant:	Ing. Aleš Marek, Ph.D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

C.1 Situačný výkres širších vzťahov 1:1000
C.2 Katastrálny situačný výkres 1:500
C.3 Koordinačný situačný výkres 1:300

LEGENDA ZNAČENIA

- navrhovaný objekt
- zpevnené plochy
- hranice pozemku

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konžultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 2 x A4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:1000
část dokumentace: Situačné výkresy	číslo výkresu: C1

název výkresu:

Situacie širších vzťahov



LEGENDA ZNAČENIA

- navrhovaný ovjekt
- cesta z betónových dlaždic
- zatrávnená plocha
- prijazdová cesta z asfaktu
- hranice pozemku
- trvalý zábor
- požiarne nebezpečný priestor
- hlavný vstup do objektu

DOTKNUTÉ PARCELY

1973/5 Vysoká u Staré vody
1973/6 Vysoká u Staré vody
1973/7 Háj u Staré vody
1973/8 Háj u Staré vody

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 00 Hrubé terénne úpravy
SO 01 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 02 Recepce
SO 03 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 04 Příjezdová cesta
SO 05 Parkovací plocha
SO 06 Pobytová plocha
SO 07 Chodník
SO 08 Optický kábel
SO 09 Elektřina
SO 10 Vodovod
SO 11 ČOV

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 5 x A4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:500
část dokumentace: Situačné výkresy	číslo výkresu: C2
název výkresu: Katastrálny situačný výkres	



LEGENDA ZNAČENIA

- navrhovaný ovjekt
- cesta z betónových dlaždic
- zatrávnená plocha
- prijazdová cesta z asfaktu
- hranice pozemku
- trvalý zábor
- požiarne nebezpečný priestor
- rozvody kanalizácie
- rozvody dážďovej vody
- prípojka optický kábel
- vodovodná prípojka
- elektro prípojka
- optický kábel
- verejný vodovod
- elektrické vedenie
- hlavný vstup do objektu
- únikové východy z objektu
- požiarny hydrant
- vrty TČ
- stávající dreviny
- nové dreviny

DOTKNUTÉ PARCELY

1973/5 Vysoká u Staré vody
1973/6 Vysoká u Staré vody
1973/7 Háj u Staré vody
1973/8 Háj u Staré vody

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 00 Hrubé terénne úpravy
SO 01 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 02 Recepce
SO 03 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 04 Příjezdová cesta
SO 05 Parkovací plocha
SO 06 Pobytová plocha
SO 07 Chodník
SO 08 Optický kábel
SO 09 Elektřina
SO 10 Vodovod
SO 11 ČOV

FAKULTA ARCHITEKTRUTY ČVUT	
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 14 x A4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:300
část dokumentace: Situačné výkresy	číslo výkresu: C3
název výkresu: Koordinačný situačný výkres	

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D1

STAVEBNÁ A TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Aleš Marek, Ph.D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.1.1 Výkresová časť
D.1.2 Tabuľková časť

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D1.1

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE

VÝKRESOVÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Aleš Marek, Ph.D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.1.1.2	Pôdorys 1 PP	1:50
D.1.1.3	Pôdorys 1 NP	1:50
D.1.1.4	Pôdorys TYP 2 NP	1:50
D.1.1.5	Pôdorys TYP 3 NP	1:50
D.1.1.6	Pôdorys TYP 4 NP	1:50
D.1.1.7	Pôdorys strechy	1:50
D.1.1.8	Rez A-A	1:50
D.1.1.9	Rez B-B	1:50
D.1.1.10	Pohľad severný	1:100
D.1.1.11	Pohľad južný	1:100
D.1.1.12	Pohľad západný	1:100
D.1.1.13	Detailný rez fasádou	1:20



TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2.NP

Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
0.01	technická miestnosť	27,11	PO1	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.02	technická miestnosť	20,96	PO2	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.03	sklad	21,41	PO1	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.04	práčovňa	21,41	PO2	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.05	chodba	17,03	PO1	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.06	chuc A	53,87	PO2	liatený betón	pohľadový betón	pohľadový betón
0.07	technická miestnosť	14,62	PO1	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.08	chodba	15,45	PO2	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.09	sklad	36,78	PO1	epoxidový poter	pohľadový betón	pohľadový betón
0.10	chuc A	53,33	PO2	liatený betón	pohľadový betón	pohľadový betón
0.11	toalety pre verejnosť	46	P11	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad

245,3 m²

LEGENDA MATERIÁLOV

- Železobetón, betón C25/40, oceľ B500B
- Tepelná izolácia Rmax XPS ETICS GF
- Keramické tvárnice Porotherm T 11,5 Profi, 14 P+D, 23 Profi

LEGENDA OZNAČENÍ

- OK Okno
- DR Dvere
- SK Skladby zvislých konštrukcií
- PK Skladby podlah

FAKULTA ARCHITEKTÚRY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedúci práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	S – JEDK Bud. +-0,000 = 940 m.n.m.
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Steranková	formát: 15 x A4
Názov práce: Priamce Dylene	Mierka: M 1:50
Stať dokumentácie: Architektonicky stavebné riešenie	Číslo výkresu: D 1.2.1.
Názov výkresu: Pôdorys 1.PP	



Tabulka miestností 2.NP

Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zá	Povrchová úprava stropu
1.01	wellness	174,95	P06	keramická dlažba	pohladový beton	pohladový beton
1.02	sauna	12,63	P08	dřevo	dřevo	dřevo
1.03	sauna	12,55	P08	dřevo	dřevo	dřevo
1.04	šatňa - ženy	22,77	P05	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
1.05	šatňa - muži	22,77	P05	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
1.06	chodba	9,24	P03	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.07	chuť A	55,96	P03	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.08	vstupná hala	70,51	P03	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.09	chuť A	57,62	P03	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.10	reštaurácia	109,38	P10	kalený beton	keramický obklad	pohladový beton
1.11	kuchyňa	46,49	P03	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.12	sklad	9,35	P10	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.13	sklad	19,24	P10	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.14	záchranár	12,98	P10	kalený beton	keramický obklad	pohladový beton
1.15	kuchyňa	13,66	P10	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
1.16	kancelária	23,31	P09	Drevenné parkety	omietka	omietka
1.17	toalety - zamestnanci	15,39	P05	Keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhled
1.18	chodba	7,32	P10	kalený beton	pohladový beton	pohladový beton
		757,83 m²				

LEGENDA MATERIÁLOV

- Železobetón - železobetónová stena tl. 300 mm
- Tepelná izolácia Rockwool Frontrock Plus 250 mm - kamenná minerálna vlna
- Keramické tvárnice Porotherm T15 Profi, 14 P+D, 20 Profi
- Betónová dlažba - betónová dlažba
- Pôvodný terén

LEGENDA OZNAČENÍ

- OK Okno
- DK Dvere
- SK Skladby zvislých konštrukcií
- PK Skladby podlah
- TK Truhlárske výrobky
- KK Klampiarske výrobky

FAKULTA ARCHITEKTÚRY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedúci práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp, +-0,000 = 942 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
spracoval: Klaudia Sitenárková	formát: 16 x A4
názov práce: Pramene Dyleně	mierka: M 1:50
Glej dokumentácia: Architektonicky stavebné riešenie	číslo výkresu: D 1.2.2.
názov výkresu: Pôdorys 1.NP	


2.09
2.11
2.13
2.15
2.17
2.19
2.10
2.12
2.14
2.16
2.18
2.20
2.21
2.22
±0.000
2.08
2.06
2.04
2.02
2.07
2.05
2.03
2.01
+6.750
+3.600
+3.780
Strecha valcovej haly
11 640
50 850
24 826
7 275
23 254
23 500
12 025
4 841
4 690
4 740
1 400
1 300
2 200
7 000
1 710
1 650
1 890
2 100
1 875
3 775
3 750
4 000
2 000
15005003
519
1 414
250
2 300
2 100
2 150
2 350
2 400
2 450
2 500
2 550
2 600
2 650
2 700
2 750
2 800
2 850
2 900
2 950
3 000
3 050
3 100
3 150
3 200
3 250
3 300
3 350
3 400
3 450
3 500
3 550
3 600
3 650
3 700
3 750
3 800
3 850
3 900
3 950
4 000
4 050
4 100
4 150
4 200
4 250
4 300
4 350
4 400
4 450
4 500
4 550
4 600
4 650
4 700
4 750
4 800
4 850
4 900
4 950
5 000
5 050
5 100
5 150
5 200
5 250
5 300
5 350
5 400
5 450
5 500
5 550
5 600
5 650
5 700
5 750
5 800
5 850
5 900
5 950
6 000
6 050
6 100
6 150
6 200
6 250
6 300
6 350
6 400
6 450
6 500
6 550
6 600
6 650
6 700
6 750
6 800
6 850
6 900
6 950
7 000
7 050
7 100
7 150
7 200
7 250
7 300
7 350
7 400
7 450
7 500
7 550
7 600
7 650
7 700
7 750
7 800
7 850
7 900
7 950
8 000
8 050
8 100
8 150
8 200
8 250
8 300
8 350
8 400
8 450
8 500
8 550
8 600
8 650
8 700
8 750
8 800
8 850
8 900
8 950
9 000
9 050
9 100
9 150
9 200
9 250
9 300
9 350
9 400
9 450
9 500
9 550
9 600
9 650
9 700
9 750
9 800
9 850
9 900
9 950
10 000
10 050
10 100
10 150
10 200
10 250
10 300
10 350
10 400
10 450
10 500
10 550
10 600
10 650
10 700
10 750
10 800
10 850
10 900
10 950
11 000
11 050
11 100
11 150
11 200
11 250
11 300
11 350
11 400
11 450
11 500
11 550
11 600
11 650
11 700
11 750
11 800
11 850
11 900
11 950
12 000
12 050
12 100
12 150
12 200
12 250
12 300
12 350
12 400
12 450
12 500
12 550
12 600
12 650
12 700
12 750
12 800
12 850
12 900
12 950
13 000
13 050
13 100
13 150
13 200
13 250
13 300
13 350
13 400
13 450
13 500
13 550
13 600
13 650
13 700
13 750
13 800
13 850
13 900
13 950
14 000
14 050
14 100
14 150
14 200
14 250
14 300
14 350
14 400
14 450
14 500
14 550
14 600
14 650
14 700
14 750
14 800
14 850
14 900
14 950
15 000
15 050
15 100
15 150
15 200
15 250
15 300
15 350
15 400
15 450
15 500
15 550
15 600
15 650
15 700
15 750
15 800
15 850
15 900
15 950
16 000
16 050
16 100
16 150
16 200
16 250
16 300
16 350
16 400
16 450
16 500
16 550
16 600
16 650
16 700
16 750
16 800
16 850
16 900
16 950
17 000
17 050
17 100
17 150
17 200
17 250
17 300
17 350
17 400
17 450
17 500
17 550
17 600
17 650
17 700
17 750
17 800
17 850
17 900
17 950
18 000
18 050
18 100
18 150
18 200
18 250
18 300
18 350
18 400
18 450
18 500
18 550
18 600
18 650
18 700
18 750
18 800
18 850
18 900
18 950
19 000
19 050
19 100
19 150
19 200
19 250
19 300
19 350
19 400
19 450
19 500
19 550
19 600
19 650
19 700
19 750
19 800
19 850
19 900
19 950
20 000
20 050
20 100
20 150
20 200
20 250
20 300
20 350
20 400
20 450
20 500
20 550
20 600
20 650
20 700
20 750
20 800
20 850
20 900
20 950
21 000
21 050
21 100
21 150
21 200
21 250
21 300
21 350
21 400
21 450
21 500
21 550
21 600
21 650
21 700
21 750
21 800
21 850
21 900
21 950
22 000
22 050
22 100
22 150
22 200
22 250
22 300
22 350
22 400
22 450
22 500
22 550
22 600
22 650
22 700
22 750
22 800
22 850
22 900
22 950
23 000
23 050
23 100
23 150
23 200
23 250
23 300
23 350
23 400
23 450
23 500
23 550
23 600
23 650
23 700
23 750
23 800
23 850
23 900
23 950
24 000
24 050
24 100
24 150
24 200
24 250
24 300
24 350
24 400
24 450
24 500
24 550
24 600
24 650
24 700
24 750
24 800
24 850
24 900
24 950
25 000
25 050
25 100
25 150
25 200
25 250
25 300
25 350
25 400
25 450
25 500
25 550
25 600
25 650
25 700
25 750
25 800
25 850
25 900
25 950
26 000
26 050
26 100
26 150
26 200
26 250
26 300
26 350
26 400
26 450
26 500
26 550
26 600
26 650
26 700
26 750
26 800
26 850
26 900
26 950
27 000
27 050
27 100
27 150
27 200
27 250
27 300
27 350
27 400
27 450
27 500
27 550
27 600
27 650
27 700
27 750
27 800
27 850
27 900
27 950
28 000
28 050
28 100
28 150
28 200
28 250
28 300
28 350
28 400
28 450
28 500
28 550
28 600
28 650
28 700
28 750
28 800
28 850
28 900
28 950
29 000
29 050
29 100
29 150
29 200
29 250
29 300
29 350
29 400
29 450
29 500
29 550
29 600
29 650
29 700
29 750
29 800
29 850
29 900
29 950
30 000
30 050
30 100
30 150
30 200
30 250
30 300
30 350
30 400
30 450
30 500
30 550
30 600
30 650
30 700
30 750
30 800
30 850
30 900
30 950
31 000
31 050
31 100
31 150
31 200
31 250
31 300
31 350
31 400
31 450
31 500
31 550
31 600
31 650
31 700
31 750
31 800
31 850
31 900
31 950
32 000
32 050
32 100
32 150
32 200
32 250
32 300
32 350
32 400
32 450
32 500
32 550
32 600
32 650
32 700
32 750
32 800
32 850
32 900
32 950
33 000
33 050
33 100
33 150
33 200
33 250
33 300
33 350
33 400
33 450
33 500
33 550
33 600
33 650
33 700
33 750
33 800
33 850
33 900
33 950
34 000
34 050
34 100
34 150
34 200
34 250
34 300
34 350
34 400
34 450
34 500
34 550
34 600
34 650
34 700
34 750
34 800
34 850
34 900
34 950
35 000
35 050
35 100
35 150
35 200
35 250
35 300
35 350
35 400
35 450
35 500
35 550
35 600
35 650
35 700
35 750
35 800
35 850
35 900
35 950
36 000
36 050
36 100
36 150
36 200
36 250
36 300
36 350
36 400
36 450
36 500
36 550
36 600
36 650
36 700
36 750
36 800
36 850
36 900
36 950
37 000
37 050
37 100
37 150
37 200
37 250
37 300
37 350
37 400
37 450
37 500
37 550
37 600
37 650
37 700
37 750
37 800
37 850
37 900
37 950
38 000
38 050
38 100
38 150
38 200
38 250
38 300
38 350
38 400
38 450
38 500
38 550
38 600
38 650
38 700
38 750
38 800
38 850
38 900
38 950
39 000
39 050
39 100
39 150
39 200
39 250
39 300
39 350
39 400
39 450
39 500
39 550
39 600
39 650
39 700
39 750
39 800
39 850
39 900
39 950
40 000
40 050
40 100
40 150
40 200
40 250
40 300
40 350
40 400
40 450
40 500
40 550
40 600
40 650
40 700
40 750
40 800
40 850
40 900
40 950
41 000
41 050
41 100
41 150
41 200
41 250
41 300
41 350
41 400
41 450
41 500
41 550
41 600
41 650
41 700
41 750
41 800
41 850
41 900
41 950
42 000
42 050
42 100
42 150
42 200
42 250
42 300
42 350
42 400
42 450
42 500
42 550
42 600
42 650
42 700
42 750
42 800
42 850
42 900
42 950
43 000
43 050
43 100
43 150
43 200
43 250
43 300
43 350
43 400
43 450
43 500
43 550
43 600
43 650
43 700
43 750
43 800
43 850
43 900
43 950
44 000
44 050
44 100
44 150
44 200
44 250
44 300
44 350
44 400
44 450
44 500
44 550
44 600
44 650
44 700
44 750
44 800
44 850
44 900
44 950
45 000
45 050
45 100
45 150
45 200
45 250
45 300
45 350
45 400
45 450
45 500
45 550
45 600
45 650
45 700
45 750
45 800
45 850
45 900
45 950
46 000
46 050
46 100
46 150
46 200
46 250
46 300
46 350
46 400
46 450
46 500
46 550
46 600
46 650
46 700
46 750
46 800
46 850
46 900
46 950
47 000
47 050
47 100
47 150
47 200
47 250
47 300
47 350
47 400
47 450
47 500
47 550
47 600
47 650
47 700
47 750
47 800
47 850
47 900
47 950
48 000
48 050
48 100
48 150
48 200
48 250
48 300
48 350
48 400
48 450
48 500
48 550
48 600
48 650
48 700
48 750
48 800
48 850
48 900
48 950
49 000
49 050
49 100
49 150
49 200
49 250
49 300
49 350
49 400
49 450
49 500
49 550
49 600
49 650
49 700
49 750
49 800
49 850
49 900
49 950
50 000
50 050
50 100
50 150
50 200
50 250
50 300
50 350
50 400
50 450
50 500
50 550
50 600
50 650
50 700
50 750
50 800
50 850
50 900
50 950
51 000
51 050
51 100
51 150
51 200
51 250
51 300
51 350
51 400
51 450
51 500
51 550
51 600
51 650
51 700
51 750
51 800
51 850
51 900
51 950
52 000
52 050
52 100
52 150
52 200
52 250
52 300
52 350
52 400
52 450
52 500
52 550
52 600
52 650
52 700
52 750
52 800
52 850
52 900
52 950
53 000
53 050
53 100
53 150
53 200
53 250
53 300
53 350
53 400
53 450
53 500
53 550
53 600
53 650
53 700
53 750
53 800
53 850
53 900
53 950
54 000
54 050
54 100
54 150
54 200
54 250
54 300
54 350
54 400
54 450
54 500
54 550
54 600
54 650
54 700
54 750
54 800
54 850
54 900
54 950
55 000
55 050
55 100
55 150
55 200
55 250
55 300
55 350
55 400
55 450
55 500
55 550
55 600
55 650
55 700
55 750
55 800
55 850
55 900
55 950
56 000
56 050
56 100
56 150
56 200
56 250
56 300
56 350
56 400
56 450
56 500
56 550
56 600
56 650
56 700
56 750
56 800
56 850
56 900
56 950
57 000
57 050
57 100
57 150
57 200
57 250
57 300
57 350
57 400
57 450
57 500
57 550
57 600
57 650
57 700
57 750
57 800
57 850
57 900
57 950
58 000
58 050
58 100
58 150
58 200
58 250
58 300
58 350
58 400
58 450
58 500
58 550
58 600
58 650
58 700
58 750
58 800
58 850
58 900
58 950
59 000
59 050
59 100
59 150
59 200
59 250
59 300
59 350
59 400
59 450
59 500
59 550
59 600
59 650
59 700
59 750
59 800
59 850
59 900
59 950
60 000
60 050
60 100
60 150
60 200
60 250
60 300
60 350
60 400
60 450
60 500
60 550
60 600
60 650
60 700
60 750
60 800
60 850
60 900
60 950
61 000
61 050
61 100
61 150
61 200
61 250
61 300
61 350
61 400
61 450
61 500
61 550
61 600
61 650
61 700
61 750
61 800
61 850
61 900
61 950
62 000
62 050
62 100
62 150
62 200
62 250
62 300
62 350
62 400
62 450
62 500
62 550
62 600
62 650
62 700
62 750
62 800
62 850
62 900
62 950
63 000
63 050
63 100
63 150
63 200
63 250
63 300
63 350
63 400
63 450
63 500
63 550
63 600
63 650
63 700
63 750
63 800
63 850
63 900
63 950
64 000
64 050
64 100
64 150
64 200
64 250
64 300
64 350
64 400
64 450
64 500
64 550
64 600
64 650
64 700
64 750
64 800
64 850
64 900
64 950
65 000
65 050
65 100
65 150
65 200
65 250
65 300
65 350
65 400
65 450
65 500
65 550
65 600
65 650
65 700
65 750
65 800
65 850
65 900
65 950
66 000
66 050
66 100
66 150
66 200
66 250
66 300
66 350
66 400
66 450
66 500
66 550
66 600
66 650
66 700
66 750
66 800
66 850
66 900
66 950
67 000
67 050
67 100
67 150
67 200
67 250
67 300
67 350
67 400
67 450
67 500
67 550
67 600
67 650
67 700
67 750
67 800
67 850
67 900
67 950
68 000
68 050
68 100
68 150
68 200
68 250
68 300
68 350
68 400
68 450
68 500
68 550
68 600
68 650
68 700
68 750
68 800
68 850
68 900
68 950
69 000
69 050
69 100
69 150
69 200
69 250
69 300
69 350
69 400
69 450
69 500
69 550
69 600
69 650
69 700
69 750
69 800
69 850
69 900
69 950
70 000
70 050
70 100
70 150
70 200
70 250
70 300
70 350
70 400
70 450
70 500
70 550
70 600
70 650
70 700
70 750
70 800
70 850
70 900
70 950
71 000
71 050
71 100
71 150
71 200
71 250
71 300
71 350
71 400
71 450
71 500
71 550
71 600
71 650
71 700
71 750
71 800
71 850
71 900
71 950
72 000
72 050
72 100
72 150
72 200
72 250
72 300
72 350
72 400
72 450
72 500
72 550
72 600
72 650
72 700
72 750
72 800
72 850
72 900
72 950
73 000
73 050
73 100
73 150
73 200
73 250
73 300
73 350
73 400
73 450
73 500
73 550
73 600
73 650
73 700
73 750
73 800
73 850
73 900
73 950
74 000
74 050
74 100
74 150
74 200
74 250
74 300
74 350
74 400
74 450
74 500
74 550
74 600
74 650
74 700
74 750
74 800
74 850
74 900
74 950
75 000
75 050
75 100
75 150
75 200
75 250
75 300
75 350
75 400
75 450
75 500
75 550
75 600
75 650
75 700
75 750
75 800
75 850
75 900
75 950
76 000
76 050
76 100
76 150
76 200
76 250
76 300
76 350
76 400
76 450
76 500
76 550
76 600
76 650
76 700
76 750
76 800
76 850
76 900
76 950
77 000
77 050
77 100
77 150
77 200
77 250
77 300
77 350
77 400
77 450
77 500
77 550
77 600
77 650
77 700
77 750
77 800
77 850
77 900
77 950
78 000
78 050
78 100
78 150
78 200
78 250
78 300
78 350
78 400
78 450
78 500
78 550
78 600
78 650
78 700
78 750
78 800
78 850
78 900
78 950
79 000
79 050
79 100
79 150
79 200
79 250
79 300
79 350
79 400
79 450
79 500
79 550
79 600
79 650
79 700
79 750
79 800
79 850
79 900
79 950
80 000
80 050
80 100
80 150
80 200
80 250
80 300
80 350
80 400
80 450
80 500
80 550
80 600
80 650
80 700
80 750
80 800
80 850
80 900
80 950
81 000
81 050
81 100
81 150
81 200
81 250
81 300
81 350
81 400
81 450
81 500
81 550
81 600
81 650
81 700
81 750
81 800
81 850
81 900
81 950
82 000
82 050
82 100
82 150
82 200
82 250
82 300
82 350
82 400
82 450
82 500
82 550
82 600
82 650
82 700
82 750
82 800
82 850
82 900
82 950
83 000
83 050
83 100
83 150
83 200
83 250
83 300
83 350
83 400
83 450
83 500
83 550
83 600
83 650
83 700
83 750
83 800
83 850
83 900
83 950
84 000
84 050
84 100
84 150
84 200
84 250
84 300
84 350
84 400
84 450
84 500
84 550
84 600
84 650
84 700
84 750
84 800
84 850
84 900
84 950
85 000
85 050
85 100
85 150
85 200
85 250
85 300
85 350
85 400
85 450
85 500
85 550
85 600
85 650
85 700
85 750
85 800
85 850
85 900
85 950
86 000
86 050
86 100
86 150
86 200
86 250
86 300
86 350
86 400
86 450
86 500
86 550
86 600
86 650
86 700
86 750
86 800
86 850
86 900
86 950
87 000
87 050
87 100
87 150
87 200
87 250
87 300
87 350
87 400
87 450
87 500
87 550
87 600
87 650
87 700
87 750
87 800
87 850
87 900
87 950
88 000
88 050
88 100
88 150
88 200
88 250
88 300
88 350
88 400
88 450
88 500
88 550
88 600
88 650
88 700
88 750
88 800
88 850
88 900
88 950
89 000
89 050
89 100
89 150
89 200
89 250
89 300
89 350
89 400
89 450
89 500
89 550
89 600
89 650
89 700
89 750
89 800
89 850
89 900
89 950
90 000
90 050
90 100
90 150
90 200
90 250
90 300
90 350
90 400
90 450
90 500
90 550
90 600
90 650
90 700
90 750
90 800
90 850
90 900
90 950
91 000
91 050
91 100
91 150
91 200
91 250
91 300
91 350
91 400
91 450
91 500
91 550
91 600
91 650
91 700
91 750
91 800
91 850
91 900
91 950
92 000
92 050
92 100
92 150
92 200
92 250
92 300
92 350
92 400
92 450
92 500
92 550
92 600
92 650
92 700
92 750
92 800
92 850
92 900
92 950
93 000
93 050
93 100
93 150
93 200
93 250
93 300
93 350
93 400
93 450
93 500
93 550
93 600
93 650
93 700
93 750
93 800
93 850
93 900
93 950
94 000
94 050
94 100
94 150
94 200
94 250
94 300
94 350
94 400
94 450
94 500
94 550
94 600
94 650
94 700
94 750
94 800
94 850
94 900
94 950
95 000
95 050
95 100
95 150
95 200
95 250
95 300
95 350
95 400
95 450
95 500
95 550
95 600
95 650
95 700
95 750
95 800
95 850
95 900
95 950
96 000
96 050
96 100
96 150
96 200
96 250
96 300
96 350
96 400
96 450
96 500
96 550
96 600
96 650
96 700
96 750
96 800
96 850
96 900
96 950
97 000
97 050
97 100
97 150
97 200
97 250
97 300
97 350
97 400
97 450
97 500
97 550
97 600
97 650
97 700
97 750
97 800
97 850
97 900
97 950
98 000
98 050
98 100
98 150
98 200
98 250
98 300
98 350
98 400
98 450
98 500
98 550
98 600
98 650
98 700
98 750
98 800
98 850
98 900
98 950
99 000
99 050
99 100
99 150
99 200
99 250
99 300
99 350
99 400
99 450
99 500
99 550
99 600
99 650
99 700
99 750
99 800
99 850
99 900
99 950
100 000
100 050
100 100
100 150
100 200
100 250
100 300
100 350
100 400
100 450
100 500
100 550
100 600
100 650
100 700
100 750
100 800
100 850
100 900
100 950
101 000
101 050
101 100
101 150
101 200
101 250
101 300
101 350
101 400
101 450
101 500
101 550
101 600
101 650
101 700
101 750
101 800
101 850
101 900
101 950
102 000
102 050
102 100
102 150
102 200
102 250
102 300
102 350
102 400
102 450
102 500
102 550
102 600
102 650
102 700
102 750
102 800
102 850
102 900
102 950
103 000
103 050
103 100
103 150
103 200
103 250
103 300
103 350
103 400
103 450
103 500
103 550
103 600
103 650
103 700
103 750
103 800
103 850
103 900
103 950
104 000
104 050
104 100
104 150
104 200
104 250
104 300
104 350
104 400
104 450
104 500
104 550
104 600
104 650
104 700
104 750
104 800
104 850
104 900
104 950
105 000
105 050
105 100
105 150
105 200
105 250
105 300
105 350
105 400
105 450
105 500
105 550
105 600
105 650
105 700
105 750
105 800
105 850
105 900
105 950
106 000
106 050
106 100
106 150
106 200
106 250
106 300
106 350
106 400
106 450
106 500
106 550
106 600
106 650
106 700
106 750
106 800
106 850
106 900
106 950
107 000
107 050
107 100
107 150
107 200
107 250
107 300
107 350
107 400
107 450
107 500
107 550
107 600
107 650
107 700
107 750
107 800
107 850
107 900
107 950
108 000
108 050
108 100
108 150
108 200
108 250
108 300
108 350
108 400
108 450
108 500
108 550
108 600
108 650
108 700
108 750
108 800
108 850
108 900
108 950
109 000
109 050
109 100
109 150
109 200
109 250
109 300
109 350
109 400
109 450
109 500
109 550
109 600
109 650
109 700
109 750
109 800
109 850
109 900
109 950
110 000
110 050
110 100
110 150
110 200
110 250
110 300
110 350
110 400
110 450
110 500
110 550
110 600
110 650
110 700
110 750
110 800
110 850
110 900
110 950
111 000
111 050
111 100
111 150
111 200
111 250
111 300
111 350
111 400
111 450
111 500
111 550
111 600
111 650
111 700
111 750
111 800
111 850
111 900
111 950
112 000
112 050
112 100
112 150
112 200
112 250
112 300
112 350
112 400
112 450
112 500
112 550
112 600
112 650
112 700
112 750
112 800
112 850
112 900
112 950
113 000
113 050
113 100
113 150
113 200
113 250
113 300
113 350
113 400
113 450
113 500
113 550
113 600
113 650
113 700
113 750
113 800
113 850
113 900
113 950
114 000
114 050
114 100
114 150
114 200
114 250
114 300
114 350
114 400
114 450
114 500
114 550
114 600
114 650
114 700
114 750
114 800
114 850
114 900
114 950
115 000
115 050
115 100
115 150
115 200
115 250
115 300
115 350
115 400
115 450
115 500
115 550
115 600
115 650
115 700
115 750
115 800
115 850
115 900
115 950
116 000
116 050
116 100
116 150
116 200
116 250
116 300
116 350
116 400
116 450
116 500
116 550
116 600
116 650
116 700
116 750
116 800
116 850
116 900
116 950
117 000
117 050
117 100
117 150
117 200
117 250
117 300
117 350
117 400
117 450
117 500
117 550
117 600
117 650
117 700
117 750
117 800
117 850
117 900
117 950
118 000
118 050
118 100
118 150
118 200
118 250
118 300
118 350
118 400
118 450
118 500
118 550
118 600
118 650
118 700
118 750
118 800
118 850
118 900
118 950
119 000
119 050
119 100
119 150
119 200
119 250
119 300
119 350
119 400
119 450
119 500
119 550
119 600
119 650
119 700
119 750
119 800
119 850
119 900
119 950
120 000
120 050
120 100
120 150
120 200
120 250
120 300
120 350
120 400
120 450
120 500
120 550
120 600
120 650
120 700
120 750
120 800
120 850
120 900
120 950
121 000
121 050
121 100
121 150
121 200
121 250
121 300
121 350
121 400
121 450
121 500
121 550
121 600
121 650
121 700
121 750
121 800
121 850
121 900
121 950
122 000
122 050
122 100
122 150
122 200
122 250
122 300
122 350
122 400
122 450
122 500
122 550
122 600
122 650
122 700
122 750
122 800
122 850
122 900
122 950
123 000
123 050
123 100
123 150
123 200
123 250
123 300
123 350
123 400
123 450
123 500
123 550
123 600
123 650
123 700
123 750
123 800
123 850
123 900
123 950
124 000
124 050
124 100
124 150
124 200
124 250
124 300
124 350
124 400
124 450
124 500
124 550
124 600
124 650
124 700
124 750
124 800
124 850
124 900
124 950
125 000
125 050
125 100
125 150
125 200
125 250
125 300
125 350
125 400
125 450
125 500
125 550
125 600
125 650
125 700
125 750
125 800
125 850
125 900
125 950
126 000
126 050
126 100
126 150
126 200
126 250
126 300
126 350
126 400
126 450
126 500
126 550
126 600
126 650
126 700
126 750
126 800
126 850
126 900
126 950
127 000
127 050
127 100
127 150
127 200
127 250
127 300
127 350
127 400
127 450
127 500
127 550
127 600
127 650
127 700
127 750
127 800
127 850
127 900
127 950
128 000
128 050
128 100
128 150
128 200
128 250
128 300
128 350
128 400
128 450
128 500
128 550
128 600
128 650
128 700
128 750
128 800
128 850
128 900
128 950
129 000
129 050
129 100
129 150
129 200
129 250
129 300
129 350
129 400
129 450
129 500
129 550
129 600
129 650
129 700
129 750
129 800
129 850
129 900
129 950
130 000
130 050
130 100
130 150
130 200
130 250
130 300
130 350
130 400
130 450
130 500
130 550
130 600
130 650
130 700
130 750
130 800
130 850
130 900
130 950
131 000
131 050
131 100
131 150
131 200
131 250
131 300
131 350
131 400
131 450
131 500
131 550
131 600
131 650
131 700
131 750
131 800
131 850
131 900
131 950
132 000
132 050
132 100
132 150
132 200
132 250
132 300
132 350
132 400
132 450
132 500
132 550
132 600
132 650
132 700
132 750
132 800
132 850
132 900
132 950
133 000
133 050
133 100
133 150
133 200
133 250
133 300
133 350
133 400
133 450
133 500
133 550
133 600
133 650
133 700
133 750
133 800
133 850
133 900
133 950
134 000
134 050
134 100
134 150
134 200
134 250
134 300
134 350
134 400
134 450
134 500
134 550
134 600
134 650
134 700
134 750
134 800
134 850
134 900
134 950
135 000
135 050
135 100
135 150
135 200
135 250
135 300
135 350
135 400
135 450
135 500
135 550
135 600
135 650
135 700
135 750
135 800
135 850
135 900
135 950
136 000
136 050
136 100
136 150
136 200
136 250
136 300
136 350
136 400
136 450
136 500
136 550
136 600
136 650
136 700
136 750
136 800
136 850
136 900
136 950
137 000
137 050
137 100
137 150
137 200
137 250
137 300
137 350
137 400
137 450
137 500
137 550
137 600
137 650
137 700
137 750
137 800
137 850
137 900
137 950
138 000
138 050
138 100
138 150
138 200
138 250
138 300
138 350
138 400
138 450
138 500
138 550
138 600
138 650
138 700
138 750
138 800
138 850
138 900
138 950
139 000
139 050
139 100
139 150
139 200
139 250
139 300
139 350
139 400
139 450
139 500
139 550
139 600
139 650
139 700
139 750
139 800
139 850
139 900
139 950
140 000
140 050
140 100
140 150
140 200
140 250
140 300
140 350
140 400
140 450
140 500
140 550
140 600
140 650
140 700
140 750
140 800
140 850
140 900
140 950
141 000
141 050
141 100
141 150
141 200
141 250
141 300
141 350
141 400
141 450
141 500
141 550
141 600
141 650
141 700
141 750
141 800
141 850
141 900
141 950
142 000
142 050
142 100
142 150
142 200
142 250
142 300
142 350
142 400
142 450
142 500
142 550
142 600
142 650
142 700
142 750
142 800
142 850
142 900
142 950
143 000
143 050
143 100
143 150
143 200
143 250
143 300
143 350
143 400
143 450
143 500
143 550
143 600
143 650
143 700
143 750
143 800
143 850
143 900
143 950
144 000
144 050
144 100
144 150
144 200
144 250
144 300
144 350
144 400
144 450
144 500
144 550
144 600
144 650
144 700
144 750
144 800
144 850
144 900
144 950
145 000
145 050
145 100
145 150
145 200
145 250
145 300
145 350
145 400
145 450
145 500
145 550
145 600
145 650
145 700
145 750
145 800
145 850
145 900
145 950
146 000
146 050
146 100
146 150
146 200
146 250
146 300
146 350
146 400
146 450
146 500
146 550
146 600
146 650
146 700
146 750
146 800
146 850
146 900
146 950
147 000
147 050
147 100
147 150
147 200
147 250
147 300
147 350
147 400
147 450
147 500
147 550
147 600
147 650
147 700
147 750
147 800
147 850
147 900
147 950
148 000
148 050
148 100
148 150
148 200
148 250
148 300
148 350
148 400
148 450
148 500
148 550
148 600
148 650
148 700
148 750
148 800
148 850
148 900
148 950
149 000
149 050
149 100
149 150
149 200
149 250
149 300
149 350
149 400
149 450
149 500
149 550
149 600
149 650
149 700
149 750
149 800
149 850
149 900
149 950
150 000
150 050
150 100
150 150
150 200
150 250
150 300
150 350
150 400
150 450
150 500
150 550
150 600
150 650
150 700
150 750
150 800
150 850
150 900
150 950
151 000
151 050
151 100
151 150
151 200
151 250
151 300
151 350
151 400
151 450
151 500
151 550
151 600
151 650
151 700
151 750
151 800
151 850
151 900
151 950
152 000
152 050
152 100
152 150
152 200
152 250
152 300
152 350
152 400
152 450
152 500
152 550
152 600
152 650
152 700
152 750
152 800
152 850
152 900
152 950
153 000
153 050
153 100
153 150
153 200
153 250
153 300
153 350
153 400
153 450
153 500
153 550
153 600
153 650
153 700
153 750
153 800
153 850
153 900
153 950
154 000
154 050
154 100
154 150
154 200
154 250
154 300
154 350
154 400
154 450
154 500
154 550
154 600
154 650
154 700
154 750
154 800
154 850
154 900
154 950
155 000
155 050
155 100
155 150
155 200
155 250
155 300
155 350
155 400
155 450
155 500
155 550
155 600
155 650
155 700
155 750
155 800
155 850
155 900
155 950
156 000
156 050
156 100
156 150
156 200
156 250
156 300
156 350
156 400
156 450
156 500
156 550
156 600
156 650
156 700
156 750
156 800
156 850
156 900
156 950
157 000
157 050
157 100
157 150
157 200
157 250
157 300
157 350
157 400
157 450
157 500
157 550
157 600
157 650
157 700
157 750
157 800
157 850
157 900
157 950
158 000
158 050
158 100
158 150
158 200
158 250
158 300
158 350
158 400
158 450
158 500
158 550
158 600
158 650
158 700
158 750
158 800
158 850
158 900
158 950
159 000
159 050
159 100
159 150
159 200
159 250
159 300
159 350
159 400
159 450
159 500
159 550
159 600
159 650
159 700
159 750
159 800
159 850
159 900
159 950
160 000
160 050
160 100
160 150
160 200
160 250
160 300
160 350
160 400
160 450
160 500
160 550
160 600
160 650
160 700
160 750
160 800
160 850
160 900
160 950
161 000
161 050
161 100
161 150
161 200
161 250
161 300
161 350
161 400
161 450
161 500
161 550
161 600
161 650
161 700
161 750
161 800
161 850
161 900
161 950
162 000
162 050
162 100
162 150
162 200
162 250
162 300
162 350
162 400
162 450
162 500
162 550
162 600
162 650
162 700
162 750
162 800
162 850
162 900
162 950
163 000
163 050
163 100
163 150
163 200
163 250
163 300
163 350
163 400
163 450
163 500
163 550
163 600
163 650
163 700
163 750
163 800
163 850
163 900
163 950
164 000
164 050
164 100
164 150
164 200
164 250
164 300
164 350
164 400
164 450
164 500
164 550
164 600
164 650
164 700
164 750
164 800
164 850
164 900
164 950
165 000
165 050
165 100
165 150
165 200
165 250
165 300
165 350
165 400
165 450
165 500
165 550
165 600
165 650
165 700
165 750
165 800
165 850
165 900
165 950
166 000
166 050
166 100
166 150
166 200
166 250
166 300
166 350
166 400
166 450
166 500
166 550
166 600
166 650
166 700
166 750
166 800
166 850
166 900
166 950
167 000
167 050
167 100
167 150
167 200
167 250
167 300
167 350
167 400
167 450
167 500
167 550
167 600
167 650
167 700
167 750
167 800
167 850
167 900
167 950
168 000
168 050
168 100
168 150
168 200
168 250
168 300
168 350
168 400
168 450
168 500
168 550
168 600
168 650
168 700
168 750
168 800
168 850
168 900
168 950
169 000
169 050
169 100
169 150
169 200
169 250
169 300
169 350
169 400
169 450
169 500
169 550
169 600
169 650
169 700
169 750
169 800
169 850
169 900
169 950
170 000
170 050
170 100
170 150
170 200
170 250
170 300
170 350
170 400
170 450
170 500
170 550
170 600
170 650
170 700
170 750
170 800
170 850
170 900
170 950
171 000
171 050
171 100
171 150
171 200
171 250
171 300
171 350
171 400
171 450
171 500
171 550
171 600
171 650
171 700
171 750
171 800
171 850
171 900
171 950
172 000
172 050
172 100
172 150
172 200
172 250
172 300
172 350
172 400
172 450
172 500
172 550
172 600
172 650
172 700
172 750
172 800
172 850
172 900
172 950
173 000
173 050
173 100
173 150
173 200
173 250
173 300
173 350
173 400
173 450
173 500
173 550
173 600
173 650
173 700
173 750
173 800
173 850
173 900
173 950
174 000
174 050
174 100
174 150
174 200
174 250
174 300
174 350
174 400
174 450
174 500
174 550
174 600
174 650
174 700
174 750
174 800
174 850
174 900
174 950
175 000
175 050
175 100
175 150
175 200
175 250
175 300
175 350
175 400
175 450
175 500
175 550
175 600
175 650
175 700
175 750
175 800
175 850
175 900
175 950
176 000
176 050
176 100
176 150
176 200
176 250
176 300
176 350
176 400
176 450
176 500
176 550
176 600
176 650
176 700
176 750
176 800
176 850
176 900
176 950
177 000
177 050
177 100
177 150
177 200
177 250
177 300
177 350
177 400
177 450
177 500
177 550
177 600
177 650
177 700
177 750
177 800
177 850
177 900
177 950
178 000
178 050
178 100
178 150
178 200
178 250
178 300
178 350
178 400
178 450
178 500
178 550
178 600
178 650
178 700
178 750
178 800
178 850
178 900
178 950
179 000
179 050
179 100
179 150
179 200
179 250
179 300
179 350
179 400
179 450
179 500
179 550
179 600
179 650
179 700
179 750
179 800
179 850
179 900
179 950
180 000
180 050
180 100
180 150
180 200
180 250
180 300
180 350
180 400
180 450
180 500
180 550
180 600
180 650
180 700
180 750
180 800
180 850
180 900
180 950
181 000
181 050
181 100
181 150
181 200
181 250
181 300
181 350
181 400
181 450
181 500
181 550
181 600
181 650
181 700
181 750
181 800
181 850
181 900
181 950
182 000
182 050
182 100
182 150
182 200
182 250
182 300
182 350
182 400
182 450
182 500
182 550
182 600
182 650
182 700
182 750
182 800
182 850
182 900
182 950
183 000
183 050
183 100
183 150
183 200
183 250
183 300
183 350
183 400
183 450
183 500
183 550
183 600
183 650
183 700
183 750
183 800
183 850
183 900
183 950
184 000
184 050
184 100
184 150
184 200
184 250
184 300
184 350
184 400
184 450
184 500
184 550
184 600
184 650
184 700
184 750
184 800
184 850
184 900
184 950
185 000
185 050
185 100
185 150
185 200
185 250
185 300
185 350
185 400
185 450
185 500
185 550
185 600
185 650
185 700
185 750
185 800
185 850
185 900
185 950
186 000
186 050
186 100
186 150
186 200
186 250
186 300
186 350
186 400
186 450
186 500
186 550
186 600
186 650
186 700
186 750
186 800
186 850
186 900
186 950
187 000
187 050
187 100
187 150
187 200
187 250
187 300
187 350
187 400
187 450
187 500
187 550
187 600
187 650
187 700
187 750
187 800
187 850
187 900
187 950
188 000
188 050
188 100
188 150
188 200
188 250
188 300
188 350
188 400
188 450
188 500
188 550
188 600
188 650
188 700
188 750
188 800
188 850
188 900
188 950
189 000
189 050
189 100
189 150
189 200
189 250
189 300
189 350
189 400
189 450
189 500
189 550
189 600
189 650
189 700
189 750
189 800
189 850
189 900
189 950
190 000
190 050
190 100
190 150
190 200
190 250
190 300
190 350
190 400
190 450
190 500
190 550
190 600
190 650
190 700
190 750
190 800
190 850
190 900
190 950
191 000
191 050
191 100
191 150
191 200
191 250
191 300
191 350
191 400
191 450
191 500
191 550
191 600
191 650
191 700
191 750
191 800
191 850
191 900
191 950
192 000
192 050
192 100
192 150
192 200
192 250
192 300
192 350
192 400
192 450
192 500
192 550
192 600
192 650
192 700
192 750
192 800
192 850
192 900
192 950
193 000
193 050
193 100
193 150
193 200
193 250
193 300
193 350
193 400
193 450
193 500
193 550
193 600
193 650
193 700
193 750
193 800
193 850
193 900
193 950
194 000
194 050
194 100
194 150
194 200
194 250
194 300
194 350
194 400
194 450
194 500
194 550
194 600
194 650
194 700
194 750
194 800
194 850
194 900
194 950
195 000
195 050
195 100
195 150
195 200
195 250
195 300
195 350
195 400
195 450
195 500
195 550
195 600
195 650
195 700
195 750
195 800
195 850
195 900
195 950
196 000
196 050
196 100
196 150
196 200
196 250
196 300
196 350
196 400
196 450
196 500
196 550
196 600
196 650
196 700
196 750
196 800
196 850
196 900
196 950
197 000
197 050
197 100
197 150
197 200
197 250
197 300
197 350
197 400
197 450
197 500
197 550
197 600
197 650
197 700
197 750
197 800
197 850
197 900
197 950
198 000
198 050
198 100
198 150
198 200
198 250
198 300
198 350
198 400
198 450
198 500
198 550
198 600
198 650
198





TABULKA MIESTNOSTÍ 3.NP

Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stĺp	Povrchová úprava stropu
3.01	izba	30	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.02	kupeľňa	5,1	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.03	izba	30	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.04	kupeľňa	5,1	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.05	izba	14,45	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.06	Kúpeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.07	izba	14,32	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.08	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.09	izba	14,32	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.10	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.11	izba	14,32	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.12	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.13	izba	14,32	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.14	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.15	izba	14,45	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.16	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.17	chyt.š.	46,40	PO3	kelímaný betón	pohladzový betón	pohladzový betón
3.18	chodba	18,3	PO3	kelímaný betón	pohladzový betón	pohladzový betón
3.19	izba	18,24	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.20	kupeľňa	4,29	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.21	izba	14,31	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.22	kupeľňa	4,29	PO3	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.23	izba	14,19	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.24	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.25	izba	14,19	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.26	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.27	izba	14,19	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.28	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.29	izba	14,19	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.30	kupeľňa	3,75	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.31	izba	14,31	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.32	kupeľňa	5,1	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.33	izba	30	PO1	dřevěná parkety	omietka	omietka
3.34	kupeľňa	5,1	PO2	keramická dlažba	keramický obklad	SDK podhľad
3.35	chc.š.	18,7	PO3	kelímaný betón	pohladzový betón	pohladzový betón
3.36	chodba	46,4	PO3	kelímaný betón	pohladzový betón	pohladzový betón

501,51 m²

LEGENDA MATERIÁLOV:

- Železobetón tl. 300 mm, C30/37, oceľ B500B
- Tepelnoizolačná Rockwool Frontrock Plus 250 mm
- Dekoratívna minerálna vláčna
- Kontaktný tepelný izolačný systém

LEGENDA OZNAČENÍ

- OK Okna
- DA Dvere
- SK Skladby svetlých konštrukcií
- PS Skladby podláh
- TK Truhlárske výrobky
- KK Klampiarske výrobky

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JTSK Bpv, +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Steranková	formát: 15 x A4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:50
část dokumentace: Architektonicky stavebné riešenie	číslo výkresu: D 1.2.4.
název výkresu: Pôdorys 3.NP	


A
B
C
D
E
F
G
24800
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
700
23400
800
48 810
13 966
B
B'
A
A'
±0,000
VZT
7 879
9 606
5 941
3 882
3 381
3 383
3 383
3 383


A
B
C
D
E
F
G
24 838
4 000
23 826
700
48 173
14 325
B
B'
A
A'
K03
K02
K01
ŘT2 300
ŘT2 000
kachle
9600
9 341
7880
VZT
3600
3 300
2960
2940
5700
2900
2960
3 300
2 960
2300
2 900
3 900
3 900
3



LEGENDA OZNAČENÍ

- OK1 okna
- OK2 dvere
- SK skladba zvyslých konštrukcií
- PO skladba podláh
- KO1 klampiarsky prvok - parapet okna
- KO2 fasádna omietka
- KO3 klampiarsky prvok - oplechovanie atiky
- KO4 klampiarsky prvok - ukončenie fasády

LEGENDA MATERIÁLOV

- železobetónov. betón C35/40, exot B500B
- podkladný betón
- tepelná izolace Fibran XPS ETICS GF
- Tepelná izolace Rockwool Frontrock Plus 250 mm čedičové minerálne vlákna
- systém podlahového vykurovania Rehau RAUTHERM S
- extenzívny strešný substrát
- hydroizolácia

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedúci práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp.
Akademický rok: LS 2025	+-0,000 = 940 m.n.m.
vypracoval: Klaudia Sitenárková	formát: 15 x A4
názov práce: Premena Dylene	mierka: M 1:50
Účel dokumentácie: Architektonicky stavebné riešenie	číslo výkresu: D 1.2.3.
názov výkresu: Pôdorys 2.NP	



LEGENDA MATERIÁLOV

- Železobeton
  beton C35/40, oceľ B500B
- Tepelná izolace Rockwool Frontrock Plus 250 mm
  čedičové minerálne vlákna
- Keramické tvárnice Porotherm
  11,5 Profi, 14 P+D, 20 Profi
- Tepelná izolace Fibran XPS ETICS GF

LEGENDA OZNAČENÍ

- OX okna
  viz Výpis otvorů D.1.5.2
- DX dvere
  viz Výpis dveří D.1.5.1
- SX skladba zvyslých konštrukcií
  viz tiaž skladeb vnějších svislých konstrukcí D.1.3.6
- PX skladba podlah
  viz Výpis skladeb vnějších svislých konstrukcí D.1.3.6
- K01 klempiarsky prvok - parapet okna
  viz Tabulka klempířských prvků D.1.3.7
- K02 falcovaná fasáda z titánzinkového plechu
  metodika
- K03 klempiarsky prvok - oplechovanie atiky
  viz Tabulka klempířských prvků D.1.3.7
- K03 klempiarsky prvok - ukončenie fasády

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 8xA4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:50
část dokumentace: Architektonicky stavebné riešenie	číslo výkresu: D 1.1.1.8
název výkresu: REZ B-B´	



LEGENDA OZNAČENÍ

- (OX) okna — viz Tabuľka okien D.1.3.2
- (DX) dvere — viz Tabuľka dverí D.1.3.1
- (SX) skladba zvyslých konštrukcií — viz Výpis skladieb vnútornych zvislých konštrukcií D.1.3.6
- (PX) skladba podláh — viz Výpis skladieb vnútornych zvislých konštrukcií D.1.3.6
- K01 klempiarsky prvok - parapet okna — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K02 falcovaná fasáda z titánzinkového plechu RHEINZINK
- K03 klempiarsky prvok - oplechovanie atiky — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K03 klempiarsky prvok - ukončenie fasády

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 6xA4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:100
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D1.1.1.10
název výkresu: Pohlad južný	



LEGENDA OZNAČENÍ

- OX — okna — viz Tabuľka okien D.1.3.2
- DX — dvere — viz Tabuľka dverí D.1.3.1
- SX — skladba zvyslých konštrukcií — viz Výpis skladieb vnútornýchch zvislých konštrukcií D.1.3.6
- PX — skladba podláh — viz Výpis skladieb vnútornýchch zvislých konštrukcií D.1.3.6
- K01 — klempiarsky prvok - parapet okna — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K02 — falcovaná fasáda z titánzinkového plechu — RHEINZINK
- K03 — klempiarsky prvok - oplechovanie atiky — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K03 — klempiarsky prvok - ukončenie fasády

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 6xA4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:100
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D1.1.1.9
název výkresu: Pohlad severný	



LEGENDA OZNAČENÍ

- OX — okna — viz Tabuľka okien D.1.3.2
- DX — dvere — viz Tabuľka dverí D.1.3.1
- SX — skladba zvyslých konštrukcií — viz Výpis skladieb vnútorných zvislých konštrukcií D.1.3.6
- PX — skladba podláh — viz Výpis skladieb vnútorných zvislých konštrukcií D.1.3.6
- K01 — klempiarsky prvok - parapet okna — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K02 — falcovaná fasáda z titánzinkového plechu — RHEINZINK
- K03 — klempiarsky prvok - oplechovanie atiky — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K03 — klempiarsky prvok - ukončenie fasády

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 4xA4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:100
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D1.1.1.11
název výkresu: Pohlad východný	



LEGENDA OZNAČENÍ

- OX — okna — viz Tabuľka okien D.1.3.2
- DX — dvere — viz Tabuľka dverí D.1.3.1
- SX — skladba zvyslých konštrukcií — viz Výpis skladieb vnútornýchch zvislých konštrukcií D.1.3.6
- PX — skladba podláh — viz Výpis skladieb vnútornýchch zvislých konštrukcií D.1.3.6
- K01 — klempiarsky prvok - parapet okna — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K02 — falcovaná fasáda z titánzinkového plechu — RHEINZINK
- K03 — klempiarsky prvok - oplechovanie atiky — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K03 — klempiarsky prvok - ukončenie fasády

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 4xA4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:100
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D.1.1.1.12
název výkresu: Pohlad západný	



LEGENDA OZNAČENÍ

- OX okna — viz Tabuľka dverí D.1.3.2
- DX dvere — viz Tabuľka dverí D.1.3.1
- SX skladba zvyslých konštrukcií — viz Výpis skladieb vnútorných zvislých konštrukcií D.1.3.6
- PX skladba podláh — viz Výpis skladieb vnútorných zvislých konštrukcií D.1.3.6
- K01 klempiarsky prvok - parapet okna — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K02 falcovaná fasáda z titánzinkového plechu — RHEINZINK
- K03 klempiarsky prvok - oplechovanie atiky — viz Tabuľka klempiarskych výrobkov D.1.3.5
- K03 klempiarsky prvok - ukončenie fasády

LEGENDA MATERIÁLOV

- železobetónov — beton C35/40, ocel B500B
- podkladný betón
- tepelná izolace Fibran XPS ETICS GF
- Tepelná izolace Rockwool Frontrock Plus 250 mm — čedičové minerálne vlákna
- systém podlahového vykurovania — Rehau RAUTHERM S
- extenzívny strešný substrát
- hydroizolácia

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 16 x A4
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:20
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D 1.2.13.
název výkresu: Detailny rez fasádou	

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.1.1

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE

TABUĽKOVÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Aleš Marek, Ph.D
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.1.1.14 Tabuľka dverí
D.1.1.15 Tabuľka okien
D.1.1.16 Truhliarske výrobky
D.1.1.17 Zámočnícke prvky
D.1.1.18 Zvislé konštrukcie
D.1.1.19 Skladby podlahy
D.1.1.20 Skladby strechy, balkónov a chodníkov

D.1.1.14 Tabuľka dverí

OZN.	SCHÉMA M1:100	ROZMER	POPIS	POČET
D 01		1000 x 2500 mm	vstupné bezpečnostné dvere jednokrídlové otočné interiérové požiarna odolnosť EI 30 DP3-C bezbariérový prah konštrukcia vrstvená DTD doska ocelová zárubňa obložená drevom nerezové kovanie kľučka/kľučka, FAB zámok povrchová úprava: prírodná dubová dyha	L: 12 ks P: 6 ks
D 02		900 x 2500 mm	jednokrídlové posuvné interiérové posuvnékrídlo do puzdra - pozinkovaný plech bezbariérový prah konštrukcia - vrstvená DTD doska nerezové kovanie madlo/madlo povrchová úprava: prírodná dubová dyha	L: 6 ks P: 18 ks
D 03		800 x 2500 mm	jednokrídlové otočné protipožiarne, bezpečnostné interiérové požiarna odolnosť EI 30 DP3-C bezbariérový prah nerezové kovanie kľučka/kľučka povrchová úprava: dubová dýha	P: 6 ks
D 04		1000 x 2500 mm	jednokrídlové posuvné interiérové posuvnékrídlo do puzdra - pozinkovaný plech bezbariérový prah konštrukcia - vrstvená DTD doska nerezové kovanie madlo/madlo povrchová úprava: prírodná dubová dyha zasklenie nadsvetlíka fixné, číre kalené sklo možnosť plnej doskovej výplne namiesto nadsvetlíka	L: 24 ks P: 18 ks
D 05		1000 x 2500 mm	jednokrídlové otočné dvere interiérové konštrukcia - hlinníkový rám so sklom nerezové kovanie kľučka/kľučka práškovo lakované matnábiela , RAL 9003	L: 6 ks P: 12 ks
D 06		900 x 2500 mm	jednokrídlové otočné interiérové požiarna odolnosť EI 30 DP3-C bezbariérový prah nerezové kovanie kľučka/kľučka vrstvená DTD s dvomi hliníkovými plechmi práškovo lakované matná čierna, RAL 9005	1 ks

OZN.	SCHÉMA M1:100	ROZMER	POPIS	POČET
D 06		1700 x 2 200 mm	dvojkrídlové otočné interiérové požiarna odolnosť EI 30 DP3-C bezbariérový prah nerezové kovanie kľučka/kľučka vrstvená DTD s dvomi hliníkovými plechmi práškovo lakované matnáčierna, RAL 9005	3 ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
O 06		veľkoformátové okno 6 dielne hliníkový rám kombinácia pevných a posuvných zasklených častí zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	1
O 07		veľkoformátové okno rohové 2 rohy hliníkový rám kombinácia pevných a posuvných zasklených častí zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	1
O 08		jednokrídle výklopné hliníkový rám zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	1

D.1.1.15 Tabuľka okien

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
O 01		veľkoformátové okno trojdielne hliníkový rám kombinácia pevných a posuvných zasklených častí zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	1
O 02		veľkoformátové okno trojdielne hliníkový rám kombinácia pevných zasklených a vstupných dverí dvere dvojkrídlové otočné s nadsvetlíkom zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	1
O 03		veľkoformátové okno 5 dielov hliníkový rám kombinácia pevných zasklených, zásuvným a vstupných dverí dvere dvojkrídlové otočné s nadsvetlíkom zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	2
O 04		dvojdielne zásuvné okno hliníkový rám zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	1
O 05		veľkoformátové okno rohové hliníkový rám kombinácia pevných a posuvných zasklených častí zasklenie izolačným trojsklom nerezové kovanie	1

D.1.1.16 Truhlárske výrobky

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
T01		vstavaná skriňa posuvné dvere typu roll door korpus z laminovaných MDF dosiek hr. 18 mm, dekor biela RAL 9010 konštrukcia so systémom posuvu do strán, bez spodnej koľajnice povrchová úprava dvier – lak, odtieň podľa výberu klienta, riešené v rámci klientských zmien	67
T02		kuchynská linka materiál – nerezová oceľ konštrukcia a pracovná doska z brúseného nerezu skriňové moduly so zásuvkami a dvierkami z nerezového plechu povrchová úprava – brúsenie, matný vzhľad rozmery a rozloženie modulov prispôsobené dispozičnému riešeniu, možnosť úprav v rámci klientských zmien	1
T03		kuchynská linka materiál – nerezová oceľ konštrukcia a pracovná doska z brúseného nerezu skriňové moduly so zásuvkami a dvierkami z nerezového plechu povrchová úprava – brúsenie, matný vzhľad rozmery a rozloženie modulov prispôsobené dispozičnému riešeniu, možnosť úprav v rámci klientských zmien	2

D.1.1.17 Zámočnícke výrobky

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
Z 01		schodiskové zábradlie ocelové práškovo lakované matná tmavá čierna, RAL 9005 vonkajší stĺpik 30 x 30 mm oceľová tabulová výplň povrchová úprava transparentným lakom kotvenie chemickou kotvou do ŽB schodiska	28
Z 02		schodiskové zábradlie ocelové práškovo lakované matná tmavá čierna, RAL 9005 vonkajší stĺpik 30 x 30 mm oceľová tabulová výplň povrchová úprava transparentným lakom kotvenie chemickou kotvou do ŽB schodiska	28
Z 03		schodiskové zábradlie ocelové práškovo lakované matná tmavá čierna, RAL 9005 vonkajší stĺpik 30 x 30 mm oceľová tabulová výplň povrchová úprava transparentným lakom kotvenie chemickou kotvou do ŽB schodiska	16
Z 04		schodiskové zábradlie ocelové práškovo lakované matná tmavá čierna, RAL 9005 vonkajší stĺpik 30 x 30 mm oceľová tabulová výplň povrchová úprava transparentným lakom kotvenie chemickou kotvou do ŽB schodiska	28

D.1.3.4 Tabuľka klempírskych výrobkov

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
K 01		oplechovanie atiky hlinníkový plech tl. 0,6 mm podložené OSB doskou tl. 15 mm kotvené chemickou kotvou do ŽB	10

D.1.1.18 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

S01 NOSNÁ STENA S FALCOVANÝM PLECHOM

železobetónová stena	200
tepelná izolácia - min. vata	250
difúzna hydroizolácia	-
vzduchová medzera	40
překližka	24
Falcovaný plech	25
U = 0,19	∑523

S02 NOSNÁ STENA - ATIKA

hydroizolácia proti UV žiareniu	-
tepelná izolácia XPS	150
ŽB obvodová stena	200
tepelná izolácia min. vata	250
difúzna hydroizolácia	-
vzduchová medzera	40
překližka	24
Falcovaný plech	25
U = 0,21	∑689

S03 NOSNÁ STENA SUTERÉN

ŽB stena	300
Hydroizolace 3x – asfaltový pás	-
Tepelná izolace XPS	150
Ochranná Geotextilie	-
Násyp hutněný po vrstvách	-
U = 0,24	∑400

S04 STENA V INTERIÉRI - IZBY

omietka	10
ŽB stena	250
omietka	10
	∑270

S05 STENA V INTERIÉRI - HYGIENICKÉ ZARIADENIA

omietka	10
ŽB stena	250
lepidlo	5
keramický obklad	12
	∑277

S06 STENA V INTERIÉRI

povrchový náter, impregnácia	-
ŽB stena	250
omietka	10
	∑260

S9 – NENOSNÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA ŠACHTOVÁ

Omietka (sádrová s hlazeným povrchem)	5
Porotherm 14	150
	∑155

D.1.1.19 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

P01 IZBY

dubové parkety	15
lepidlo PU	5
samonivelačný anh. poter	45
podlahové topení	30
separačná fólia PE	-
tepelná izolácia EPS-T	20
200	40
ŽB stropná doska	25
omietka	15
U = 0,19	∑365

P02/P05 HYGIENICKÉ ZARIADENIA

keramická dlažba	10
lepiaci tmel	10
samonivelačný anh. poter	45
podlahové topení	30
separačná fólia PE	-
tepelná izolácia EPS-T	20
200	40
ŽB stropná doska	25
omietka	15
U = 0,19	∑365

P03 CHODBY

leštěný beton s kari sítí	90
separační fólie PE	-
izolace akustická EPS-T	20
tepelná izolace EPS	40
ŽB deska	200
	∑350

P4 REŠTAURÁCIA, VSTUPNÁ HALA

Leštěný beton s kari sítí	100
systémová doska podlahového kúrenia	35
Separační fólie PE	-
Izolace akustická EPS-T	20
Tepelná izolace EPS	40
ŽB deska	300
Fólie	-
Bentonitová rohož	4
Měkčené PVC 2x	6
Izolace tepelná XPS	100
Podkladní beton	150 (min. 50mm)
U = 0,18	∑710

P5 HYGIENICKÉ ZARIADENIA NA TERÉNE

keramická dlažba	10
lepiaci tmel	10
samonivelačný anh. poter	45
systémová doska podlahového kúrenia	35
Separační fólie PE	-
Izolace akustická EPS-T	20
Tepelná izolace EPS	40
ŽB deska	300
Fólie	-
Bentonitová rohož	4
Měkčené PVC 2x	6
Izolace tepelná XPS	100
Podkladní beton	150 (min. 50mm)
U = 0,18	∑710

P6 WELLNESS

keramická dlažba	10
lepiaci tmel	10
samonivelačný anh. poter	45
systémová doska podlahového kúrenia	35
Separační fólie PE	-
Izolace akustická EPS-T	20
Tepelná izolace EPS	40
ŽB deska	300
Fólie	-
Bentonitová rohož	4
Měkčené PVC 2x	6
Izolace tepelná XPS	100
Podkladní beton	150 (min. 50mm)
U = 0,18	∑710

P5 KANCELÁRIA

drevené parkety	15
lepidlo PU	5
samonivelačný anh. poter	45
systémová doska podlahového kúrenia	35
Separační fólie PE	-
Izolace akustická EPS-T	20
Tepelná izolace EPS	40
ŽB deska	300
Fólie	-
Bentonitová rohož	4
Měkčené PVC 2x	6
Izolace tepelná XPS	100
Podkladní beton	150 (min. 50mm)
U = 0,18	∑710

P11 CHODBY NA TERÉNE

Leštěný beton s kari sítí	100
Separační fólie PE	-
Izolace akustická EPS-T	20
Tepelná izolace EPS	40
ŽB deska	300
Fólie	-
Bentonitová rohož	4
Měkčené PVC 2x	6
Izolace tepelná XPS	100
Podkladní beton	150 (min. 50mm)
U = 0,18	∑710

D.1.1.20 SKLADBY STRECHY

Rozchodníková rohož	40
Extenzivní substrát	80
Geotextílie	-
Retenční rohož – nopová fólie	10
Asfaltový pás tl. 2x 5mm	10
Tepelná izolace XPS	300
Spádová vrstva – tepelná izolace XPS	150-50
Parotěsná fólie	-
ŽB deska	240
U = 0,11	∑730

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.1.2

TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.1.2.1 Technická správa
D.1.2.2 Výkresová časť

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.1.2.1

TECHNIKA PROSTREDIA STAVIEB

TECHNICKÁ SPRÁVA

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.1.2.1.1 Popis objektu
D.1.2.1.2 Vodovod
D.1.2.1.3 Vykurovanie
D.1.2.1.4 Kanalizácia
D.1.2.1.5 Vetranie a vzduchotechnika
D.1.2.1.6 Elektrorozvody
D.1.2.1.7 Odpad
D.1.2.1.8 Zoznam použitých zdrojov

D.1.2.1.1 Popis objektu

Navrhovaný objekt je rekreačný hotel situovaný v horskom prírodnom prostredí. Budova slúži na krátkodobé a strednodobé ubytovanie hostí, doplnená o wellness centrum a reštauráciu. Cieľom návrhu je vytvoriť harmonické spojenie medzi architektúrou a krajinou, s dôrazom na prírodné materiály, výhľady a komfort návštevníkov počas celého roka. Budova pozostáva z dvoch hlavných hmôt so šikmými fasádami a strechami, spojených nižším centrálnym krčkom. Hmoty sú pozdĺžneho tvaru s dynamickou siluetou pripomínajúcou tradičnú horskú architektúru, avšak interpretovaná v súčasnom minimalistickom duchu. Zošikmené fasády a rytmus okien dodávajú objektu charakteristickú formu a zároveň reagujú na nároky osvetlenia, výhľadov a súkromia. Prízemie je určené najmä pre verejné funkcie – vstupná hala s recepciou, reštaurácia s výhľadom do krajiny a wellness centrum. Horné podlažia sú využité na ubytovanie hostí. Vstup do objektu je situovaný centrálne, z úrovne príjazdovej komunikácie, priamo pred vstupný krčok. Objekt je navrhnutý ako monolitický alebo prefabrikovaný železobetónový skelet, opláštený prevetrávanou fasádou. Obklad je riešený tmavým falcovaným plechom, ktorý esteticky splýva s lesným prostredím. Strecha je pochôdzna s extenzívnou zeleňou. Výplne otvorov sú veľkoformátové okná, s hliníkovým rámom. Budova je osadená do mierne svahovitého terénu a rešpektuje vrstevnicové línie. Okolie je ponechané čo najviac v prirodzenom stave – kombinácia lúčnych plôch, chodníkov a lesného porastu. Vstup a spevnené plochy sú riešené jednoducho a funkčne, bez výrazných terénnych zásahov.

D.1.2.1.2. Vodovod

Vnútorný vodovod je pripojený z najbližšieho vodojemu Carola - prípojka DN 80. Prípojka je z PVC a je vedená pod povrchom vozovky. Vodomerná sústava sa nachádza vo vzdialenosti 2m od hranice pozemku. Rozvody vody sú navrhnuté z plastového potrubia izolovaného obalom z PE trubiek.

Ležaté rozvody v 1 PP sú vedené voľne pod stropom. Pripojovacie potrubia sú vedené v inštalačných šachtách, v podhľade, drážkach a v inštalačných predstenách. V objekte je zavedené aj cirkulačné potrubie.

BILANCIA POTREBY VODY

Priemerná potreba vody
Qp=q . n

q ... špecifická potreba vody
n ... počet jednotiek

Obytné poschodia 2.- 4. NP

Budova A		Budova B	
18 izieb s kupeľňou	38 . 90 l/posteľ, deň = 3420 l/deň	23 izieb s kúpeľňou	48 . 90 l/posteľ, deň = 4320 l/deň

7740 l/deň

Parter 1.NP

Budova A		Budova B	
Wellness	40 . 80 l/osoba = 320 l/osoba	Reštaurácia	40 . 120 l/jedlo, deň = 4800 l/deň

5 120 l/deň

7 700 + 5 1200 = 12 820 l/deň

Maximálna denná potreba vody:
Qm = Qp· kd [l/den]
Qm = 12 820 · 1,5 [l/den]
Qm = 19 230 [l/den]

kd – súčiniteľ dennej nerovnomernosti podľa smernice 9/1973

Maximálna hodinová potreba vody:
Qh = Qm · kh· z-1 [l/h]
Qh = 19 230 · 1,8· 24^{-1} [l/h]
Qh = 1442,25 [l/h]

kh – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti v roztrúsenej zástavbe kh = 1,8
z – doba čerpania vody v objekte z = 24 h
Stanovenie predbežnej dimenzie vodovodnej prípojky
d = √4 .Q_h/π . v
d = √4 .1442,25/π . 1,5
d = 51,84

d – vnútorný priemer potrubia
v – výpočtová rýchlosť vody v potrubí
v = 1,5 ms-1

Navrhujem vodovodnú prípojku DN 80.

D.1.2.1.3 Vykurovanie

Objekt vý dom využíva ako zdroj tepla tepelné čerpadlo zem - voda, ktoré je umiestnené v technickej miestnosti riešenej sekcie bytového domu. Energia je akumulovaná pomocou energetických pilot, ktoré sa pomocou rozvodov napájajú na tepelné čerpadlo. Rozvody sú vedené pod základovou doskou. Teplovodný vykurovací systém je navrhnutý ako dvojtrubkový so spodným rozvodom ležatého potrubia. Tepelné čerpadlo ohrieva teplú vodu a vodu určenú na vykurovanie.

Návrhové teploty vykurovaných miestností majú hodnoty 20 °C v obytných miestnostiach, to sú hotelové izby, kancelária, reštaurácia, 24 °C v kúpelňách a wellnesse, 18 °C vo vstupnej hale a komunikačných častiach budovy.

Návrh zdroje tepla:

Tepelná strata prostupem tepla:
$\Phi_T = H_T . (O_i - O_e)$
$\Phi_T = 1601,1 . (20 - (-18))$
$\Phi_T = 59\ 240,7 = 59,241$

Tepelná strata vetraním:
$\Phi_V = H_v .(O_i - O_e) . (1-\eta)$
$\Phi_V = 805,59 . (20 - (-18) . (1-0,93) = 2142,87 W = 2,143$

$H_v = V_i . c_v . \rho$
$H_v = 2397,59 . 0,28 . 1,2 = 805,59 W/K$

$V_i = V_m . n$
$V_i = 4795,17 . 0,5 = 2397,59\ m^3/h$

OHREV TEPLEJ VODY - výpočet podla ČSN EN 15316-3-1

1.Denná potreba teplej vody
$V_d = \sum n_{1-i} . V_{2P}$

$V_d = 71,2 . 0,02 = 1,424\ m^3/per.$	$V_d = 96 . 0,002 = 0,192\ m^3/per.$	$V_d = 51 . 0,16 = 8,16\ m^3/per.$
n_{1-i}= 89 lôžok . 0,8 = 71,2	n_{1-i}= 120 . 0,8 = 96	n_{1-i}= 51 . 1 = 51
$V_{2P} = 0,02$	$V_{2P} = 0,002$	$V_{2P} = 0,16$

$V_d = 1,424 + 0,192 + 8,16 = 9,78$

2.Denná potreba tepla
$E_{2p} = V_d . c . \Delta t$
$E_{2p} = 9,78 . 1,163 . 45 = 511,84$ kWh/per.

3.Velkost zásobníka TV
$V_z = 40\%V_d$
$V_z = 40\%\ 9,78 = 3,912\ m^3 \rightarrow 3912$ l

4.Denná potreba teplej vody
$Q_{TV} = E_{2p} / 24$
$Q_{TV} = 511,84 / 24 = 21,33$ kW

NÁVRH ZDROJA TEPLA
$Q_{PRIP} = Q_{vyt} + Q_{vet} + Q_{TV}$
$Q_{PRIP} =59,241 + 2,143 + 21,33 = 82,714$ kW

Q_{VYT} – největší tepelný výkon pro vytápění [kW]
$Q_{VĚT}$ – největší tepelný výkon pro větrání [kW],
$Q_{VĚT}$ = 0 kW QTV – největší tepelný výkon pro přípravu teplé vody [kW]

Navrhujem tepelné čerpadlo NIBE F1345 zem - voda s výkonom 40 kW. Rozmery tepelného čerpadla sú 1800 x 643 x 600 mm.

Chlanenie

V objektu je navrhnutý system pasívneho chladenia, pri ktorom nebude zaistená garancia vnútornej teploty. Tepelné čerpadlo je nadimenzované tak aby v lete pokrylo energiu potrebnú na chladenie.

D.1.2.1.4 Kanalizácia

Odvod objektu je zabezpečený jednotným systémom.Návrh svetlosti kanalizačnej prípojky je DN 150, potrubie je z PVC a k uličnému rádu je v sklone 2%. V objekte je zvodné potrubie vedené voľne pod stropom v 1 PP.

V izbách sú rozvody vedené najmä inštalačnými predstenami a podlahou. Zvislé rozvody sú vedené v šachtách a pre účel odvetraniu ústia nad strechu. Vnútorná splašková kanalizácia odvádza odpadnú vodu od všetkých zariaďovacích predmetov ústí vo vonkajšej časti objektu do ČOV. Zvodné potrubie v celom objekte je navrhnuté z PVC DN75-100.

Přípojka splaškové kanalizace
$Qs = K \times \sqrt{\sum n} \times DU$
$Qs = 0,7 \times \sqrt{169,4} = 9,1\ l/s^{-1}$

Qs – výpočtový prietok odpadových vôd [ls-1]
K – súćiniteľ odtoku pna pravidelné použitie: K = 0,7
n – počet rovnakých zariaďovacích predmetov
∑ DU – súčet výpočtových odtokov

počet n	zariaďovacie predmety	výpočtový odtok DU [l/s^{-1}]	DU . n
50	umyvadlo	0,5	25
51	tlakový splachovač	2	102
9	sprcha	0,6	29,4
4	drez	0,8	3,2
1	umývačka riadu	0,8	0,8
3	práčka	1,5	4,5
3	vpusť DN 70	1,5	4,5
			∑ 169,4

Prípojka kanalizácie
Qs = K . √(n . DU). 1/2
Qs = 0,5 . √169,4 = 6,51
návrh svetlosti trubiek - DN 100

Qš - výpočtový prietok (pre kanalizáciu splaškovej vody)
C – súčiniteľ odtoku, C = 0,5

Návrh ČOV

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD A PŘIVÁDĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ???

Množství odpadních vod celkem	**25.8 m^3/den**
Množství organického znečištění celkem	**10.32 kg/den**
Počet EO celkem	**172 EO**

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (zvolte výrobce a typ)

Výrobce: ASIO

Typ: Domovní biologická ČOV AS-VARIOcomp 160 N/PUMP

Poznámka:
Čistírna odpadních vod pro 166 - 180 EO
2x typ AS-VARIOcomp 80 N/PUMP s předřazenou čerpací šachtou

Maximální odtok z ČOV po akumulaci (pro použití ve směšovací rovnici)	**2.5 l/s** ???
Produkce kalu (sušina kalu 2-4%)	**45 kg/m^3**
Interval vyvážení	**4 měsíce**
Spotřeba el. energie	**neuvedena**

je navrhnutá ČOV 160N - EO 170

výpočet pomocou:
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/106-navrh-velikosti-a-typu-biologicke-cov

Návrh hospodárenia so zrážkovou vodou

Dážďová voda nemôže vsakovať na pozemku, z dôvodu prítomnosti skaly v podloží, z tohto dôvodu je odvádzaná vpusťami do šachiet, kde je vedená do 1.NP a 1.PP.

Množstvo zachytenej zrážkovej vody Q
$Q = j \times P \times f_s \times f_f / 1000$
$Q = 727 \times 484,9 \times 0,9 \times 0,2 / 1000 = 69,826 m3 /rok$

j – množstvo zrážok, pre Dyleň, j = 727 m/rok
P – využiteľná plocha strechy, P = 484,9 m2
f_s – koeficient účinnosti filtru mechanických nečistôt, f_s = 0,9
f_f – koeficient odtoku strechy, ozelenění

D.1.2.1.5 Vetranie a vzduchotechnika

Objekt je vetraný nútene - rovnotlako. Rekuperačné jednotky funguje centrálne a dve sú umiestnené na streche objekt a jedna v interiery 1.PP. Vzduch je odvádzaný z kúpeľní a privádzaný je čerstvý vzduch do obytných miestností. Kuchyne sú vetrané podtlakovým systémom, samostatným potrubím. Potrubia vzduchotechniky sú vedené pod stropom, v podhľadoch a v inštalačných šachtách a ústia nad strechu objektu.

PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU V OBYTNÝCH JEDNOTKÁCH: Podľa normy ČSN EN 15665/Z1 - Požadavky na větrání obytných budov, sú stanovené doporučené hodnoty prietoku odsávaného vzduchu na 150 m^3/h pre kúpeľne s WC. Zároveň sú stanovené odporúčané hodnoty dávky vonkajšieho vzduchu 150 m^3/h.

ubytovanie 2-4NP	odvod	m^3/h	prívod	$V_p m^3$/h
Izby	kúpeľňa s WC	150	izba	150
celkom	150		150	

1.NP budova A	odvod	m^3/h	prívod	$V_p m^3$/h
	wellness	2000	wellness	2150
	sauna 1	100	chodba	60
	sauna 2	100	vstupná hala	400
	hyg.zázemie	200		
	tech.miestnosť	60		
	hyg.zázemie	150		
celkom	2610		2610	

1.NP budova B	odvod	m^3/h	prívod	$V_p m^3$/h
	reštaurácia	2000	reštaurácia	2080
	hyg.zázemie	150	kancelária	80
	sklad	70	chodba	30
	sklad potravín	150	časť kuchyni	100
	práčovňa	60	kuchyňa	120
celkom	2430		2430	

CELKOM V BUDOVE

časť	počet	poschodia	V_p
izby budova A	18	2-3.NP	2700
izby budova B	23	2-4.NP	3450
1.NP budova A		1.NP	2610
1.NP budova B		1.NP	2430
celkom			11190

Plocha prierezu vzduchovodov:

Ubytovanie

4 = $\sqrt{\frac{4.Vp}{\pi.v.3600}}$ = $\sqrt{\frac{4.150}{\pi.3.3600}}$ = 0,132 m 160 mm - priemer

Budova A

Wellness

A = $\frac{Vp}{v.3600}$= $\frac{2460}{3.3600}$ = 0,23 m = 230 000 mm^2 700 x 330 - rozmer hranatého potrubia

Budova B

Reštaurácia

A = $\frac{Vp}{v.3600}$= $\frac{2000}{3.3600}$ = 0,185 m = 185 000 mm^2 700 x 270 - rozmer hranatého potrubia

ostatné provozi

A = $\frac{Vp}{v.3600}$= $\frac{581}{3.3600}$ = 0,0538 m = 53 800 mm^2 250 x 220 - rozmer hranatého potrubia

Kuchyňa

Objem vzduchu pre kuchyňu: Vp = 500 m^3 /h

Rýchlosť vzduchu vo vzduchovode: v = 3 m/s

Plocha prierezu hlavného vzduchovodu:

d = $\sqrt{\frac{4.Vp}{\pi.v.3600}}$ = $\sqrt{\frac{4.500}{\pi.3.3600}}$ = 0,242 m d =250 mm - priemer

Ubytovanie Budova A

4 = $\frac{Vp}{v.3600}$= $\frac{2700}{3.3600}$ = 0,25 m = 250 000 mm^2 1000 x 250 - rozmer hranatého potrubia

Ubytovanie Budova B

4 = $\frac{Vp}{v.3600}$= $\frac{3450}{3.3600}$ = 0,32 m = 320 000 mm^2 1000 x 320 - rozmer hranatého potrubia

Budova A

A = $\frac{Vp}{v.3600}$= $\frac{2610}{3.3600}$ = 0,23 m = 230 000 mm^2 700 x 330 - rozmer hranatého potrubia

Pre sekciu 1.PP wellnes je navrhnutá centrálna rekuperačná jednotka DUPLEX 3500 Flexi-V umiestnená na streche objektu. Jej maximálny prietok vzduchu je 4 100 m3 / h.

Budova B

A = $\frac{Vp}{v.3600}$= $\frac{2430}{3.3600}$ = 0,24 m = 240 000 mm^2 700 x 350 - rozmer hranatého potrubia

Pre sekciu 1.PP reštaurácia je navrhnutá centrálna rekuperačná jednotka DUPLEX 3500 Flexi-V umiestnená na streche objektu. Jej maximálny prietok vzduchu je 4 100 m3 / h.

Vetranie CHUC

Schodiskový priestor je chránený únikovou cestou typu A. V objekte A vedie z 1.PP do 3.NP a v objekte B z 1.NP do 4.NP. Požiarne vetranie funguje na princípe prirodzeného vetrania. V najnižšom a najvyššom mieste sa nachádzajú dvere a okná o minimálnej ploche 2m^2 s funkčným samozatváracím mechanizmom. Zásada odvetrávania funguje na využití komínového vetracieho efektu.

Vzduchotechnické potrubie, prechádzajúce cez steny chuc bude protipožiarne opatrené.

D.1.2.1.6 Plynovod

Vnútorný plynovod nie je zavedený

D.1.2.1.7 Elektrorozvody

Elektrická prípojka je vedená od príjazdovej cesty v hĺbke 1 m a pripojuje sa na hlavný domovný rozvádzač v El. rozvodni v 1.PP. Z tejto miestnosti pokračujú rozvody do ďalších poschodí. Obytné poschodia majú od patrového rozvádeče (KLV-26UPS-F) rozvody k jednotlivým izbám, ktoré sú uvažované ako bytové jednotky s bytovým rovádzačom. Káble majú normovú požiarnu odolnosť. Svetelné obvody sú vedené pod stropnou konštrukciou a sú istené 10A ističom. Zásuvkové obvodysú 25 cm nad podlahou a sú istené 16A ističom.Pri vedenie v železobetóne alebo v podlahe musia byť vopred pripravené drážky.

Ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom je navrhnutá na strechách objektov pomocou mriežkovej sústavy. Vonkajšie zvody vedú k základovým konštrukciám, kde prechádzajú do zemného pásu.

D.1.2.1.8 Komunálny odpad

Výpočet produkce odpadu

počet obyvateľov domu 400
množstvo odpadu 28 l / os / deň
výpočet 400 . 28 = 11200 l

pomer 60 : 40 - zmesný : triedený
zmesný odpad 6 720
triedený odpad 4 480

objem odpadkového koša 1100l
vývoz odpadu 2 x týždne

Odpadkové koše budú skladované mimo budovy v priestore pozemku.

D.1.2.1.9 Zoznam použitej literatúry

ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení (2016/07)

http://www.tzb-info.cz/

http://15124.fa.cvut/?page=cz,tzb-a-infrastruktura-sidel-ii

http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady

vlastní podklady ze studia předmětu TZIB I. na FA ČVUT

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.1.2.2

TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE

VÝKRESOVÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.1.2.2.1 Situačný výkres
D.1.2.2.2 Výkres 1.pp
D.1.2.2.3 Výkres 1.np
D.1.2.2.4 Výkres 2.np
D.1.2.2.5 Výkres strechy



LEGENDA ZNAČENIA

- navrhovaný ovjekt
- zatrávnená plocha
- príjazdová cesta z asfaktu
- hranice pozemku
- trvalý záber
- rozvody kanalizácie
- rozvody dažďovej vody
- prípojka optický kábel
- vodovodná prípojka
- elektro prípojka
- optický kábel
- verejný vodovod
- elektrické vedenie
- hlavný vstup do objektu
- požiarny hydrant
- vrty TČ
- ČOV čostička odpadných vôd
- AK akumulačná nádrž
- RŠ revízna šachta

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 01 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 02 Recepce
SO 03 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 04 Příjezdová cesta
SO 05 Parkovací plocha
SO 06 Pobytová plocha
SO 07 Chodník
SO 08 Optický kábel
SO 09 Elektřina
SO 10 Vodovod
SO 11 ČOV

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	formát: A1
vypracoval: Klaudia Stieranková	měřítko: M 1:200
název práce: Pramene Dylene	číslo výkresu: D.1.2.2.1
část dokumentace: Technologické riešenie	
název výkresu: Situačný výkres	



TABULKA MIESTNOSTÍ 2.NP

Č.	Názov místnosti	Plocha (m2)	Teplota
0.01	technická miestnosť	27,11	15°C
0.02	technická miestnosť	20,96	15°C
0.03	sklad	21,41	15°C
0.04	prráčovňa	21,41	24°C
0.05	chodba	17,03	18°C
0.06	chuc A	53,87	20°C
0.07	technická miestnosť	14,62	15°C
0.08	chodba	15,45	18°C
0.09	sklad	36,78	15°C
0.10	chuc A	53,33	20°C
0.11	toalety pre verejnosť	46	20°C
		245,3 m²	

LEGENDA LEŽATÝCH ROZVODOV

- elektrorozvody
- splašková kanalizácia
- biela voda
- vykurovanie - prívod
- vykurovanie - odvod
- vodovod - studená
- vodovod - teplá
- vzduchotechnika - prívod
- vzduchotechnika - odvod
- vodovod - požiarny

LEGENDA LEŽATÝCH ROZVODOV

OŽ	otopný rebrík
R_{PV}	rozdelovač podlahového vykurovania
R/S	rozdelovač - zberač
H	hydrant
P_R	patrový rozvádzač
E_b	elektromer
R_K	rozvádzač kotolňa
CS	central stop
TS	total stop
HDR	hlavný domovný rozvádzač
PS	pojistková skriňa
B	batéria
UPS	zdroj neprerušovaného napätia
EPS	strojovňa EPS
ČT	čistiaca tvarovka
RŠ	revízna šachta
V	vodomerná sústava
S_v	studená voda
T_v	teplá voda
C_v	cirkulačná voda

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A1
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:100
část dokumentace: Technologické riešenie	číslo výkresu: D.1.2.2.2
název výkresu: Výkres 1.PP	



TABULKA MIESTNOSTÍ 1.NP

Č.	Názov místnosti	Plocha (m2)	Teplota
1.01	wellness	174,95	30°C
1.02	sauna	12,63	60°C
1.03	sauna	12,55	60°C
1.04	šatňa - ženy	22,77	24°C
1.05	šatňa - muži	22,77	20°C
1.06	chodba	9,24	20°C
1.07	chuc A	55,96	20°C
1.08	vstupná hala	70,51	24°C
1.09	chuc A	57,62	20°C
1.10	reštaurácia	109,38	22°C
1.11	kuchyňa	46,49	15°C
1.12	sklad	9,35	15°C
1.13	sklad	19,24	15°C
1.14	zázemie	12,98	22°C
1.15	kuchyňa	13,66	20°C
1.16	kancelária	23,31	22°C
1.17	toalety - zamestnanci	15,38	20°C
1.18	chudba	7,32	18°C
		757,63 m²	

LEGENDA LEŽATÝCH ROZVODOV

- elektrorozvody
- splašková kanalizácia
- biela voda
- vykurovanie - prívod
- vykurovanie - odvod
- vodovod - studená
- vodovod - teplá
- vzduchotechnika - prívod
- vzduchotechnika - odvod
- vodovod - požiarny

LEGENDA LEŽATÝCH ROZVODOV

OŽ	otopný rebrík
R_{PV}	rozdelovač podlahového vykurovania
R/S	rozdelovač - zberač
H	hydrant
P_R	patrový rozvádzač
E_S	elektromer
R_K	rozvádzač kotolňa
CS	central stop
TS	total stop
HDR	hlavný domovný rozvádzač
PS	pojistková skriňa
B	batéria
UPS	zdroj neprerušovaného napätia
EPS	strojovňa EPS
ČT	čistiaca tvarovka
RŠ	revízna šachta
V	vodomerná sústava
S_v	studená voda
T_v	teplá voda
C_v	cirkulačná voda

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

ústav: 15118 Ústav náuky o budovách

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

konzultant: doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Akademický rok: LS 2025

S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.

vypracoval: Klaudia Stieranková

formát: A1

název práce: Pramene Dylene

měřítko: M 1:100

část dokumentace: Technologické riešenie

číslo výkresu: D.1.2.2.3

název výkresu:

Výkres 1.NP





LEGENDA LEŽATÝCH ROZVODOV

- elektrorozvody
- splašková kanalizácia
- biela voda
- vykurovanie - prívod
- vykurovanie - odvod
- vodovod - studená
- vodovod - teplá
- vzduchotechnika - prívod
- vzduchotechnika - odvod
- vodovod - požiarny

LEGENDA ZNAČIEK

OŽ	otopný rebrík
R_{PV}	rozdelovač podlahového vykurovania
R/S	rozdelovač - zberač
H	hydrant
P_R	patrový rozvádzač
E_B	elektromer
R_K	rozvádzač kotolňa
CS	central stop
TS	total stop
HDR	hlavný domovný rozvádzač
PS	pojistková skriňa
B	batéria
UPS	zdroj neprerušovaného napätia
EPS	strojovňa EPS
ČT	čistiaca tvarovka
RŠ	revízna šachta
V	vodomerná sústava
S_v	studená voda
T_v	teplá voda
C_v	cirkulačná voda

TABULKA MIESTNOSTÍ 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Teplota
2.01	Izba	17,38	20°C
2.02	kúpeľňa	3,75	24°C
2.03	Izba	17,38	20°C
2.04	kúpeľňa	3,75	24°C
2.05	Izba	17,38	20°C
2.06	Kúpeľňa	3,75	24°C
2.07	Izba	17,53	20°C
2.08	kúpeľňa	3,75	24°C
2.09	Izba	18,14	20°C
2.10	kúpeľňa	3,75	24°C
2.11	Izba	17,99	20°C
2.12	kúpeľňa	3,75	24°C
2.13	Izba	17,99	20°C
2.14	kúpeľňa	3,75	24°C
2.15	Izba	17,99	20°C
2.16	kúpeľňa	3,75	24°C
2.17	Izba	17,99	20°C
2.18	kúpeľňa	4,29	24°C
2.19	Izba	18,14	20°C
2.20	kúpeľňa	4,29	24°C
2.21	chodba	75,84	15°C
2.22	chuc A	75,84	15°C
2.23	Izba	17,97	20°C
2.24	kúpeľňa	3,75	24°C
2.25	Izba	18,13	20°C
2.26	kúpeľňa	3,75	24°C
2.27	Izba	18,12	20°C
2.28	kúpeľňa	3,75	24°C
2.29	Izba	17,97	20°C
2.30	kúpeľňa	3,75	24°C
2.31	Izba	17,97	20°C
2.32	kúpeľňa	3,75	24°C
2.33	Izba	17,97	20°C
2.34	kúpeľňa	3,75	24°C
2.35	Izba	17,97	20°C
2.36	kúpeľňa	3,75	24°C
2.37	Izba	18,12	20°C
2.38	kúpeľňa	3,75	24°C
2.39	Izba	18,13	20°C
2.40	kúpeľňa	3,75	24°C
2.41	Izba	17,97	20°C
2.42	kúpeľňa	3,75	24°C
2.43	chodba	76,92	15°C
2.44	chuc A	76,92	15°C
		757,63 m²	

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT

ústav: 15118 Ústav náuky o budovách

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

konzultant: doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Akademický rok: LS 2025

vypracoval: Klaudia Stieranková

název práce: Pramene Dylene

část dokumentace: Technologické riešenie

název výkresu: Výkres 2.NP

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

S - JSTK Bvp.
+-0,000 = 940 m.n.m.

formát: A1

měřítko: M 1:100

číslo výkresu: D.1.2.2.4





LEGENDA LEŽATÝCH ROZVODOV

- elektrorozvody
- splašková kanalizácia
- biela voda
- vykurovanie - prívod
- vykurovanie - odvod
- vodovod - studená
- vodovod - teplá
- vzduchotechnika - prívod
- vzduchotechnika - odvod
- vodovod - požiarny

LEGENDA LEŽATÝCH ROZVODOV

OŽ	otopný rebrík
R_{PV}	rozdelovač podlahového vykurovania
R/S	rozdelovač - zberač
H	hydrant
P_R	patrový rozvádzač
E_b	elektromer
R_K	rozvádzač kotolňa
CS	central stop
TS	total stop
HDR	hlavný domovný rozvádzač
PS	pojistková skriňa
B	batéria
UPS	zdroj neprerušovaného napätia
EPS	strojovňa EPS
ČT	čistiaca tvarovka
RŠ	revízna šachta
V	vodomerná sústava
S_v	studená voda
T_v	teplá voda
C_v	cirkulačná voda

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A1
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:100
část dokumentace: Technologické riešenie	číslo výkresu: D.1.2.2.5

název výkresu:

Výkres strechy

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.2

STAVEBNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Tomáš Bittner
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.2.1 Technická správa
D.2.2 Statické posúdenie
D.2.3 Výkresová časť

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.2.1

STAVEBNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Tomáš Bittner
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.2.1.1 Popis objektu
D.2.1.2 Základové pomery
D.2.1.3 Zaistenie a odvodnenie stavebnej jamy
D.2.1.4 Navrhnuté materiály a konštrukčné prvky
D.2.1.5 Zoznam použitých zdrojov

D.2.1.1 Popis objektu

Navrhovaný objekt je rekreačný hotel situovaný v horskom prírodnom prostredí. Budova slúži na krátkodobé a strednodobé ubytovanie hostí, doplnená o wellness centrum a reštauráciu. Cieľom návrhu je vytvoriť harmonické spojenie medzi architektúrou a krajinou, s dôrazom na prírodné materiály, výhľady a komfort návštevníkov počas celého roka. Budova pozostáva z dvoch hlavných hmôt so šikmými fasádami a strechami, spojených nižším centrálnym krčkom. Hmoty sú pozdĺžneho tvaru s dynamickou siluetou pripomínajúcou tradičnú horskú architektúru, avšak interpretovaná v súčasnom minimalistickom duchu. Zošikmené fasády a rytmus okien dodávajú objektu charakteristickú formu a zároveň reagujú na nároky osvetlenia, výhľadov a súkromia. Prízemie je určené najmä pre verejné funkcie – vstupná hala s recepciou, reštaurácia s výhľadom do krajiny a wellness centrum. Horné podlažia sú využité na ubytovanie hostí. Vstup do objektu je situovaný centrálne, z úrovne príjazdovej komunikácie, priamo pred vstupný krčok. Objekt je navrhnutý ako monolitický alebo prefabrikovaný železobetónový skelet, opláštený prevetrávanou fasádou. Obklad je riešený tmavým falcovaným plechom, ktorý esteticky splýva s lesným prostredím. Strecha je pochôdzna s extenzívnou zeleňou. Výplne otvorov sú veľkoformátové okná, s hliníkovým rámom. Budova je osadená do mierne svahovitého terénu a rešpektuje vrstevnicové línie. Okolie je ponechané čo najviac v prirodzenom stave – kombinácia lúčnych plôch, chodníkov a lesného porastu. Vstup a spevnené plochy sú riešené jednoducho a funkčne, bez výrazných terénnych zásahov.

D.2.1.2 Základové pomery

Dáta boli získané od českej geologickej služby s databázy geologicky dokumentovaných objektov. Bol využitý stavbe najbližší vrt č. 559430 s hĺbkou 3,5 m. Súradnice vrtu X = 1035720,
Y = 88068. Základová špára riešeného objektu sa nachádza v hĺbke -4,210m..



D.2.1.3 Zaistenie a odvodnenie stavebnej jamy

Stavebná jama bude realizovaná v stabilnom kamenistom podloží, ktoré umožňuje svahovanie bez potreby dočasného paženia.

D.2.1.4 Navrhnuté materiály a konštrukčné prvky

Konštrukčný systém

Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako stenový. V každom podlaží sú nosné konštrukcie tvorené železobetónovými stenami tl. 250 mm doplnene o prievlaky v miestach s veľkým rozponom.

Priestorová tuhosť

Priestorová tuhosť objektu je zaistená pomocou monolitických železobetónových stien a monolitických železobetónových stropných dosiek. Konštrukcia je zároveň stužená železobetónovým schodiskovým jadrom.

Základové konštrukcie

Objekt je založený na železobetónovej základovej doske tl. 500 mm v podsklepenej časti a s tl. 350 mm v nepodsklepenej časti, so zosilnujucimi nábehmi tl. 350 mm v miestach styku stĺpu a nosných stien s doskou. Základová doska je lokálne zosilnená v mieste výťahovej šachty na 800 mm a jej dno je kvôlo dojazdu výťahu znížené o 1100 mm. Základová špára sa v jednej časti objektu nachádza v hĺbke xxx mm a v nepodsklepenej časti objektu v hĺbke xxx mm.

železobetónová základová doska v 1NP tl. 350 mm so zosilňujúcimi nábehmi tl. 350 mm	
železobetónová základová doska v 1PP tl. 500 mm so zosilňujúcimi nábehmi tl. 350 mm	
železobetónová základová doska pod výťahovou šachtou tl. 800 mm	

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené stenovým nosným systémom. Obvodové nosné steny tl. 200mm, vnútorné nosné steny tl. 250 mm.

1	obvodové železobetónové steny	tl. 200 mm
2	vnútorné železobetónové steny	tl. 250 mm
3	železobetónové steny výťahovej šachty	tl. 250 mm

Vodorovné nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté ako jednosmerne pnute železobetónové stropné dosky a jednosmerne pnute železobetónové konzoly schodiska. Stropné dosky sú podopreté zvislými železobetónovými nosnými konštrukciami, nosnými stenami. Vodorovné konštrukcie sú v priestore reštaurácie a wellnessu doplnené o železobetónové prievlaky na preklenutie veľkého rozponu tl. 300

mm. Stropní doska D1, konzolová doska D2 a prievlak P1 sú predmetom statického výpočtu. Navrhnutá hrúbka stropnej konštrukcie je 200 mm, navrhnutá hrúbka konzoly schodiska 130 mm.

D1	jednosmerne pnutá železobetónová doska	tl. 200 mm
D2	jednosmerne pnutá železobetónová konzola schodiska	tl. 130 mm
P1	železobetónový prievlak	tl. 300 mm

Priestupy vodorovnými nosnými konštrukciami

Stropnými železobetónovými doskami prechádzajú prestupy rozvodov technického zariadenia budov.

Konštrukcie schodiska

Trojramenné schodisko je riešené ako monolitický prvok.
Schodisko prechádza v spoločnom jadre výťahovou šachtou cez všetky podlažia. ramená sú zložené zložené z 20 stupňov. Nástupné a výstupné rameno je zložené z 8 stupňov, stredové rameno má 4 stupne.

Konštrukcia výťahovej šachty

V objekte sú navrhnuté 2 výťahy v spoločnom jadre so schodiskom, ktoré obsluhuje všetky podlažia. Výťah je umiestnený v samostatnej železobetónovej šachte tl. 250 mm, ktorá je od konštrukcii objektu oddelená antivibračnou vrstvou tl. 50 mm.

Konštrukcia strechy

Objekty sú zastrešené nepochodznou strechou so súvrstvím extenzívnej zelene. Strešná doska je navrhnutá v tl. 200 m, zakončená železobetónovou atikou výšky 900 mm. V strešnej doske sa nachádzajú priestupy vyústenia technického zariadenia budov.

D.2.1.4 Zoznam použitých zdrojov

ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 2004.

ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 2004.

ČSN EN 1991-1-2. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. 2004.

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.2.2

STAVEBNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

STATICKÉ POSÚDENIE

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Tomáš Bittner
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.2.2.1 Vstupné údaje k výpočtom
D.2.2.2 Stropná doska D1
D.2.2.2.1 Predbežný návrh stropnej dosky
D.2.2.2.2 Návrh výztuže dosky
D.2.2.3 Prievlak P1
D.2.2.3.1 Predbežný návrh prievlaku
D.2.2.3.2 Návrh výztuže prievlaku
D.2.2.4 Konzola schodiska D2
D.2.2.4.1 Predbežný návrh konzoly
D.2.2.4.2 Návrh výztuže konzoly
D.2.2.5 Konzola stropu v chodbe 2NP
D.2.2.5.1 Predbežný návrh konzoly
D.2.2.5.2 Návrh výztuže konzoly

D.2.3.1 Vstupné údaje k výpočtom

počet poschodí	n = 3
konštrukčná výška	h = 3,3 m
účel stavby	hotel
	kategória A - plochy pre domáce a obytné činnosti : q_k = 2 kNm^{-2}
	kategória A - schody : q_k = 3 kNm^{-2}
	priečky : q_k = 1,2 kNm^{-2}
beton C35/40	f_{ck} = 35 MPa f_{cd} = 23,3333333 MPa
ocel B500B	f_{yk} = 500 MPa f_{yd} = 44,75 MPa
snehová oblasť	S_k = 2,5 kNm^{-2}

D.2.3.2 Stropná doska D1

D.2.3.2.1 Predbežný návrh stropnej dosky

Votknutá doska pôsobiaca v jednom smere

L = 4 m

h=1/35 - 1/25 = 4000/35 - 4000/25 = 133,3 - 160

-uvažuju desku h = 200 mm

Skladba podlahy

materiál	tl. [m]	γ [kNm^{-3}]	g_k [kNm^{-2}]
Dubové parkety	0,015	7	0,105
Lepidlo PU	0,005	22	0,11
Anhydritový samonivelačný poter	0,04	23	0,92
Systémova deska podlahového topení	0,03	9	0,27
Separaćná fólia	-	-	-
TI EPS	0,04	1,5	0,06
TI EPS-T	0,02	1	0,02
ŽB stropná doska	0,2	25	5
Interierová omietka	0,01	20	0,2
	∑=0,36		$\sum g_k$ = 6,685

Zaťaženie

STÁLE			
Skladba podlahy	6,685	1,35	9,025
PREMENNÉ			
Užitné - kategória A	2	1,5	3
Od priečok	1,2	1,5	1,8
			$\sum f_d$ =13,8245

$f_k = g_k + q_k = 6,685 + 3,2 = 9,885$ kNm^{-2}
$f_d = g_d + q_d = 9,025 + 4,8 = 13,8245$ kNm^{-2}

VÝPOČET OHYBOVÉHO MOMENTU

uprostred rozpetia
$M_1 = 1/10 \times f_d \times L^2 = 1/10 \times 13,8245 \times 4^2 = 22,12$ kNm

nad podporami
$M_a = 1/12 \times f_d \times L^2 = 1/12 \times 13,8245 \times 4^2 = -18,43$ kNm

D.2.3.2.2 Návrh výztuže dosky

h = 200 mm
c = 20 mm
⌀ = 10 mm
b = 1 m
α = 1

VÝPOČET VÝŠKY PRIEREZU
$d_1 = c + ⌀/2 = 20 + 10/2 = 25$ mm
$d = h - d_1 = 200 - 25 = 175$ mm $\longrightarrow 0,175$ m

VÝPOČET PLOCHY VÝZTUŽE

1. $M_1 = 22,12$ kNm

$\mu_1 = M_1 / b \times d^2 \times \alpha \times f_{cd} = 22,12 / 1x\ 0,175^2 \times 1 \times 23,3 \times 10^3 = 0,031 \longrightarrow \omega = 0,0408$
$A_s = \omega \times b \times d \times f_d / f_{yd} = 0,0408 \times 1 \times 0,175 \times (23,3 / 434,78) = 382,64$

↳ 10 ⌀ po 200 $A_s = 393 \times 10^{-6} \longrightarrow 0,000393$

$\rho_{(d)} = A_s / b \times d = 0,000393 / 1 \times 0,175$
$\rho_{(d)} = 0,00225$
$\rho_{(d)} > \rho(min) = 0,0015$
$0,00225 > 0,0015$ VYHOVUJE

$\rho_{hn)} = A_s / b \times h = 0,000393 / 1 \times 200$
$\rho_{(h)} = 1,965 \times 10^{-6}$
$\rho_{(h)} < \rho(min) = 0,04$
$1,965 \times 10^{-6} < 0,04$ VYHOVUJE

d = h - c - 0,5⌀ = 0,20 - 0,02 - 0,005 = 0,175
$M_{Rd} = A_s$ x fyd x z = 393 x 10^{-6} x 434,78 x 10^3 x 0,1575 = 26,912 kNm
z = 0,9 x d = 0,9 x 0,175 = 0,1575

$M_{Rd} > M_{Ed}$
26,912 > 22,12 VYHOVUJE

2. M_a = -18,43 kNm

$\mu_1 = M_a / b \times d^2 \times \alpha \times f_{cd}$ = 18,43 / 1x $0,175^2$ x 1 x 23,3 x 10^3 = 0,026 ⟶ ω = 0,0305
A_s = ω x b x d x fd/ fyd = 0,0305 x 1 x 0,175 x (23,3 / 434,78) = 286,038

↳ 10 ⌀ po 260 A_s= 302 x 10^{-6} ⟶ 0,000302

$\rho_{(d)} = A_s / b \times d$ = 0,000302 / 1 x 0,175
$\rho_{(d)}$ = 0,00173
$\rho_{(d)} > \rho$(min) = 0,0015
0,00173 > 0,0015 VYHOVUJE

$\rho_{hn)} = A_s / b \times h$ = 0,000302 / 1 x 200
$\rho_{hn)}$ = 1,51 x 10^{-6}
$\rho_{(h)} < \rho$(min) = 0,04
1,51 x 10^{-6} < 0,04 VYHOVUJE

d = h - c - 0,5⌀ = 0,20 - 0,02 - 0,005 = 0,175
$M_{Rd} = A_s$ x fyd x z = 305 x 10^{-6} x 434,78 x 10^3 x 0,1575 = 20,886 kNm
z = 0,9 x d = 09 x 0,175 = 0,1575

$M_{Rd} > M_{Ed}$
20,886 > 17,047 VYHOVUJE

D.2.3.3 Prievlak P1

D.2.3.3.1 Predbežný návrh prievlaku

Návrh v miestnosti - reštaurácia
L = 7,163 m
Beton C35/45
Ocel B500B

Výška prievlaku navrhujem h_p = 500 mm
Šírka prievlaku navrhujem h_t = 300 mm

Zaťaženie stále

materiá	g_k [kNm^{-2}]	γ_G	g_d [kNm^{-2}]
Strop nad 1.NP	7,9853	1,35	9,025
Vl.tiaha prievlaku	0,5 x 0,3 x 25 = 3,75	1,35	5,063
	$\sum g_k$ = 11,74		$\sum g_d$ = 14,088

Zaťaženie premenné

materiá	g_k [kNm^{-2}]	γ_G	g_d [kNm^{-2}]
Užitné - kategória A	2	1,5	3
Od priečok	1,2	1,5	1,8
	$\sum g_k$ = 3,2		$\sum g_d$ = 4,8

Zaťaženie na zaťažovaciu šírku

STÁLE → g_d = 14,088 . 4 = 56,352 kNm
PREMENNÉ → q_d = 4,8 . 4 = 19,2 kNm
$f_d = g_d + q_d$ = 56,352 + 19,2 = 75,552 kNm

VÝPOČET MOMENTU

M_1= -1/12 x f_d x L^2 = -1/12 x 75,552 x $7,163^2$ = -323,039 kNm
M_2= 1/24 x f_d x L^2 = 1/24 x 75,552 x $7,163^2$ = 161,5194 kNm

D.2.3.3.2 Návrh výztuže prievlaku

h = 500mm
b = 300mm
c = 20mm

$d_1 = c + \varnothing_{trm} + \varnothing/2 = 20 + 8 + 16/2 = 36mm = 0,036m$
$d = h - d_1 = 0,5 - 0,036 = 0,464\ m = 464mm$

NÁVRH SPODNEJ VÝZTUŽE - $M_2 = 161,5194$ kNm

$\mu_1 = M_2 / b \times d^2 \times \alpha \times f_{cd} = 161,5194 / 0,3 \times 0,464^2 \times 1 \times 23,3 \times 10^3 = 0,11 \longrightarrow \omega = 0,117$
$A_s = \omega \times b \times d \times fd / fyd = 0,117 \times 0,3 \times 0,464 \times (23,3 / 434,78) = 872,8 \times 10^{-6}$

↳ 4x ⌀ 20 $A_s = 1047 \times 10^{-6} \longrightarrow 0,001047$

$\rho_{(d)} = A_s / b \times d = 0,001047 / 0,3 \times 0,464$
$\rho_{(d)} = 0,0075$
$\rho_{(d)} > \rho(min) = 0,0015$
$0,0075 > 0,0015$ VYHOVUJE

$\rho_{hn)} = A_s / b \times h = 0,001047 / 0,3 \times 200$
$\rho_{hn)} = 1,75 \times 10^{-5}$
$\rho_{(h)} < \rho(min) = 0,04$
$1,75 \times 10^{-5} < 0,04$ VYHOVUJE

$M_{Rd} = A_s \times fyd \times z = 1047 \times 10^{-6} \times 434,78 \times 10^3 \times 0,418 = 190,28$ kN
$z = 0,9 \times d = 09 \times 0,464 = 0,418$

$M_{Rd} > M_{Ed}$
$190,28 > 161,52$ VYHOVUJE

NÁVRH HORNEJ VÝZTUŽE - $M_1 = -323,039$ kNm

$\mu_1 = M_2 / b \times d^2 \times \alpha \times f_{cd} = 323,04 / 0,3 \times 0,464^2 \times 1 \times 23,3 \times 10^3 = 0,215 \longrightarrow \omega = 0,238$
$A_s = \omega \times b \times d \times fd / fyd = 0,238 \times 0,3 \times 0,464 \times (23,3 / 434,78) = 1775,43 \times 10^{-6}$

↳ 7 x ⌀ 28 $A_s = 2053 \times 10^{-6} \longrightarrow 0,002053$

$\rho_{(d)} = A_s / b \times d = 0,002053 / 0,3 \times 0,464$
$\rho_{(d)} = 0,015$
$\rho_{(d)} > \rho(min) = 0,0015$
$0,015 > 0,0015$ VYHOVUJE

$\rho_{hn)} = A_s / b \times h = 0,002053 / 0,3 \times 200$
$\rho_{hn)} = 3,422 \times 10^{-5}$
$\rho_{(h)} < \rho(min) = 0,04$
$3,422 \times 10^{-5} < 0,04$ VYHOVUJE

$M_{Rd} = A_s \times fyd \times z = 2053 \times 10^{-6} \times 434,78 \times 10^3 \times 0,418 = 373,11$ kN
$z = 0,9 \times d = 09 \times 0,464 = 0,418$

$M_{Rd} > M_{Ed}$
$373,11 > 323,039$ VYHOVUJE

Navrhujem prievlak o rozmeroch 300 x 500 mm

KOTVIACE DĹŽKY

Spodná výztuž
$l_{b,min}$ = 10 x ⌀ = 10 x 12 = 120 mm
l_b = α x ⌀ = 29 x 20 = 580 mm
$l_{b,min} = l_b \times \alpha_a \times A_{s,min} / A_s$ = 580 x 1 x 872,8/1047 = 483,5 > 120

Horná výztuž
$l_{b,min}$ = 10 x ⌀ = 10 x 16 = 160 mm
l_b = α x ⌀ = 29 x 28 = 812 mm
$l_{b,min} = l_b \times \alpha_a \times A_{s,min} / A_s$ = 812 x 1 x 1775,43/2053 = 702,22 > 160

D.2.3.4 Konzola schodiska D2

D.2.3.4.1 Predbežný návrh konzoly

votknutá doska
L = 1,3 m

h = L/15 - L/10 = 1,3/15 - 1,3/10 = 0,087 - 0,13 m
-uvažujem dosku 0,13 m

stále zaťaženie

materiál	tl. [m]	γ [kNm^{-3}]	g_k [kNm^{-2}]	γ_G	g_d [kNm^{-2}]
epoxidový náter	-	-	-		-
železobetónová doska	0,13	25	3,25	1,35	4,3875
			$\sum g_k$ = 3,25		$\sum g_d$ = 4,3875

nahodilé zaťaženie

materiál	tl. [m]	γ [kNm^{-3}]	q_k [kNm^{-2}]	γ_G	q_d [kNm^{-2}]
kategória A - plochy pre domáce a obytné činnosti (schody)	-	-	3	1,5	4,5
zábradlie	-	-	0,5		0,75
			$\sum g_k$ = 3,5		$\sum g_d$ = 5,25

$f_k = g_k + q_k$ = 3,25 + 3,5 = 6,75 kNm^{-2}
$f_d = g_d + q_d$ = 4,3875 + 5,25 = 9,638 kNm^{-2}

VÝPOČET OHYBOVÉHO MOMENTU
$M_1 = 1/12 \times f_d \times L^2 = 1/2 \times 9{,}638 \times 1{,}3^2$ = 8,144 kNm

D.2.3.4.2 Návrh výstuže konzoly

h = 130 mm b = 1 m
c = 20 mm α = 1
⌀ = 10 mm

VÝPOČET VÝŠKY PRIEREZU

$d_1 = c + ⌀/2 = 20 + 10/2 = 25$ mm
$d = h - d_1 = 130 - 25 = 105$ mm $\longrightarrow 0{,}105$ m

POMERNÁ VÝŠKA TLAČENEJ ČASTI BETÓNU
$\gamma_u = 1 - 20/h+50 = 1- 20/130 + 50 = 0{,}89$

$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2M_d / f_{cd} \times \gamma_b \times \gamma_u \times b \times d^2} =$
$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 8{,}144 / 23{,}33 \times 10^3 \times 1 \times 0{,}89 \times 1 \times 0{,}105^2}$
$\xi = 0{,}036$

PARAMETER δ
$\delta = 1\text{-}0{,}5 \times 0{,}036 = 0{,}982$

MINIMÁLNA PLOCHA VÝZTUŽE $A_{s,min}$
$A_{s,min} = M_1 / f_{yd} \times \gamma_s \times \gamma_u \times \delta \times d$
$A_{s,min} = 8{,}144 / 434{,}78 \times 10^3 \times 1 \times 0{,}89 \times 0{,}982 \times 0{,}105$
$A_{s,min} = 2{,}04116 \times 10^{-4}$ m^2 = 204,116 mm^2

↳ 10 ⌀ po 300 $A_s = 262 \times 10^{-6} \longrightarrow 0{,}000262$

POSÚDENIE VÝZTUŽE

$\rho_{(d)} = A_s / b \times d = 0{,}000262 / 1 \times 0{,}105$
$\rho_{(d)} = 0{,}0025$
$\rho_{(d)} > \rho(min) = 0{,}0015$
$0{,}0025 > 0{,}0015$ VYHOVUJE

$\rho_{hn)} = A_s / b \times h = 0{,}000262 / 1 \times 0{,}13$
$\rho_{hn)} = 2{,}02 \times 10^{-3}$
$\rho_{(h)} < \rho(min) = 0{,}04$
$2{,}02 \times 10^{-3} < 0{,}04$ VYHOVUJE

$M_{Rd} = A_s \times f_{yd} \times z = 262 \times 10^{-6} \times 434{,}78 \times 10^3 \times 0{,}095 = 10{,}822$ kNm
$z = 0{,}9 \times d = 09 \times 0{,}105 = 0{,}095$

$M_{Rd} > M_{Ed}$
$10{,}822 > 8{,}144$ VYHOVUJE

D.2.3.5 Konzola stropu v chodbe 2NP

D.2.3.5.1 Predbežný návrh konzoly

votknutá doska
L = 2,7 m

h = L/15 - L/10 = 2,7/15 - 2,7/10 = 0,18 - 0,27 m
-uvažujem dosku 0,20 m

Skladba podlahy

materiál	tl. [m]	γ [kNm^{-3}]	g_k [kNm^{-2}]
Betónova stierka	0,01	18	0,18
Penetračný náter	0,01	-	-
HI sterka	-	-	-
Separaćná fólia	-	-	-
TI EPS	0,1	1,5	0,06
TI EPS-T	0,03	1	0,02
ŽB stropná doska	0,2	25	5
Interierová omietka	0,01	20	0,2
	∑=0,365		$\sum g_k$ = 5,46

stále zaťaženie

materiál	g_k [kNm^{-2}]	γ_G	g_d [kNm^{-2}]
skladba podlahy	5,46	1,35	7,371
	$\sum g_k$ = 5,46		$\sum g_d$ = 7,371

nahodilé zaťaženie

materiál	q_k [kNm^{-2}]	γ_G	q_d [kNm^{-2}]
kategória A - plochy pre domáce a obytné činnosti (chodba)	3	1,5	4,5
Od priečok	1,2	1,5	1,8
	$\sum g_k$ = 4,2		$\sum g_d$ = 6,3

$f_k = g_k + q_k$ = 3,25 + 4,2 = 7,45 kNm^{-2}
$f_d = g_d + q_d$ = 7,371 + 6,3 = 13,671 kNm^{-2}

VÝPOČET OHYBOVÉHO MOMENTU
M_1= 1/12 x f_d x L^2 = 1/12 x 13,671 x 2,7^2 = 8,31 kNm

D.2.3.5.2 Návrh výstuže konzoly

h = 200 mm b = 1 m
c = 20 mm α = 1
⌀ = 10 mm

VÝPOČET VÝŠKY PRIEREZU

$d_1 = c + ⌀/2 = 20 + 10/2 = 25$ mm
$d = h - d_1 = 200 - 25 = 175$ mm $\longrightarrow 0{,}175$ m

POMERNÁ VÝŠKA TLAČENEJ ČASTI BETÓNU
$\gamma_u = 1 - 20/h+50 = 1- 20/130 + 50 = 0{,}92$

$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2M_d / f_{cd} \times \gamma_b \times \gamma_u \times b \times d^2} =$
$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 8{,}31 / 23{,}33 \times 10^3 \times 1 \times 0{,}92 \times 1 \times 0{,}175^2}$
$\xi = 0{,}0219$

PARAMETER δ
$\delta = 1\text{-}0{,}5 \times 0{,}0219 = 0{,}9891$

MINIMÁLNA PLOCHA VÝZTUŽE $A_{s,min}$
$A_{s,min} = M_1 / f_{yd} \times \gamma_s \times \gamma_u \times \delta \times d$
$A_{s,min} = 8{,}31 / 434{,}78 \times 10^3 \times 1 \times 0{,}92 \times 0{,}9891 \times 0{,}175$
$A_{s,min} = 1{,}2 \times 10^{-4}\ m^2 = 120{,}023\ mm^2$

↳ 2x ⌀ 8 $A_s = 272 \times 10^{-6} \longrightarrow 0{,}000272$

POSÚDENIE VÝZTUŽE

$\rho_{(d)} = A_s / b \times d = 0{,}000272 / 1 \times 0{,}175$
$\rho_{(d)} = 0{,}0016$
$\rho_{(d)} > \rho(min) = 0{,}0015$
$0{,}0016 > 0{,}0015$ VYHOVUJE

$\rho_{hn)} = A_s / b \times h = 0{,}000272 / 1 \times 0{,}2$
$\rho_{hn)} = 1{,}36 \times 10^{-3}$
$\rho_{(h)} < \rho(min) = 0{,}04$
$1{,}36 \times 10^{-3} < 0{,}04$ VYHOVUJE

$M_{Rd} = A_s \times f_{yd} \times z = 271 \times 10^{-6} \times 434{,}78 \times 10^3 \times 0{,}1575 = 18{,}56$ kNm
$z = 0{,}9 \times d = 09 \times 0{,}175 = 0{,}1575$

$M_{Rd} > M_{Ed}$
$18{,}56 > 8{,}31$ VYHOVUJE

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.2.3.

STAVEBNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

VÝKRESOVÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúci práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Tomáš Bittner
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.2.3.1 Výkres tvaru 1. np
D.2.3.2 Výkres tvaru 2. np
D.2.3.3 Výkres výztuže dosky
D.2.3.4 Výkres výztuže prievlaku





LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓN
- ŽELEZOBETÓN V REZE
- PRIESTUP KONŠTRUKCIOU

LEGENDA PRVKOV

ŽS1	ŽB STENA TL. 200 mm
ŽS2	ŽB STENA TL. 250 mm
ŽS3	ŽB STENA TL. 300 mm
ŽS4	STENA VŤAHOVEJ ŠACHTY TL. 250 mm
ŽS5	MONOLITICKÉ ŽB SCHODISKO
ŽD1	ŽB DOSKA TL. 200 mm
ŽD2	ŽB DOSKA MEDZIPODESTY TL. 130 mm
ŽZ1	ŽB ZÁKLADOVÝ PÁS TL. 400 mm
ŽP3	ŽB PRIEVLAK TL. 300 mm
ŽI1	ŽB STĺP 400 x 400 mm

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

OCEĽ B500B
BETÓN C20/40

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE	
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedúci prác: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Tomáš Bittner	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 246,335 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A2
názov práce: Pramene Dyleně	mierka: M 1:100
časť dokumentácie: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: 1
názov výkresu: Výkres tvaru 1.NP	



REZ B-B´



REZ C-C´



REZ D-D´





REZ E-E´

REZ F-F´

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓN
- ŽELEZOBETÓN V REZE
- PRIESTUP KONŠTRUKCIOU

LEGENDA PRVKOV

ŽT	ŽB STENA TL. 200mm
ŽT	ŽB STENA TL. 250mm
ŽT	STENA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY TL. 250 mm
MS	MONOLITICKÉ ŽB SCHODISKO
ŽD	ŽB DOSKA TL. 200 mm
ŽD	ŽB DOSKA MEDZIPODESTY TL. 130 mm

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

OCEL B500B

BETÓN C35/40

FAKULTA ARCHITEKTURY	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedúci prác: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Tomáš Bittner	S - JSTK 8vp. +-0,000 = 246,335 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A2
názov práce: Pramene Dylene	mierka: M 1:100
časť dokumentácie: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: 1
názov výkresu: Výkres tvaru 2.NP	





TABULKA SPOTREBY MATERIÁLU

POLOŽKA	Ø	DĹŽKA (m)	Ks	DĹŽKA po Ø Ø10
1	10	1,2	106	127,2
2	10	4	68	272
3	10	12,4	28	347,4
Dĺžka celkom (m)				746,6
Jednotková hmotnosť (kg/m)				0.617
Hmotnosť (kg)				460,53
Hmotnosť celkom Ocel B500 (kg)				460,53

FAKULTA ARCHITEKTRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedúci práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Tomáš Bittner	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A1
názov práce: Pramene Dylene	mierka: M 1:20
časť dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D.2.3.3
názov výkresu: Výztuž dosky	

VÝKRES VÝZTUŽE PRIEVLAKU



10 K.V. - 12 x Ø28, dĺžka 1360 mm

REZ A-A´



REZ B-B´



TABULKA SPOTREBY MATERIÁLU

POLOŽKA	Ø	DĹŽKA (m)	Ks	DĹŽKA po Ø		
				Ø10	Ø20	Ø28
1	28	2,260	2			4,52
2	28	2,770	4			11,08
3	28	3,350	4			13,4
4	20	6,6	4		26,4	
5	20	5,1	2		10,2	
6	28	1,670	2			3,34
7	10	5,54	3	16,62		
8	10	7	2	14		
9	10	2,4	6	14,4		
10	28	1,36	1			1,36
Dĺžka celkom (m)				45,02	36,6	33,7
Jednotková hmotnosť (kg/m)				0.617	2.466	4.834
Hmotnosť (kg)				27,8	90,26	162,91
Hmotnosť celkom Ocel B500 (kg)				280,97		

GRAFICKÝ VÝPOČET DĹŽKY PRÚTU

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Tomáš Bittner	
Akademický rok: LS 2025	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A1
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:20
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D.2.3.4
název výkresu: Výztuž prievlaku	

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.3

Požiarne – bezpečnostné riešenie

názov projektu: Prameň Dylene - Horský hotel
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách
vedúci práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultant: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracovala: Klaudia Stieranková
datum: 2024/2025

OBSAH

D.3.1.1 Popis navrhovaného stavu objektu
D.3.1.2 Popis konštrukčného riešenia
D.3.1.3 Rozdelenie priestoru do požiarnych úsekov (PÚ)
D.3.1.4 Výpočet požiarneho rizika, určenie stupňa požiarnej bezpečnosti (SPB) a posúdenie veľkosti požiarnych úsekov (PÚ)
D.3.1.5 Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a požiarnych uzáverov z hľadiska ich požiarnej odolnosti (PO)
D.3.1.6 Zhodnotenie možnosti vykonania požiarneho zásahu, evakuácie osôb, zvierat a majetku a stanovenie druhu a počtu únikových ciest v menenej časti objektu, ich kapacity, prevedenia a vybavenia
D.3.1.7 Zhodnotenie požiarnonebezpečného priestoru (PNP), odstupových vzdialeností vo vzťahu k okolitej zástavbe a susedným pozemkom
D.3.1.8 Určenie spôsobu zabezpečenia požiarnou vodou vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest
D.3.1.9 Zhodnotenie technických, prípadne technologických zariadení stavby
D.3.1.10 Stanovenie zvláštnych požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií alebo zníženie horľavosti stavebných hmôt
D.3.1.11 Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek, vrátane vyhodnotenia nutnosti označenia miest, na ktorých sa nachádzajú vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné zariadenia
D.3.1.12 Využité zdroje

D.3.1.1 Popis navrhovaného stavu objektu

Navrhovaný objekt sa nachádza na vrchole Dyleň pri Křivokláte v okrese Cheb v Karlovarskom kraji. V rámci protipožiarneho bezpečnostného riešenia je posúdené 1. NP, ktoré je súčasťou polyfunkčného objektu s piatimi nadzemnými podlažiami. Objekt má celkovo päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V nadzemnej časti sa nachádza reštaurácia, wellness, zázemie personálu, ubytovanie. V podzemí sú hygienické zariadenia a technické zázemie domu. Prístup k objektu pre požiarnu techniku je zabezpečený z východnej strany objektu. Budova je obsluhovaná schodiskom. Hlavný vstup do objektu a do garáží je zo severnej strany nadväzujúcej na schodisko.

Zoznam skratiek

SO = stavební objekt; BD = bytový dům; RD = rodinný dům; DRR = dům pro rodinnou rekreaci; k-ce = konstrukce; ŽB = železobeton; IŠ = instalační šachta; VŠ = výtahová šachta; TI = tepelný izolant; SDK = sádrokartonová konstrukce; NP = nadzemní podlaží; PP = podzemní podlaží; DSP = dokumentace pro stavební povolení; TZB = technické zařízení budov; HZS = hasičský záchranný sbor; JPO = jednotka požární ochrany; PD = projektová dokumentace; PBŘS = požárně bezpečnostní řešení stavby; h = požární výška objektu v m; KS = konstrukční systém; PÚ = požární úsek; SP = shromažďovací prostor; SPB = stupeň požární bezpečnosti; PDK = požárně dělící konstrukce; PBZ = požárně bezpečnostní zařízení; PO = požární odolnost; ÚC = úniková cesta; CHÚC = chráněná úniková cesta; NÚC = nechráněná úniková cesta; ú.p. = únikový pruh; POP = požárně otevřená plocha; PUP = požárně uzavřená plocha; PNP = požárně nebezpečný prostor; HS = hydrantový systém; PHP = přenosný hasicí přístroj; HK = hořlavá kapalina; SSHZ = samočinné stabilní hasicí zařízení; ZOKT = zařízení pro odvod kouře a tepla; SOZ = samočinné odvětrávací zařízení; EPS = elektrická požární signalizace; ZDP = zařízení dálkového přenosu; OPPO = obslužné pole požární ochrany; KTPO = klíčový trezor požární ochrany; NO = nouzové osvětlení; PBS = požární bezpečnost staveb; RPO = rozvaděč požární ochrany; VZT = vzduchotechnika; HUP = hlavní uzávěr plynu; UPS = náhradní zdroj elektrické energie; MaR = měření a regulace; CBS = centrální bateriový systém; PK = požární klapka; NN = nízké napětí; VN = vysoké napětí; R, E, I, W, C, S = mezní stavy dle ČSN 73 0810 – únosnost, celistvost, teplota, sálání, samozavírač, kouřotěsnost

D.3.1.2 Popis konštrukčného riešenia

Požiarna výška objektu A je 7,3 m a v objekte B je 10,6 m, jedná sa o objekt skupiny OB3 – objekty určené na ubytovanie do 75 osôb umiestnených najviac do 3. NP. Konštrukčný systém budovy je DP2, zmiešaný konštrukčný systém zhotovený z monolitického železobetónu. Kvôli týmto parametrom a dĺžke budovy sú navrhnuté 2 CHÚC typu A – prirodzene vetrané. Budova je zateplená minerálnou vlnou a tepelnou izoláciou XPS. Na nenosné konštrukcie sú použité keramické tvárnice Porotherm. Schodisko je železobetónové monolitické.

Požiarno-bezpečnostná charakteristika objektu:

Podlažnost objektu:	Budova A =3NP
	Budova B =4NP
Požiarna výška objektu:	Budova A =7,3m
	Budova B =10,6m
Konštrukčný systém objektu:	DP2, zmiešaný konštrukčný systém
Absolútna výška objektu:	15 m
Zaradenie objektu:	OB3

Koncepcia riešenia objektu z hľadiska PO

Objekt je klasifikovaný ako budova skupiny OB4 podľa čl. 3.5 b) normy ČSN [73 0833] s celkovou projektovanou kapacitou 41 izieb = 89 lôžok v čiastkových častiach. Budova tak bude v obytnej časti objektu, vrátane prevádzkovo nadväzujúcich častí, posudzovaná podľa požiadaviek normy ČSN [73 0833] a v súlade s vyhláškou č. 23/2008 Z.z.

D.3.1.3 Rozdelenie priestoru do požiarnych úsekov (PÚ)

V rámci objektu sú na jednotlivých podlažiach uplatnené požiadavky na samostatné PÚ v súlade s normou ČSN [73 0802] a ČSN [73 0802] nasledovne:

Obytné bunky (ubytovacie izby) podľa čl. 3.1a) normy ČSN [73 0833] tvoria vždy samostatné PÚ v súlade s čl. 3.6 tej istej normy.Samostatným požiarnym úsekom je v súlade s čl. 5.3.2a) normy ČSN [73 0802] CHÚC typu A, ktoré sú situované pri priechode objektami a prepájajú všetky nadzemné podlažia a 1. PP. Ako samostatné PÚ sú riešené taktiež reštaurácia so zázemím pre zamestnancov, wellness so zázemím, technické miestnosti a miestnosti elektro.

Všetky inštalačné šachty vzduchotechniky budú v súlade s navrhovaným stavom objektu riešené ako samostatné PÚ, ostatné inštalačné šachty budú opatrené protipožiarnymi upchávkami. Všetky prestupy inštalácií budú prevedené s utesnením či upchávkami podľa ich charakteru alebo prierezu v súlade s požiadavkami normy ČSN [73 0810] v mieste prestupu požiarnodeliacimi konštrukciami. Hlavný rozvádzač elektrickej energie pre objekt BD nebude umiestnený v CHÚC, ale v miestnosti elektro, a podľa normy ČSN [73 0848] sa tak nevyžaduje jeho vyhotovenie ako samostatného PÚ.
Osobný výťah bude riešený ako súčasť CHÚC typu A v súlade s čl. 8.10.3 normy ČSN [73 0802].

požární úsek	účel	plocha (m^2)	p_v (kgm^{-2})
celý objekt			
A-P01.01/N05 – II	CHÚC typu A	58,04	-
A-N01.02/N02 – II	CHÚC typu A	59,09	-
Š–P01.01/N01 – II	Instalační šachta	-	-
Š–P01.02/N02 – II	Instalační šachta	-	-
1NP			
N01.01 – III	restaurace so zázemím	276,8	47,07
N01.02 – III	wellnes se zázemím	284,1	21,25
N01.03 - I	Vstupná hala	70,52	7,23

D.3.1.4 Výpočet požiarneho rizika, určenie stupňa požiarnej bezpečnosti (SPB) a posúdenie veľkosti požiarnych úsekov (PÚ)

Požiarne riziko a SPB

Ubytovacie bunky = pv 30; c = 1,0

POUŽITÉ SKRATKY VO VZORCOCH:
pv – požiarne zaťaženie
pn – nahodilé požiarne zaťaženie
ps – stále požiarne zaťaženie (okná + dvere + podlaha)
a – súčiniteľ rýchlosti odhorievania
b – súčiniteľ rýchlosti odhorievania z hľadiska prístupu vzduchu
c – súčiniteľ vyjadrujúci vplyv PBZ
z – najvyšší počet úžitkových podlaží

Výpočet požiarneho rizika pre ostatné účelové úseky:

pv = p . a . b . c = (pn + ps) . a . b . c

PÚ N01.01 – reštaurácia so zázemím
nášľapná vrstva – epoxidová stierka
ostatné parametre zahrnuté vo výpočte sa nachádzajú v tabuľke výpočtu SPB, viď nižšie.

REŠTAURÁCIA
pv = (pn + ps) . a . b . c = (20 + 5) . 0,9 . 1,7 . 1 = 38,25 kg/m²

KANCELÁRIA
pv = (pn + ps) . a . b . c = (40 + 5) . 0,98 . 1,7 . 1 = 75,29 kg/m² *(pozn.: v pôvodnom texte je preklep – výsledok bol 7,97, čo nezodpovedá vzorcu)*

ŠATNE
pv = (pn + ps) . a . b . c = (15 + 5) . 0,75 . 1,7 . 1 = 25,5 kg/m²

TOALETY
pv = (pn + ps) . a . b . c = (5 + 5) . 0,8 . 1,7 . 1 = 13,6 kg/m²

ŠATNE (iné)
pv = (pn + ps) . a . b . c = (60 + 5) . 1,1 . 1,7 . 1 = 121,55 kg/m²

∑ pv = 41,374 kg/m² *(pozn.: nesedí so súčtom vyššie uvedených hodnôt – ide zrejme o vážený priemer alebo chybu vo výpočte)*

PÚ N01.02 – wellness so zázemím
nášľapná vrstva – epoxidová stierka
ostatné parametre zahrnuté vo výpočte sa nachádzajú v tabuľke výpočtu SPB, viď nižšie.

pv = (pn + ps) . a . b . c = (10 + 5) . 0,83 . 1,7 . 1 = 21,165 kg/m²

PÚ N01.03 – vstupná hala
nášľapná vrstva – epoxidová stierka
ostatné parametre zahrnuté vo výpočte sa nachádzajú v tabuľke výpočtu SPB, viď nižšie.

pv = (pn + ps) . a . b . c = (10 + 5) . 0,85 . 1,7 . 1 = 21,68 kg/m²

Rozdelenie do požiarnych úsekov podľa normových požiadaviek a dispozičného riešenia s uvedeným výpočtovým požiarnym zaťažením pv a SPB (viď výkresová časť PBŘS):
SPB bol určený v súlade s čl. 9.3.2 normy ČSN [73 0802] na základe požiarnej výšky objektu h = 17,82 m, kde pre CHÚC je požadovaný najmenej II. stupeň požiarnej bezpečnosti (SPB).

požární úsek	účel	p_n	a_n	a_s	p_s	a	S [m^2]	S_o	H_o	H_s	S_o/S	H_o/h_s	n	k	b	c	p_v	SPB
celý objekt																		
A-P01.01/N05-II	CHÚC typu A	-	-	-	-	-	58,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
A-N01.02/N02-II	CHÚC typu A	-	-	-	-	-	59,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
Š–P01.01/N01 – II	Instalační šachta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
Š–P01.02/N02 – II	Instalační šachta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
1NP																		
N01.01	wellnes	20	0,9	0,9	5	0,83	284,1	83,28	3	3,7	0,3	0,811	0,268	0,273	1,7	1	21,25	III
N01.02	vstupná hala	40	1	0,9	5	0,85	70,52	67,8	3	3,7	0,96	0,811	0,894	0,273	1,7	1	21,68	I
N01.03	Reštaurácia s kuchyňou	20	0,9	0,9	5	0,9	191,7	42,2	3	3,7	0,22	0,811	0,224	0,267	1,7	1	38,25	
	sklad	60	1,1	0,9	5	1,1	19,24	-	-	3,7	-	-	-	-	-	1	121,25	
	šatňa	15	0,7	0,9	5	0,75	14,5	-	-	3,7	-	-	-	-	-	1	25,5	
	kancelária	40	1	0,9	5	0,98	24,6	18,9	3	3,7	0,77	0,811	0,716	0,255	1,7	1	7,97	
	toalety	5	0,7	0,9	5	0,8	15,14	-	-	3,7	-	-	-	-	-	1	13,6	
N01.03																	$\sum p_v$ = 41,4	IV

Posúdenie veľkosti PÚ
Maximálne rozmery PÚ podľa PD vyhovujú medzným rozmerom PÚ stanoveným podľa tab. 9 normy ČSN [73 0802] na základe

vypočítaných hodnôt súčiniteľa rýchlosti odhorievania a násobených súčiniteľom 0,85 podľa čl. 7.3.4 tej istej normy.

PÚ N01.01: a = 0,92 (0,782) maximálne rozmery … 77,5 × 48 m > skutočné rozmery … 20,825 × 16,2 m … vyhovuje
PÚ N01.02: a = 1,01 (0,869) maximálne rozmery … 70 × 44 m > skutočné rozmery … 26,15 × 16,2 m … vyhovuje
PÚ N01.03: a = 1,09 (0,927) maximálne rozmery … 62,5 × 40 m > skutočné rozmery … 8,1 × 6 m … vyhovuje

---

Žiadny z posudzovaných PÚ, okrem CHÚC typu A, nie je navrhnutý ako viacpodlažný. Najväčší počet úžitkových podlaží v PÚ z1 je tak v súlade s čl. 7.3.2 normy ČSN [73 0802] u všetkých PÚ vyhovujúci.

D.3.1.5 Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a požiarnych uzáverov z hľadiska ich požiarnej odolnosti (PO)

V súlade s čl. 8.1.1 normy ČSN [2] sú pre objekt ubytovania zaradeného do budov skupiny OB4 požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a ich druh kladené podľa položiek 1–11 tabuľky 12 tej istej normy, resp. podľa upresňujúcich požiadaviek normy ČSN [73 0833]. V rámci celého objektu sú požiadavky na PO konštrukcií kladené najviac pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti (SPB).

stavební konstrukce	umístění	SPB		
		I	II	III
požární stěna a požární stropy	PP NP poslední NP	30 DP1 15+ 15+	45 DP1 30+ 15+	90 DP1 45+ 30+
požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech	PP NP poslední NP	15 DP1 15 DP3 15 DP3	30 DP1 15 DP3 15 DP3	30 DP1 30 DP3 15 DP3
obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu	PP NP poslední NP	30 DP1 15+ 15+	45 DP1 30+ 15+	60 DP1 45+ 30+
nosné konstrukce střech	bez ohledu	15	15	30
nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu	PP NP poslední NP	10 DP1 15 15	45 DP1 30 15	60 DP1 45 30
nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu objektu	bez ohledu	15	15	15
nenosné konstrukce uvnitř PÚ	bez ohledu	-	-	-
výtahové a instalační šachty	pož. děl. kce pož. uzáv. otvorů	30 DP1 15 DP1	30 DP2 15 DP2	30 DP1 15 DP1

TABUĽKA SKUTOČNEJ ODOLNOSTI

konstrukce	stavební materiál	požární odolnost
obvodové stěny pod terénem	žb. tl. 300 mm, zeteplení XPS	REI 90 DP1
obvodové nosné stěny	žb. tl. 250 mm, zateplení XPS	REW 90 DP1
vnitřní nosné stěny	žb. tl. 250 mm	REI 180 DP1
vnitřní nenosné stěny	Porotherm 14, tl. 140	EI 120 DP1
vnitřní mezijednotkové stěny	Porotherm 19, tl. 190	EI 180 DP1
stěny instalačních šachet	Porotherm 11,5, tl. 115	EI 120 DP1
stropní deska	žb .tl. 240 mm	REI 90 DP1
střešní deska	žb. tl. 240 mm	REW 90 DP1
nosné nadzemní sloupy	žb. 300 x 300 mm	R 60 DP1
průvlak	žb 560x200 mm	R 120 DP1
požární okna	izolační trojsklo	EW 45 DP1

Navrhnuté stavebné konštrukcie spĺňajú požadovanú požiarnu odolnosť

D.3.1.6 Zhodnotenie možnosti vykonania požiarneho zásahu, evakuácie osôb, zvierat a majetku a stanovenie druhu a počtu únikových ciest v menenej časti objektu, ich kapacity, prevedenia a vybavenia

Obsadenie objektu osobami

Na výpočet obsadenia objektu osobami boli použité hodnoty m² pôdorysných plôch na 1 osobu alebo súčinitele, ktorými sa násobí počet osôb podľa projektu, podľa tabuľky 1 normy ČSN [4] a jej zmeny Z1.

Podlaží	Specifikace Prostoru	Plocha s daným využitím [m^2]	Počet osob /zařizovacích předmětů	[m^2/os]	Součinitel násobící počet osob dle PD	Počet osob	Číslo CHÚC
1PP	toalety	46	13	-	1,3	17	P01.01/N05
1NP	sál	203,9	-	1 do 100m2, 2 nad 100m2	-	152	NÚC
	restaurace	139,2	-	1,4	-	100	NÚC
	půjčovna	24,4	-	2	-	12	NÚC
	lobby	92,5	-	2	-	46	P01.01/N05
	kuchyně	45,5	6	-	1,3	8	NÚC
	ubytování zaměstnanců	16,7	2	4	-	4	NÚC
	prádelna	2	2	-	-	2	N01.01/N02
	kancelář	18,36	4	5	-	4	NÚC
2NP	ubytování	13,2x13	25	-	1,5	38	N01.01/N02
	bar	98,3	-	1,4	-	70	P01.01/N05
	úklid	-	2	-	-	2	P01.01/N05
5NP	rozhledna	32,1	-	2	-	16	P01.01/N05
						151	P01.01/N05
						40	N01.02/N02

Celkové obsadenie objektu osobami je 471 osôb, z nich 280 bude unikať NÚC z prízemia na voľné priestranstvo. V CHÚC A A-P01.01/N05 bude unikať najviac 151 osôb a v CHÚC A A-N01.02/N02 40 osôb.

Použitie a počet únikových ciest
V budove sú navrhnuté dve chránené únikové cesty typu A. Jedná sa o uzavreté komunikačné jadro s výťahovou šachtou. Šírka CHÚC je 1200 mm. Komunikačné jadro ústi na voľné priestranstvo. V budove je taktiež navrhnutá NÚC z prízemných priestorov ústiacich na voľné priestranstvo a do CHÚC.
Doba bezpečného zdržania osôb v CHÚC je najviac 4 minúty.

Odvetranie únikových ciest
Odvetranie CHÚC A je v jednotlivých podlažiach riešené prirodzene pomocou okenných a dverných otvorov a strešného svetlíka.

Posúdenie podmienok evakuácie z PÚ:

Medzné dĺžky únikových ciest
Z hľadiska dispozície posudzovaného objektu, v rámci ktorého sa jedná o priestory prevádzky budovy skupiny OB3, je použité čl. 6.3.6 normy ČSN [73 0833] a čl. 9.10.2 normy ČSN [73 0802], kde sa dĺžka NÚC meria od osi východu z obytného bunky alebo ucelenej skupiny miestností (USM) – najviac pre 40 osôb, podlahová plocha najviac 100 m², najväčšia vnútorná vzdialenosť 15 m k východu.

V budove sú navrhnuté dve NÚC:
Únik cez NÚC do CHÚC:
Najdlhšia vzdialenosť pri jednom smere úniku u ubytovania 12,75 m < 20 m VYHOVUJE
Najdlhšia vzdialenosť pri dvoch smeroch úniku 28,66 m < 35 m VYHOVUJE

V budove je navrhnutá jedna chránená úniková cesta typu A.
Únik z bytu cez CHÚC A:

Najdlhšia vzdialenosť 54,17 m < 120 m VYHOVUJE

Medzná dĺžka CHÚC typu A – PÚ N01.01/N04 je podľa čl. 9.10.5 normy ČSN [2] rovná 120 m. V prípade posudzovaného objektu je skutočná dĺžka CHÚC cca 54,17 m a spĺňa tak požiadavku normy.
Medzná dĺžka NÚC v jednom smere podľa normy ČSN 73 0833 čl. 6.3.3. činí 20,0 m. Medzná dĺžka NÚC v dvoch smeroch podľa normy ČSN 73 0802 činí 35,0 m. V objekte sa nenachádza žiadna NÚC, ktorá by tomuto požiadavku nevyhovovala.

Šírky únikových ciest
Posúdenie šírky únikovej cesty v kritickom mieste: 1. NP, CHÚC – A P01.01/N05, nástupné rameno schodiska, súčasná evakuácia po schodoch dole.
u … počet únikových pruhov, šírka jedného únikového pruhu je 55 cm
E … počet evakuovaných osôb v kritickom mieste, E = 151 - 17 = 134 osôb
s … súčiniteľ evakuácie, pre unikajúce osoby schopné samostatného pohybu, s = 1
K … maximálny počet unikajúcich osôb v jednom únikovom pruhu po schodoch dole, K = 120

$u = E/K \cdot s$
$u = (134 \cdot 1) / 120 = 1,12$
u = 0,55 zaokrúhlené na najbližšie vyššie → u = 1,5
CHÚC A požadovaná šírka: 1,5 × 55 (šírka pruhu pre únik) = 82,5 cm
u = 1,5 × 82,5 = 82,5 ≤ 120 cm (šírka schodiskového ramena) VYHOVUJE

Dvere z CHÚC požadovaná šírka: 1,5 × 55 (šírka pruhu pre únik) = 82,5 cm
u = 1,5 × 55 = 82,5 ≤ 100 cm
Dvojkrídlové; výška: 210 cm; 160 cm > 82,5 cm VYHOVUJE

Dvere na únikových cestách
Šírka únikových ciest činí 1750 mm. Vstup do CHÚC A je z obytných buniek riešený dverami šírky

900 mm a zo spoločných priestorov šírky 1600 mm. Dvere nachádzajúce sa v CHÚC A sú dvojkrídlové o šírke 1600 mm, otvárané vždy v smere úniku. Hlavné vstupné dvere sú dvojkrídlové so šírkou 2000 mm a 1600 mm. Dvere do jednotlivých obytných buniek musia byť samozatváracie podľa čl. 6.3.6.1 ČSN [73 0833].

Schodisko na únikových cestách
Šírka schodiskového ramena je 1200 mm.

Osvetlenie únikových ciest
Svietidlo núdzového osvetlenia spĺňajúce požiadavky ČSN EN 60598-2-22 [2] bude umiestnené tak, aby zabezpečilo dostatočné osvetlenie priestoru v blízkosti každých únikových dverí a v miestach, kde je nevyhnutné upozorniť na možné nebezpečenstvo alebo na umiestnenie PBZ a vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

Označenie únikových ciest
Na únikovej ceste budú zreteľne označené únikové východy, evakuačné výťahy a smery úniku osôb.

Zvukové zariadenia
Podľa čl. 6.5.1 ČSN [73 0833] nemusia byť izby vybavené zariadením autonómnej detekcie a signalizácie, ak je v objekte zabezpečený EPS.

D.3.1.7 Zhodnotenie požiarnonebezpečného priestoru (PNP), odstupových vzdialeností vo vzťahu k okolitej zástavbe a susedným pozemkom

Obvodové steny budovy sú z konštrukcií DP1 (železobetónová stena + certifikovaný zatepľovací systém z XPS), v južnej časti 1NP objektu je použitý LOP. Strešný plášť vykazuje dostatočnú požiarno-odolnosť, je teda považovaný za požiarne uzavretú plochu. Posúdenie odstupových vzdialeností výpočtom z hľadiska padania horľavých častí do požiarne nebezpečného priestoru sa nevyhodnocuje. Odstupové vzdialenosti od stavebných objektov sa určujú na základe percenta požiarne otvorených plôch.

VÝPOČET ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

Specifikace PÚ a obvodové stěny	l [m]	H_u [m]	S_p [m²]	b_{pop} [m]	h_{po} [m]	S_{po} [m²]	p_o [%]	P_v [kg^{-2}]	ε [-]	d [m]	d´ [m]	d´s [m]
A-P01.01/N05-II											-	-
A-N01.02/N02-II											-	-
N01.01 - I												
LOP S	12,5	3	37,5	12,5	3	37,5	100	45,19	1	6,76	6,76	3,38
LOP Z	17,1	3	51,3	17,1	3	51,3	100	45,19	1	7,39	7,39	3,70
LOP J	16,5	3	49,5	16,5	3	49,5	100	45,19	1	7,32	7,32	3,66
N01.02 - I												
LOP V	17,1	3	51,3	17,1	3	51,3	100	54,93	1	7,91	7,91	3,96
LOP J	26,5	3	79,5	26,5	3	79,5	100	54,93	1	8,7	8,7	4,35
N01.03 - III												
LOP, dveře Z	7,85	3	23,55	5,58	3	16,73	71	138,6	1	6,47	6,47	3,24
N01.04 - III												
dveře Z	1,8	3	5,4	1,8	3	5,4	100	30	1	2,48	2,31	1,16
N01.05 - I												
dveře											-	-

D.3.1.8 Určenie spôsobu zabezpečenia požiarnou vodou vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest

Vnútorné odberné miesta
Podľa ČSN 73 0873 je možné upustiť od zriadenia vnútorných odberných miest u požiarno-úsekov, kde súčin pôdorysnej plochy požiarneho úseku a požiarneho zaťaženia neprekročí hodnotu 9000.

Kód PÚ	Název PÚ	Plocha S [m^2]	p_v [kg/m^2]	Součin p_v a S	< 9000
N01.01 – I	restaurace s kuchyní	176,5	45,19	7976	-
N01.02 – I	sál se zázemím	271,5	54,93	14913	1
N01.03 – III	půjčovna se skladem	47,3	138,55	6553	-
N01.04 – III	ubytování pro zaměstnance	27,6	30	828	-
N01.05 – II	prádelna s hyg. zařízením	69,16	5	346	-

Na každom poschodí schodiskovej haly CHÚC A sa nachádza vnútorné odberné miesto vo forme nástenného hydrantu. Hydrant je umiestnený vo výške 1100 mm od podlahy na os zariadenia. Hydranty sú pripojené na vnútorný požiarno-vodovod DN 80. V hydrantových skrinkách sú inštalované hadice so sploštěným priemerom dĺžky 20 metrov + 10 metrov dostrek.

Vonkajšie odberné miesta
Ako vonkajšie odberné miesto požiarnej vody bude zriadený podzemný hydrant nachádzajúci sa za hranicou požiarne nebezpečného priestoru objektu pri príjazdovej ceste.

V súlade s normou ČSN 0873, pre nevýrobné objekty s plochou menšou než 2000 m² je stanovený požiadavok na umiestnenie hydrantu DN 125 v maximálnej vzdialenosti 150 m od objektu. Rýchlosť odberu vody požiarnym čerpadlom je 1,5 m/s a objemový prietok bude zabezpečený minimálne vo výške 18 l/s.

Vyhradenie zásahových ciest a ich technického vybavenia, opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb vykonávajúcich hasenie a záchranné práce, zhodnotenie príjazdových komunikácií, prípadne nástupných plôch

Prístupové komunikácie

Ako príjazdová cesta k riešenému objektu slúžia existujúce komunikácie nadväzujúce na novo vybudovanú komunikáciu, ktorá má šírku 6 m. Tieto komunikácie zabezpečujú príjazd hasičských vozidiel do maximálnej vzdialenosti 20 m od všetkých vchodov nadväzujúcich na zásahové cesty alebo aspoň 20 m od všetkých vchodov do objektu, ktorými sa predpokladá vedenie požiarneho zásahu.

Nástupné plochy (NAP)
Nástupná plocha pre požiarne techniku je riešená na príjazdovej komunikácii zabratím časti jazdného pruhu o ploche 15 x 4 metre.

Vnútorné zásahové cesty
Vnútorné zásahové cesty sa u posudzovaného objektu nezriaďujú.

Vonkašie zásahové cesty
Vonkajšie zásahové cesty sa u posudzovaného objektu nezriaďujú.

Stanovenie počtu, druhov a spôsobu rozmiestnenia hasiaceho prístroja (PHP), prípadne ďalších vecných prostriedkov požiarnej ochrany alebo požiarnej techniky

Počet prenosných hasiacich prístrojov v požiarnej úseku

Kód PÚ	Název PÚ	Plocha S [m^2]	a	C_3	n_r
N01.01 - I	restaurace s kuchyní	176,5	0,92	1	1,9
N01.02 - I	sál se zázemím	271,5	1,03	1	2,5
N01.03 - III	půjčovna se skladem	47,3	1,1	1	1,1
N01.04 – III	ubytování pro zaměstnance	27,6	-	-	-
N01.05 – II	prádelna s hyg. zařízením	69,16	-	-	-

Ďalej budú hasiace prístroje umiestnené v technických miestnostiach v 1PP (3x PHP práškový 21A), sklady odpadu v 1NP (2x PHP práškový 21A) a spoločné priestory ubytovania (3x).

D.3.1.9 Zhodnotenie technických, prípadne technologických zariadení stavby

Každá ubytovacia jednotka je vybavená zariadením autonómnej detekcie a signalizácie požiaru (dymový hlásič s vlastným napájaním), ktoré je umiestnené v predsieni.

Priechodnosť rozvodov
Priechody rozvodov musia byť požiarnotechnicky utesnené v súlade s ČSN 73 0810. Hodnota požadovanej požiarnej odolnosti sa stanovuje zhodne ako hodnota požiarnej odolnosti pre vlastnú konštrukciu, v ktorej je priechod umiestnený, nevyžaduje sa však hodnota vyššia než 60 minút.

Dodávka elektrickej energie
V technickej miestnosti je umiestnený záložný zdroj elektrickej energie s total stopom, central stopom a UPS.

Vykurovanie objektu
Spôsob vykurovania objektu, najmä povrchová teplota vykurovacích telies, nechránenej rozvodnej sústavy a príslušenstva sa musí voliť s ohľadom na najnižší bod vzplanutia látok, ktoré sa v objekte spracúvajú alebo skladujú a môžu prísť do styku s vykurovacími telesami alebo ich nechránene príslušenstvom.

Osvetlenie únikových ciest – núdzové osvetlenie (NO)
Núdzové osvetlenie bude v chránených únikových cestách typu A a tiež v nechránených únikových cestách vedúcich z obytných buniek. Bude taktiež umiestnené v technických miestnostiach a miestnostiach s odpadom.

Povinnosť inštalácie PBZ – elektrická požiarna signalizácia (EPS)
V objekte je inštalované EPS.

Povinnosť inštalácie PBZ – stabilné (SHZ) alebo doplnkové (DHZ) hasiace zariadenie
Norma neustanovuje povinnosť inštalácie SHZ. V objekte nie je inštalované SHZ.

Povinnosť inštalácie PBZ – samočinné odvetrávacie zariadenie (SOZ)
V CHÚC je inštalované SOZ, ktoré počas požiaru po potrebnú dobu efektívne odvádza dym, spaliny a prebytočné teplo z požiarneho úseku. Tento systém výrazne zlepšuje viditeľnosť, uľahčuje evakuáciu osôb a umožňuje hasičom bezpečnejší zásah.

D.3.1.10 Stanovenie zvláštnych požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií alebo zníženie horľavosti stavebných hmôt

Všetky konštrukcie spĺňajú požadovanú požiarne odolnosť.

d) Posúdenie požiadavky na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými zariadeniami
Požiadavky na požiarne bezpečnostné zariadenia (PBZ) sú stanovené v bode l) tohto PBŘS. Nižšie je uvedená záverečná rekapitulácia PBZ, ktoré sa v objekte vyskytujú pre lepšiu prehľadnosť.

Zariadenia pre požiarne signalizovanie

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) – ÁNO

Zariadenie diaľkového prenosu – NIE

Zariadenie pre detekciu horľavých plynov a pár – NIE

Zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie – ÁNO

Zariadenia pre potlačenie požiaru alebo výbuchu

Stabilné (SHZ) alebo polostabilné (PHZ) hasiace zariadenie – NIE

Automatické protiexplozívne zariadenie – NIE

Zariadenia pre usmernenie pohybu dymu pri požiari

Zariadenie pre odvod dymu a tepla (ZODT) – NIE

Zariadenie pre pretlakovú ventiláciu – NIE

Dymotesné dvere – NIE

Zariadenia pre únik osôb pri požiari

Požiarny alebo evakuačný výťah – NIE

Núdzové osvetlenie – ÁNO

Núdzové komunikačné zariadenie – NIE

Funkčné vybavenie dverí – NIE

Zariadenia pre zásobovanie požiarnou vodou

Vonkajšie odberné miesta – ÁNO

Vnútorné odberné miesta (hydrant) – ÁNO

Nezavodnené požiarne potrubia (suchovod) – NIE

Zariadenia pre obmedzenie šírenia požiaru

Požiarné klapky – NIE

Požiarné dvere a požiarne uzávierky otvorov vrátane ich funkčného vybavenia – ÁNO

Systémy alebo prvky zabezpečujúce zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií alebo zníženie horľavosti stavebných hmôt – NIE

Vodné clony – NIE

Požiarné prepážky a požiarne ucpávky – ÁNO

Náhradné zdroje a prostriedky určené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarne bezpečnostných zariadení – ÁNO

D.3.1.11 Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek, vrátane vyhodnotenia nutnosti označenia miest, na ktorých sa nachádzajú vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné zariadenia

V súlade s §10 vyhlášky č. 23/2008 Zb. a čl. 9.16 normy ČSN [73 0802] budú NÚC a CHÚC vybavené bezpečnostným značením podľa normy ČSN ISO [3864-1]:

bezpečnostné označenie smeru úniku a východov pomocou podsvietených tabuliek (v súlade s NO), prípadne pomocou fotoluminiscenčných tabuliek;

označenie dverí na voľné priestranstvo značkou, prípadne nápisom „núdzový východ" alebo „úniková cesta";

označenie umiestnenia hlavného vypínača elektrickej energie vrátane označenia prístupu;

označenie tlačidla „TOTAL STOP";

bezpečnostné označenie navrhnutého osobného výťahu „Tento výťah neslúži na evakuáciu osôb", prípadne označenie obdobne podľa normy ČSN 27 4014 (viď [16] a [17] §10 ods. 5). Označenie bude viditeľne umiestnené vnútri kabíny výťahu a zároveň vonku na dverách výťahovej šachty;

označenie umiestnenia hlavného uzáveru vody vrátane označenia prístupu;

na rozvádzačoch bude okrem značky elektrospotrebiča (blesk) umiestnená aj tabuľka s textom „Nehas vodou ani penovými prístrojmi";

označenie požiarnych uzávierok podľa vyššie uvedeného textu bude vykonané v súlade s požiadavkami vyhlášky MV č. [20];

označenie požiarno-bezpečnostných zariadení – umiestnenie PHP a hydrantov (vnútorných odberných miest) bude vykonané v súlade s požiadavkami vyhlášky č. [16];

v komunikačnom priestore objektu bude tiež inštalované značenie podlažnosti (1.PP až 5.NP);

Ďalšie požiadavky na označenie umiestnenia či prístupu môžu byť stanovené na stavbe.

D.3.1.12 Využité zdroje

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (7/2016), Oprava Opr.1 (3/2020);
ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (10/2020);
ČSN 73 0804 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (10/2020);
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (7/1997), Změna Z1 (10/2002);
ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí (5/2007);
ČSN 73 0831 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (10/2020);
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (9/2010), Změna Z1 (2/2013), Změna Z2 (2/2020);

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (3/2011), Změna Z1 (7/2011), Změna Z2 (2/2013);
ČSN 73 0835 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9/2020);
ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu (3/2014);
ČSN 73 0843 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů (9/2020);
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady (5/2012);
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (4/2009), Změna Z1 (2/2013), Změna Z2 (6/2017);
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1/1996);
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (6/2003);
ČSN 73 4201 ed.2 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (12/2016);
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (11/2014), Změna Z1 (6/2017);
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (7/2015);
ČSN EN 1443 Komíny – Obecné požadavky (1/2020);
ČSN 01 8013 Požární tabulky (7/1964), Změna a (5/1966), Změna Z2 (10/1995);
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb (6/1997);
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení (12/2012);
ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky (1/2021), včetně aktuálních změn A1 (5/2021), A2 (10/2022), A3 (10/2022);
Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, a.s. (2009);

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách ochrany staveb;
Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb;
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);
Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří;
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů;
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.3.2

POŽIARNE - BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE

VÝKRESOVÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.3.1 Technická správa
D.3.2 Výpočtová časť
D.3.3 Výkresová časť



LEGENDA ZNAČENIA

- navrhovaný ovjekt
- cesta z betónových dlaždic
- zatrávnená plocha
- príjazdová cesta z asfaktu
- hranice pozemku
- trvalý zábor
- požiarne nebezpečný priestor
- rozvody kanalizácie
- rozvody dážďovej vody
- prípojka optický kábel
- vodovodná prípojka
- elektro prípojka
- optický kábel
- verejný vodovod
- elektrické vedenie
- hlavný vstup do objektu
- únikové východy z objektu
- požiarny hydrant
- vrty TČ

DOTKNUTÉ PARCELY

1973/5 Vysoká u Staré vody
1973/6 Vysoká u Staré vody
1973/7 Háj u Staré vody
1973/8 Háj u Staré vody

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 00 Hrubé terénne úpravy
SO 01 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 02 Recepce
SO 03 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 04 Příjezdová cesta
SO 05 Parkovací plocha
SO 06 Pobytová plocha
SO 07 Chodník
SO 08 Optický kábel
SO 09 Elektřina
SO 10 Vodovod
SO 11 ČOV

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: doc.Ing. Daniela Bošová, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A1
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:200
část dokumentace: Požiarno bespečnosné riešenie	číslo výkresu: D.3.2.1
název výkresu: Situačný výkres	



LEGENDA

	hranica požiarneho úseku
	hranica požiarne nebezpečného priestoru
N01.03-IV	označenie požiarneho úseku
A-P01.02/N04-II	označenie požiarneho úseku CHUC A
Š-P01.02/N04-II	označenie požiarneho úseku šachty
REW 180DP1	označenie požiarnej odolnosti konštrukcie
REI 180DP1	označenie požiarnej odolnosti stropnej kci
	smer úniku na volné priestranstvo
	smer úniku
NO	núdzové osvetlenie požiarneho úseku
SOZ	samočinné odvetracie zariadenie
	zariadenie autonómej detekcie a signalizácie
21 A	prenosný hasiaci prístroj
H	vnútorný hydrant

ZOZNAM POŽIARNYCH ÚSEKOV 1.NP

PÚ	účel	S[m ^{2}]	c	pv [kgm $^{-2}$]
N01.01-III	wellness so zázemím	284,1	1	21,25
N01.02-II	vstupná hala	70,52	1	21,68
N01.03-IV	reštaurácia so zázemím	272,31	1	41,4

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: doc.Ing. Daniela Bošová, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A1
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:100
část dokumentace: Požiarno bespečnosné riešenie	číslo výkresu: D.3.2.2
název výkresu: Pôdorys 1.NP	

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.4

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
vedúci práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Veronika Sojková, Ph. D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.4.1. Technická správa
D.4.2. Výkresová časť

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.4.1

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

Technická správa

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka:	Ing. Veronika Sojková, Ph. D.
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.4.1.1 Základné a vymedzovacie údaje
D.4.1.1.1 Základní popis stavby
D.4.1.1.2 Charakteristika územia a stavebného pozemku
D.4.1.1.3 Údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou
D.4.1.1.4 Požiadavky na pripojenie verejných sietí
D.4.1.1.5 Pripojené zábory hospodárskeho pôdneho fondu
D.4.1.1.6 Návrhové parametry stavby
D.4.1.1.7 Výkres situace stavby

D.4.1.2 Spôsob zaistenia a tvar stavebnej jamy
D.4.1.2.1 Vymedzovacie podmienky pre zakladanie a zemné práce
D.4.1.2.2 Bilancie zemných prácí
D.4.1.2.3 Tvar stavebnej jamy

D.4.1.3 Konštrukčne výrobný systém
D.4.1.3.1 Riešenie dopravy materiálu
D.4.1.3.2 Zábery pre betonárske práce - 2.NP
D.4.1.3.3 Pomocné konštrukcie
D.4.1.3.4 Navrh a výpočet skladovacích plôch

D.4.1.4 Stavenisková doprava - zvislá
D.4.1.4.1 Návrh vežového žeriavu
D.4.1.4.2 Limity pre používanie žeriava

D.4.1.5 Zariadenie staveniska
D.5.5.1 Technická správa
D.5.5.2 Výkres zariadenia staveniska

D.4.1. Základné a vymedzovacie údaje:

D.4.1.1.1. Základní popis stavby

Stavba sa nachádza na vrchole kopca Dyleň v nadmorskej výške 939 m n. m. v okrese Cheb. Ide o polyfunkčný objekt, ktorý má dve nadzemné budovy s tromi nadzemnými podlažiami a štyrmi nadzemnými podlažiami. S jedným podzemným podlažím.

V nadzemnej časti sa nachádza vstupná hala, reštaurácia, wellness, zázemie pre personál a ubytovacie priestory. Podzemné podlažie zahŕňa hygienické zariadenia, technické miestnosti, práčovňu a sklady.

Nosnú konštrukciu tvorí kombinovaný systém pozostávajúci z monolitických železobetónových stĺpov a obvodových stien. Objekt je založený na monolitickej základovej doske. Stropná konštrukcia je taktiež monolitická železobetónová. Budova je zastrešená plochou zelenou strechou s extenzívnou vegetáciou, ktorá prispieva k jej ekologickej a estetickej hodnote.

D.4.1.1.2. Charakteristika územia a stavebného pozemku

Pozemok s rozlohou 21 630 m² má nepravidelný polygonálny tvar a nachádza sa na vrchole kopca Dyleň v okrese Cheb, na hranici katastrálnych území Háje u Staré Vody a Vysoké u Staré Vody.

Inžinierske siete sú vedené popri hlavnej prístupovej ceste, ktorá vedie zo severovýchodu od obce Vysoká. Pred začiatkom výstavby bude odstránená existujúca zástavba na parcelách č. 1973/5, vrátane spevnených komunikácií a oplotenia s ostnatým drôtom. Ešte pred samotnou výstavbou sa zrealizujú prípojky SO 06, SO 07 a SO 08.

Terén je mierne svahovitý, s rozdielnym sklonom – približne 5 % na východnej strane a až 14 % na západnej strane. Pozemok sa nachádza v oblasti s ochranným pásmom štátnej hranice, kde platia obmedzenia pre vrtné práce (do 50 m) a banské diela (do 100 m) od priesečníka so štátnou hranicou.

V minulosti tu stála rádiokomunikačná veža. Plánovaná zastavanosť územia dosiahne 4,3 %. Stavebný pozemok sa nenachádza v záplavovej oblasti, avšak patrí do ochranného pásma podzemných vodných zdrojov Neualbenreuth. Prístup na stavenisko je zabezpečený zo severovýchodu, z obce Vysoká.

D.4.1.1.3. Údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou

Navrhovaná stavba nie je v plnom súlade s územno plánovacou dokumentáciou.
Objekt sa nenachádza v oblasti s požiadavkami na ochranu kultúrne historických hodnôt.
Objekt sa nenachádza v oblasti s požiadavkami na ochranu architektoninckých hodnôt.
Objekt sa nenachádza v oblasti s požiadavkami na ochranu archeologických hodnôt.
Objekt sa nenachádza v oblasti s požiadavkami na ochranu urbanistických hodnôt.

D.4.1.1.4. Požiadavky na pripojenie verejných sietí

Objekt bude pripojený na prípojku optického kábla, vodovodu a elektrinu.

D.4.1.1.5. Pripojené zábory hospodárskeho pôdneho fondu

Objekta sa nachádza na hranici lesného fondu.

D.4.1.1.6. Návrhové parametry stavby

Zastavaná plocha - 821,7 m^2
Obostavaný priestor - 7198,62 m^3
Podlahová plocha podla jednotlivých funkcií: Bytová časť - 1357, 42 m^2
Reštaurace - 210,3 m^2
Wellnes - 357,63 m^2

D.4.1.1.7. Výkres situace stavby

Výkres - príloha č. 1

D.4.1.1.8. Členenie a charakteristika navrhovaného stavebného objektu

	hrubé terénne úpravy	príprava staveniska, odstránenie súčasných drevin	
01/03	polyfunkční dom s ubytováním	zemné konštrukcie (ZK)	stavebná jama, svahovanie
		základové konštrukcie (ZK)	podkladný beton – monol. beton jednoduchý natavované asfaltové pasy ochranný monol. beton jednod. základová doska monolitická ŽB kanalizácia zvlášť s odskúšaním
		hrubá spodná stavba (HSS)	kombinovaný stenový systém monol. ŽB stropná doska monolit.ŽB schodisko prefabrikované ŽB
		hrubá vrchná stavba (HVS)	kombinovaný stenový systém monolitické ŽB steny stropna doska – ŽB monolitická schodisko – prefabrikované ŽB
		strešné konštrukcie (SK)	extenzivna zelená steecha hydroizolačné asfalt. pasy klempírské konštrukcie hromozvod
		hrubé vnútorné konštrukcie (HVK)	hliníkove okna s trojsklom (pred instalací KZS) osadení vstupných dverí zděné priečky vč. zárubní hrubé rozvody TZB hrubé podlahy – vrstvy pod nášlapnou vrstvou vnútorné omietky dlažby obklady

		vonkajšia úprava povrchu (UP)	montáž lešenia kontaktný zateplovací systém systémová omietka klempiarske práce inštaláia hromozvodu demontáž lešenia
		dokončovacie konštrukcie (DK)	kompletace TZB výmalby kompletace rozvodů zdravotních instalací kompletace zámečnických a truhlářských výrobků (parapetní desky, osazení dveří a obložek) nášlapné vrstvy podlah včetně soklových lišt
02	recepcia	zemné konštrukcie (ZK)	stavebná jama, svahovanie
		základové konštrukcie (ZK)	podkladný beton – monol. beton jednoduchý natavované asfaltové pasy ochranný monol. beton jednod. základová doska monolitická ŽB kanalizácia zvlášť s odskúšaním
		hrubá spodná stavba (HSS)	kombinovaný stenový systém monol. ŽB stropná doska monolit.ŽB schodisko prefabrikované ŽB
		hrubá vrchná stavba (HVS)	kombinovaný stenový systém monolitické ŽB steny stropna doska – ŽB monolitická schodisko – prefabrikované ŽB
		strešné konštrukcie (SK)	extenzivna zelená steecha hydroizolačné asfalt. pasy klempírské konštrukcie hromozvod
		hrubé vnútorné konštrukcie (HVK)	hliníkove okna s trojsklom (pred instalací KZS) osadení vstupných dverí hrubé rozvody TZB hrubé podlahy – vrstvy pod nášlapnou vrstvou vnútorné omietky dlažby obklady
		vonkajšia úprava povrchu (UP)	montáž lešenia kontaktný zateplovací systém systémová omietka klempiarske práce inštaláia hromozvodu demontáž lešenia
		dokončovacie konštrukcie (DK)	kompletace TZB výmalby kompletace rozvodů zdravotních instalací kompletace zámečnických a truhlářských výrobků (parapetní desky, osazení dveří a obložek) nášlapné vrstvy podlah včetně soklových lišt
04	príjazdová cesta	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami	

05	parkovacia plocha	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami
06	pobytová plocha	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami
07	chodník	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami
08	prípojka optického kábla	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami
09	elektrická prípojka	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami
10	vodovodná prípojka	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami, napojenie na verejný elektrický rád, osadenie meriacim systémom
11	ČOV	prevedené súčasne s hrubými vnútornými konštrukciami
	čisté terénne úpravy	zahradnické práce – výsadba stromov a rastlín, výsev trávy

D.4.2. Spôsoby zaistenia a tvar stavebnej jamy:

D.4.2.1. Vymedzovacie podmienky pre zakladanie a zemné práce

Bol využitý jeden archívny geologický vrt, ktorý v roku 1965 realizoval Vojenský projektový ústav v Prahe. Ide o vrt č. 559431 s hĺbkou 3,5 m. Úroveň hladiny podzemnej vody nie je v záznamoch uvedená.

Základová pôda je klasifikovaná do 3. triedy ťažiteľnosti, čo je spôsobené prítomnosťou svoru už od hĺbky 1,9 m.

D.4.2.2. Bilancie zemných prác

Na stavbe je potrebné zabezpečiť odvoz približne 2000 m³ zeminy. Časť materiálu bude využitá na terénne úpravy v rámci výstavby budovy, zatiaľ čo zvyšná zemina bude odvezená mimo staveniska.

D.4.2.3. Tvar stavebnej jamy

Schematický pôdorys a rez - príloha č.2 a č.3



Obr. D.5.1 - Pôdny profil

D.4.3. Konštrukčné výrobné systémy

D.4.3.1. Riešenie dopravy materiálu

Najbližsia betonárka TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. Marianske Lázne
-vzdialená 20km



Obr. D.4.2 - Doprava betónu

D.4.3.2. Zábery pre betonárske práce - 2.NP

Hrúbka stropu: 200mm
Plocha stropu: -1. budova : 322,87 m^2

Objem betónu: -1.budova : 0,20 x 233,87 = 64,574 m^2

Otočka záberu : 5 min
-za hodinu : 12 krát
-za smenu: 96 krát

-vybraný koš: 0,5 m^3
-max. v 1 smere: 48 m^3

64,574 : 48 = 1,35 - 2 zábery

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovné konštrukcie sú rozdelené na 2 zábery v každej budove.



Obr. D.4.3 - Pôdorys s označenými zábery vodorovných konštrukcií

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé konštrukcie sú rozdelené na 5 záberov v každej budove.

1.záber - nosná stena, beton C35/40 → 14,58m^3
2.záber - nosná stena, beton C35/40 → 14,58m^3
3.záber - nosná stena, beton C35/40 → 8,2596m^3
4.záber - nosná stena, beton C35/40 → 8,2596m^3
5.záber - nosné sten (interier), beton C35/40 → 69,15m^3



Obr. D.4.4 - Pôdorys s označenými zábery zvislých konštrukcií

D.4.3.3. Pomocné konštrukcie

Na bednenie železobetňových konštrukcií bolo navrhnuté systémové bednenie PERI. Na bednenie stien - systém PERI TRIO a na bednenie vodorovných konštrukcií - systém PERI SKYDECK.

ZVISLÉ BEDNENIE (stena) - systém PERI TRIO

Pre debnenie železobetónových monolitických stien bude použité systémové rámové debnenie PERI TRIO v rozmeroch 1 200 × 3 300 mm (58,2 kg) a jeden panel s rozmermi 600 × 900 mm (34,7 kg). Pri hornej hrane zostane medzera 50 mm.

Obr. D.4.5 - Rámové bednenie PERI TRIO, zdroj: peri.cz

VODOROVNÉ BEDNENIE(strop) - systém PERI SKYDECK

Pre debnenie monolitických železobetónových stropných konštrukcií je navrhnuté panelové stropné debnenie SKYDECK od firmy PERI. Tento systém pozostáva z panelov s rozmermi 1 500 × 500 × 120 mm (hmotnosť 15,5 kg), nosníkov SLT 150 (dĺžka 1 500 mm, hmotnosť 15,5 kg) a hliníkových stojok MULTIPROP MP 350 (nastaviteľná výška 1,95 – 3,50 m, hmotnosť 19,4 kg).



Obr. D.4.6 - Panelové stropné bednenie bednenie PERI SKYDECK, zdroj: peri.cz



Obr. D.4.7 - Pozdĺžny nosník STL 150, zdroj: peri.cz

D.4.1.4. Navrh a výpočet skladovacích plôch

STROP

- bednená plocha : 322,87 m^2
- bedniace panely SKYDECK 1500 x 500 mm
- plocha jedného panelu : 0,750 m^2
- počet panelov : 322,87/0,750 = 430,5 - 431ks
- počet paliet : 431/48 = 8,9 - 9 paliet

NOSNÍKY

- 3 panely/ 0,55 nosníku
- počet panelov : 861ks
- počet kusov nosníku 861/3 = 287 x 0,55 = 157,85
- počet paliet : 158/50 = 3,16 - 4 palety

STENA :

- celková dĺžka stien: 76 m + 81 = 157
- výška stien: 3,3 m
- šírka bedniacich panelov: 1,2 m
- výška bedniacich panelov: 3,3 m
- hrúbka bedniacich kusov: 0,12 m
- počet panelov na dĺžku: 157/1,2 = 130 ks → 130 x 2 = 260 ks
- počet paliet: 260/12 = 21,67 → 22 paliet

stropy: 9 paliet 1,5 x 1,7 m
nosníky: 4 palety 0,8 x 1,2 m
steny: 22 paliet 3,3 x 1,2 m



Obr. D.5.8 - Schéma skladovania debnenia

D.4.4. Stavenisková doprava - zvislá

D.4.4.1. Návrh vežového žeriavu

Na vertikálnu dopravu na stavbe bol zvolený vežový žeriav Liebherr 110 EC-B6 s vyložením 42 m.

Bremeno	Hmotnosť(t)	Vzdialenosť(m)
Bednenie (palety 1200 x 3300 mm 195 kg)	2,34	36,57
Prefabrikované schodisko (najťažší prvok)	2,5	26,7
Betonársky kôš s betonom	0,08+1,25=2,05	6,8

m r	m/kg + m/kg		m/kg														
			20,0	**22,5**	**25,0**	**27,5**	**30,0**	**32,5**	**35,0**	**37,5**	**40,0**	**42,5**	**45,0**	**47,5**	**50,0**	**52,5**	**55,0**
55,0 (r = 56,5)	2,5 – 29,9 **3000**	2,5 – 17,0 **6000**	4980	4340	3830	3410	3070	2770	2520	2310	2120	1950	1810	1670	1560	1450	**1350**
52,5 (r = 54,0)	2,5 – 31,5 **3000**	2,5 – 17,8 **6000**	5250	4580	4050	3610	3250	2940	2680	2450	2250	2080	1930	1790	1660	**1550**	
50,0 (r = 51,5)	2,5 – 32,7 **3000**	2,5 – 18,5 **6000**	5480	4780	4220	3770	3390	3080	2800	2570	2360	2180	2020	1880	**1750**		
47,5 (r = 49,0)	2,5 – 33,7 **3000**	2,5 – 19,0 **6000**	5650	4930	4360	3890	3510	3180	2900	2660	2450	2260	2100	**1950**			
45,0 (r = 46,5)	2,5 – 34,4 **3000**	2,5 – 19,3 **6000**	5770	5040	4450	3980	3590	3250	2970	2720	2510	2320	**2150**				
42,5 (r = 44,0)	2,5 – 35,5 **3000**	2,5 – 19,8 **6000**	5940	5190	4590	4110	3700	3360	3070	2820	2600	**2400**					
40,0 (r = 41,5)	2,5 – 36,1 **3000**	2,5 – 20,2 **6000**	6000	5290	4680	4190	3780	3430	3130	2880	**2650**						
37,5 (r = 39,0)	2,5 – 37,0 **3000**	2,5 – 20,6 **6000**	6000	5420	4800	4290	3870	3520	3210	**2950**							
35,0 (r = 36,5)	2,5 – 35,0 **3000**	2,5 – 21,0 **6000**	6000	5560	4920	4400	3970	3610	**3300**								
32,5 (r = 34,0)	2,5 – 32,5 **3000**	2,5 – 21,2 **6000**	6000	5610	4970	4450	4020	**3650**									
30,0 (r = 31,5)	2,5 – 30,0 **3000**	2,5 – 21,6 **6000**	6000	5730	5070	4540	**4100**										
27,5 (r = 29,0)	2,5 – 27,5 **3000**	2,5 – 21,8 **6000**	6000	5800	5140	**4600**											
25,0 (r = 26,5)	2,5 – 25,0 **3000**	2,5 – 22,1 **6000**	6000	5870	**5200**												
22,5 (r = 24,0)	2,5 – 22,5 **3000**	2,5 – 22,2 **6000**	6000	**5900**													
20,0 (r = 21,5)	2,5 – 20,0 **3000**	2,5 – 20,0 **6000**	**6000**														

Obr. D.4.9 - žeriav Liebherr 110 EC-B6
https://www.jvszeriavy.sk/root/obsah/prodej/dokumenty/110ecb6_2007_04.pdf

Betón bude na stavbe premiestňovaný pomocou betonárskeho koša Boscaro C-65 s objemom 500 litrov a stredovou výpusťou.

MODEL	Objem (Lt)	Rozměry (mm)				Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
		A	B	C	D		
C-35	350	860	920	750	1050	910	65
C-50	500	950	1050	880	1200	1300	82
C-60	600	1070	1050	880	1200	1560	100
C-80	800	1120	1250	750	1450	2080	140
C-99	1000	1300	1250	750	1450	2600	160
C-150	1500	1800	1250	750	1450	3900	230

Obr. D.5.10 - žeriav Liebherr 110 EC-B6
https://www.stavo-shop.cz/kos-na-beton-c

D.4.4.1.2. Limity pre používanie žeriava



Obr. D.4..11 - Pôdorys limitov na použitie žeriava



Obr. D.4.12 - Rez žeriavom na pozícii na stavenisku

D.4.5. Zariadenie staveniska

D.4.5.1 Technická správa ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

a) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru

Stavenisko bude napojené na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru zo severovýchodu od obce Vysoká. Vjazd na pozemok je od obce Vysoká.

b) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, demontáže, dekonstrukcie a ťažbu drevín

Stavenisko bude počas výstavby zabezpečené a budú dodržané požiadavky na demolácie a rekonštrukcie v rámci pozemku a jeho okolia.

c) Vstup a vjazd na stavbu, prístup na stavbu počas výstavby, prípadne prístupové trasy, vrátane požiadaviek na obchádzkové trasy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie a spôsob zabezpečenia bezpečnosti prevádzky

Vstup a vjazd na stavbu bude zabezpečený zo severovýchodu od obce Vysoká. Bezpečnosť na stavenisku bude zabezpečená – osobné ochranné prostriedky, zabezpečenie pri výškových prácach, oplotenie, elektrická bezpečnosť, požiarna ochrana, manipulácia s materiálom a nástrojmi.

d) Maximálne dočasné a trvalé zábery pre stavenisko

Hranica trvalého záberu je navrhnutá v súlade s hranicami pozemkov, na ktorých sa bude stavba realizovať. Pre výstavbu prípojok inžinierskych sietí bude navrhnutý dočasný záber pri príjazdovej ceste.

e) Požiadavky na ochranu životného prostredia pri výstavbe – najmä opatrenia na minimalizáciu dopadov pri realizácii stavby na životné prostredie, popis prítomnosti nebezpečných látok pri výstavbe, predchádzanie vzniku odpadu, triedenie materiálov na recykláciu za účelom materiálového využitia, vrátane popisu opatrení proti kontaminácii materiálov, stavby a jej okolia, opatrenia pri manipulácii s azbestom, opatrenia na zníženie hluku zo stavebných prác a opatrenia proti prachu

Proces výstavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavebné materiály budú skladované na vyhradených plochách, chránené proti poveternostným vplyvom a nekontaminované cudzími látkami. Počas výstavby bude zabezpečená neprítomnosť azbestu v okolí stavby. Proti hluku budú zavedené opatrenia ako dodržiavanie pracovného času pre hlučné práce a používanie tichšej techniky. Voda a vzduch nebudú počas výstavby znečistené. Prach bude regulovaný zavlažovaním vodou a používaním ochranných plachiet počas výstavby. S odpadmi na stavenisku bude zaobchádzané podľa právnych predpisov a bude prebiehať recyklácia na materiálové využitie.

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

Na stavenisku je nutné striktne dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Pred začatím prác je potrebné vykonať hodnotenie rizík a identifikovať možná nebezpečenstvá, ako sú pády, zosuvy alebo riziká spojené s prácou s mechanizáciou. Stavenisko musí byť riadne zabezpečené, vrátane ohradenia nebezpečných zón a zabezpečenia bezpečných prístupových ciest. Pracovníci musia používať vhodné osobné ochranné prostriedky, ako sú helmy, pracovná obuv s oceľovou špičkou, rukavice a reflexné vesty. Pri práci so strojmi je dôležité používať len schválené zariadenia a dodržiavať bezpečné vzdialenosti od pracujúcich strojov. V oblasti výkopov je nutné zabezpečiť jamy proti zosuvom a výkopy chrániť zábradlím alebo sieťami, aby sa predišlo pádov osôb alebo materiálu. Rovnako je potrebné zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s materiálom a používať vhodné manipulačné techniky a zariadenia. Súčasťou bezpečnostných opatrení je aj stanovenie núdzových postupov, dostupnosť lekárničky a prítomnosť školeného personálu na poskytnutie prvej pomoci. Všetci pracovníci musia byť riadne vyškolení o BOZP a špecifických rizikách spojených s realizáciou stavby. Dodržiavanie týchto pravidiel je kľúčové pre bezpečný priebeh stavebných prác a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.

g) Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky (užívania), požiadavky na priebeh a spôsob prípravy a realizácie výstavby a ďalšie špecifické požiadavky

Postupné uvedenie stavby do prevádzky bude prebiehať po jednotlivých funkčných celkoch v súlade s plánom výstavby a kontrolnými prehliadkami. Pred zahájením užívania jednotlivých častí stavby musí byť vykonaná séria potrebných opatrení. Patrí sem najmä vykonanie všetkých potrebných skúšok, ako sú tlakové skúšky rozvodov, revízie elektroinštalácie a skúšky funkčnosti požiarno-bezpečnostných zariadení. Ďalej je nutné zabezpečiť bezpečný prístup k častiam stavby, ktoré budú uvedené do prevádzky, a vykonať protokolárne odovzdanie týchto častí vrátane dokumentácie potrebnej ku kolaudácii. Príprava a realizácia stavby bude prebiehať vo fázach, ktoré zabezpečujú plynulý postup prác a umožnia kontrolu jednotlivých etáp. Najprv bude vykonaná prípravná fáza, ktorá zahŕňa búracie práce u existujúcich objektov, zabezpečenie staveniska a prípravu plochy pre začatie stavebných činností. Nasledovať budú zemné práce a realizácia základových konštrukcií, vrátane vykonania hydroizolácie. V ďalšej fáze sa vykoná hrubá stavba, teda výstavba nosných konštrukcií, strechy a opláštenia objektu. Po dokončení hrubej stavby budú realizované technické inštalácie, vrátane rozvodov elektriny, vody, kúrenia a kanalizácie. Po vykonaní inštalačných prác budú nasledovať dokončovacie práce, ktoré zahŕňajú povrchové úpravy, montáž okien, dverí a ďalších interiérových prvkov. Záverečnou fázou bude vykonanie kontrol a skúšok, ktorých výsledky budú súčasťou podkladov pre kolaudáciu stavby. Po celú dobu výstavby bude kladený dôraz na dodržiavanie bezpečnostných opatrení, vrátane pravidelných školení pracovníkov a kontrol pracoviska. Rovnako budú dodržané postupy minimalizujúce dopady na životné prostredie, napríklad obmedzenie prachovosti, hlučnosti a odpadu. Dôležitou súčasťou organizácie výstavby bude pravidelná komunikácia medzi zhotoviteľom, investorom a ďalšími zúčastnenými stranami, ktorá zabezpečí koordináciu jednotlivých prác a včasné riešenie prípadných problémov. Tento komplexný prístup prispeje k plynulému priebehu výstavby a bezproblémovému uvedeniu stavby do prevádzky.

h) Návrh fáz výstavby za účelom vykonania kontrolných prehliadok

Prvá bude prípravná etapa, počas ktorej dôjde k vytyčeniu stavby a zabezpečeniu staveniska. V rámci zemných prác budú vykonané výkopy a skrývka ornice, pričom pred začatím betonáže základov sa

uskutoční kontrolná prehliadka zameraná na overenie základových spár a únosnosti podložia. Ďalšou fázou bude realizácia základovej konštrukcie, ktorá zahŕňa vyhotovenie základových pásov, vrátane hydroizolácie a opatrení proti vlhkosti. Kontrolná prehliadka sa uskutoční po dokončení základov a pred ich zasypaním. Vo fáze hrubej stavby sa zhotovia nosné konštrukcie, ako sú steny, stĺpy, prievlaky a stropy, a následne sa vykoná montáž strešnej konštrukcie. Kontrolná prehliadka prebehne po dokončení nosných konštrukcií a pred zakrytím rozvodov. Ďalšia etapa zahŕňa inštaláciu rozvodov, vrátane elektroinštalácie, vodoinštalácie, vykurovania a kanalizácie. Pred zakrytím týchto rozvodov v stenách alebo podlahách sa uskutoční kontrolná prehliadka, ktorá overí správnosť vykonania a funkčnosť systémov. Po dokončení stavebných a inštalačných prác sa pristúpi k finálnym úpravám, ako sú omietky, obklady, podlahy a inštalácia okien a dverí. Kontrolná prehliadka prebehne po kompletnom dokončení týchto prác. Poslednou fázou bude kolaudácia, ktorá zahŕňa komplexnú kontrolu celej stavby vrátane vonkajších úprav a zabezpečenie bezpečného užívania objektu. Konečná inšpekcia sa uskutoční pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

i) Dočasné objekty

Na stavenisku budú využívané dočasné objekty, ktoré zabezpečia potrebné zázemie, bezpečnosť a organizáciu prác. Pre pracovníkov budú k dispozícii stavebné bunki slúžiace ako kancelárie, šatne a odpočinkové miestnosti, doplnené o mobilné toalety (aj tablety) a umývárne. Materiál a nástroje budú bezpečne uložené v skladových kontajneroch. Pre zabezpečenie bezpečnosti bude stavenisko ohradené oplotením a nebezpečné zóny budú chránené zábranami alebo ochrannými sieťami. Na prácu vo výškach poslúži lešenie, zatiaľ čo provizórne cesty a rampy zabezpečia bezpečný pohyb po areáli.

D.4.5.2. Výkres zariadenia staveniska

Výkres - príloha č.6

D.4.6. Zoznam použitých zdrojov

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

D.4.7. Zoznam obrázkov

Obr. D.4.1 - Pôdny profil, Česká geologická služba

Obr. D.4.2 - Doprava betónu

Obr. D.4.3 - Pôdorys s označenými zábery vodorovných konštrukci

Obr. D.4.4 - Pôdorys s označenými zábery zvislých konštrukcií

Obr. D.4.5 - Rámové bednenie PERI TRIO, zdroj: peri.cz

Obr. D.4.6 - Panelové stropné bednenie bednenie PERI SKYDECK, zdroj: peri.cz

Obr. D.4.7 - Pozdĺžny nosník STL 150, zdroj: peri.cz

Obr. D.4.8 - Schéma skladovania debnenia

Obr. D.4.9 - žeriav Liebherr 110 EC-B6

https://www.jvszeriavy.sk/root/obsah/prodej/dokumenty/110ecb6_2007_04.pdf

Obr. D.4.10 - žeriav Liebherr 110 EC-B6

https://www.stavo-shop.cz/kos-na-beton-c

Obr. D.4.11 - Pôdorys limitov na použitie žeriava

Obr. D.4.12 - Rez žeriavom na pozícii na stavenisku

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.4.2.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

VÝKRESOVÁ ČASŤ

názov projektu: Prameň Dylene - Horský hotel
vedúci práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultantka: Ing. Veronika Sojková, Ph. D.
vypracovala: Klaudia Stieranková
datum: 2024/2025

OBSAH

D.4.2.1 Koordinačná situácia
D.4.2.2 Výkres zariadenia staveniska



VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

LEGENDA ZNAČENIA

- hranice pozemku
- trvalý zábor
- požiarne nebezpečný priestor
- rozvody kanalizácie
- rozvody dážďovej vody
- prípojka optický kábel
- vodovodná prípojka
- elektro prípojka
- optický kábel
- verejný vodovod
- elektrické vedenie
- hlavný vstup do objektu
- únikové východy z objektu
- požiarny hydrant
- vrty TČ
- stávající dreviny
- nové dreviny

DOTKNUTÉ PARCELY

1973/5 Vysoká u Staré vody
1973/6 Vysoká u Staré vody
1973/7 Háj u Staré vody
1973/8 Háj u Staré vody

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 00 Hrubé terénne úpravy
SO 01 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 02 Recepce
SO 03 Polyfunkční dům s ubytováním
SO 04 Příjezdová cesta
SO 05 Parkovací plocha
SO 06 Pobytová plocha
SO 07 Chodník
SO 08 Optický kábel
SO 09 Elektřina
SO 10 Vodovod
SO 11 ČOV

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Veronika Sojková, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A3
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:500
část dokumentace: Technologické riešenie	číslo výkresu: D.4.2.1

název výkresu:

Výkres situsce stavby



LEGENDA

- obrys stavebnej jamy
- konštrukcie nad rovinou rezu
- zábor staveniska
- oplotenie stavebnej jamy
- elektřina - nová
- plyn - nová
- kanalizace -nová

stávající dreviny

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konzultant: Ing. Veronika Sojkova, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A3
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:500
část dokumentace: Situačné výkresy	číslo výkresu: D.4.2.2

název výkresu:

Výkres zariadenia staveniska

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.5

PROJEKT INTERIÉRU

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultant:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.5.1 Technická správa
D.5.2 Výkresová časť

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.5.1

PROJEKT INTERIÉRU

TECHNICKÁ SPRÁVA

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultant:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

OBSAH

D.5.1.1.Zadávacie a vymedzovacie údaje
D.5.1.2 Povrchové úpravy
D.5.1.3 Návrh recepčného pultu
D.5.1.4 Použité výrobky
D.5.1.5 Osvetlenie
D.5.1.6 Dvere a okná
D.5.1.7 Zoznam použitých zdrojov
D.5.1.8 Technické listy prvkov

D.5.1.1.Zadávacie a vymedzovacie údaje

Projekt interiéru sa zameriava na návrh špecifických výrobkov pre vstupnú halu s recepciou v prvom nadzemnom podlaží. Hala slúži ako recepčný ao spoločenský priestor. Recepcia má podlažnú plochu 71,5 m^2 a svetlú výšku 3,0 m a prepája budovu A a B hotelového komplexu. Priestor je priechodný všetkými stranami a je ním umožnený aj prechod do exteriéru na terasu.

D.5.1.2 Povrchové úpravy

Podlaha vstupnej haly je z veľkoformátovej gresovej dlažby tl.7 mm; rozmeru 75 x 75 mm . Stropy sú z pohľadového betónu opatreným bezprašným náterom. Steny vstupnej haly sú presklené.

Obr. 1 - Gresová dlažba

D.5.1.3 Návrh recepčného pultu

Recepčný pult je navrhnutý z dreva. Je obložený drevenými laťami v svetlejšom odtieni. Vrchná doska pultu je z mramoru v čiernej farbe, ktorá je pripevnená k drevenej časti kovovým rámom. Konštrukcia je pospájaná truhlárskym spojom na čap a kolkové spoje. Z vnútornej strany vytvárajú predely police, ktoré slúžia ako úložný priestor. Bližšie viď. výkresovú časť D.5.2.4 a D.5.2.3.

D.5.1.4 Použité výrobky

Ako zariadenie recepčnej haly boli vybrané cylindrové taburetky 4 ks Fireside v tehlovej farbe Spice v rozmeroch 0,5 x 1,0 x 1,0 m. K recepčnému pultu boli vybrané čalúnené otočné kancelárske kreslá Archal XL, 2 ks. Pre hotelových hostí boli vybrané polstrované kreslá FRI v sivej farbe s nožičkami z dubového dreva 0,9 x 0,8 x 0,88 m; 4 ks.

D.5.1.5 Osvetlenie

Okrem prirodzeného svetla je priestor presvetlený aj umelým osvetlením. Umelé osvetlenie zabezpečujú 2 typy svietidiel. Navrhnuté sú stropné LED svietidlá Lignalux L z čierneho lakovaného dreva dĺžky 1,44 m. Svietidlá sú lineárne závesné. Doplnené sú o stojace lampy Pileo s podstavcom z orechového dreva. Z dôvodu požiadaviek na bezpečnosť sú svietidlá navrhnuté ako núdzové a sú napojené na záložný zdroj energie v technickej miestnosti v 1 PP.

D.5.1.6 Dvere a okná

Dvere a okná sú navrhnuté ako ľahký obvodový plášť s dreveným rámom. Okná sú zásuvné. Dvere do hotovej haly sú dvojkrídlové presklené otočné s nadsvetlíkom veľkosti 1800 x 2050 mm. Jedno krídlo má šírku 900 mm. Interiérové dvere sú dvojkrídlové s nadsvetlíkom a dvoma bočnými svetlíkmi. Všetky dvere sú bezprahové a priestor je bezbarierový.

D.5.1.7 Rastliny

Po bokoch interiérových dverí sa nachádzajú vstavané kvetináče so živými izbovými rastlinami. Kvetináče sú betonové určené pre väčšie rastliny. Navrhnuté sú pre zlepšenie vnútornej mikroklímy. Nachádzajú sa pred inštalačnou šachtou technického zariadenia budovy.

D.5.1.7 Zoznam použitých prvkov

kreslo:
https://www.fritzhansen.com/en/categories/by-series/fri/fri-jh5-mixed-upholstery?sku=JH5MU-CA0114-CA0114-OKBA_FS

taburetka:
https://www.crateandbarrel.com/fireside-round-upholstered-ottoman/s317657?oc=1%2C2501

kancelárske kreslo:
https://www.lammhults.se/products/chairs-armchairs/archal-xl-conference

stojaca lampa:
https://www.porada.it/en/product/pileo/

závesné svietidlo:
https://www.lignalux.com/shop-leuchten-aus-holz/p/serie-l-the-dark

D.5.1.8 Technické listy prvkov

Fri™

Designed by Jaime Hayon, 2015



Metric Imperial

Lounge Chair	
Height	90.5 cm
Width	80 cm
Depth	88 cm
Product weight	21.5 kg

LIGNALUX

Series L The Dark



Suspension lamp made of solid wood, painted black with carved out grain, sanded and polished. Color Farrow & Ball Pitch Black No.256

Direct/indirect beam

width 80mm, height 110mm, length 880/1160/1440mm

The luminaires of the L series are designed with direct/indirect distribution. The ceiling is illuminated by the indirect, i.e. upward, light component. This creates a pleasant feeling of space especially in higher rooms

Suspended lamps made of

Mystic Fabric in Spice

On Fireside Round Upholstered Ottoman

$651.05

This item is made just for you. Ready for delivery by mid July.

Performance

Textured

Stain Resistant

Highly Durable

Performance Boucle

Mystic's intricate weave energizes the room. Layering tonal color with a hint of luster, this elegant, well-wearing fabric has a subtle criss-cross strié pattern to invigorate upholstered frames.

Fabric Type: Boucle

Content: 100% Polyester

Archal XL-Conference, 5-Castor Armchair

Lammhults Möbel AB | Archal | 105B54022023

DESCRIPTION

Archal XL-Conference, 5-Castor Armchair

Base colour: 8001, black, texture, (RAL 9005)
Start fee: Additional set-up cost of 2990 SEK per color and order, will be added
Castor colour: Black
Leather covered armrest: Without
Fabric family: Breeze Fusion, Gabriel - (PG C)
Fabric colour: 4303

PILEO ALTA

Design Sovrappensiero

LAMPADA | LAMP

2014

Lampada da terra in massello di noce canaletta e paralume in lamiera.

Floor lamp in solid canaletta walnut and tin-plated shade.

Stehlampe mit Gestell aus massivem Nussbaum Canaletta und Lampenschirm aus Blech.

Lampadaire avec tige en noyer canaletta massif et abat-jour en étain.

Lámpara de pie en nogal canaletta macizo y pantalla de hojalata.



PILEO ALTA

Design Sovrappensiero

LAMPADA | LAMP

2014



FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

D.5.2

PROJEKT INTERIÉRU
VÝKRESOVÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
konzultant:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
vypracovala:	Klaudia Stieranková
dátum:	2024/2025

OBSAH

D.5.2.1 Výkresy interiéru
D.5.3.2 Rozložená konštrukcia pultu
D.5.3.3 Konštrukčný výkres pultu

rez A-A´



pôdorys



LEGENDA MATERIÁLOV

- Železobeton
  beton C35/40, ocel B500B
- Podlaha z betónu

LEGENDA OZNAČENÍ

- OX — Okna
  viz Tabuľka okien D.1.3.2
- DX — Dvere
  viz Tabuľka dverí D.1.3.1
- T1 — Truhlársky výrobok
  navrhnutý pult
- ZX — Použitý nábytok
- LX — Použité osvetlenie

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konžultant: Ing. Aleš Marek, Ph.D.	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A2
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:50
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D.5.2.1
název výkresu: Výkresy interieru	

















FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konžultant: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A2
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:20
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D.5.2.3
název výkresu: Konštrukčný výkres pultu	



DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3



FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konžultant: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: 420x420 mm
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:20
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D.5.2.4
název výkresu: Rozložená konštrukcia pultu	

NAVRHNUTÝ PULT V INTERIERI



predná strana pultu



vnútorná strana pultu

FAKULTA ARCHITEKRUTY ČVUT	FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
ústav: 15118 Ústav náuky o budovách	
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	
konžultant: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov	S - JSTK Bvp. +-0,000 = 940 m.n.m.
Akademický rok: LS 2025	
vypracoval: Klaudia Stieranková	formát: A3
název práce: Pramene Dylene	měřítko: M 1:20
část dokumentace: Stavebne konštrukčné riešenie	číslo výkresu: D.5.2.5
název výkresu: Axonometria pultu	

lumion

lumion

lumion

FAKULTA
ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

bakalárska práca

E

DOKLADOVÁ ČASŤ

názov projektu:	Prameň Dylene - Horský hotel
ústav:	15118 Ústav náuky o budovách
vedúcí práce:	doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
vypracovala:	Klaudia Stieranková
datum:	2024/2025

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

Autor: Klaudia Stieranková

Akademický rok / semestr: 2024/2025

Ústav číslo / název: Ústav náuky o budovách 15118

Téma bakalářské práce - český název:

PRAMENE DYLENE – HORSKÝ HOTEL

Téma bakalářské práce - anglický název:

DYLEN SPRING-MOUNTAIN HOTEL

Jazyk práce: slovenský

Vedoucí práce:	Doc. Ing.arch.Boris Rednčenkov
Oponent práce:	Ing. arch. ROMAN KLIMEŠ
Klíčová slova (česká):	ubytovanie, wellnes, reštaurácia, Dyleň, polyfunkčný objekt
Anotace (česká):	Horský hotel je útočisko zasadené do srdca prírody na vrchole kopca Dyleň. Táto jedinečná destinácia ponúka ideálnu kombináciu luxusu, pokoja a harmónie s okolitou krajinou. Hotel zaujme nielen svojou modernou architektúrou, ale aj výnimočnými službami pre svojich hostí. Svetlé, priestranné interiéry sú navrhnuté s dôrazom na detail, aby poskytli maximálny komfort a pohodu. Súčasťou hotela je aj wellness centrum, kde si môžete dopriať regeneráciu tela i mysle. Vonkajší priestor hotela je ideálny pre milovníkov prírody a aktívny oddych – od prechádzok po okolitých turistických chodníkoch až po chvíle strávené pri relaxačných aktivitách pod širym nebom.
Anotace (anglická):	The mountain hotel is a retreat nestled in the heart of nature at the peak of Dyleň Hill. This unique destination offers the perfect blend of luxury, tranquility, and harmony with the surrounding landscape. The hotel stands out not only for its modern architecture but also for its exceptional services for guests. Bright and spacious interiors are designed with attention to detail to provide maximum comfort and relaxation. The hotel also features a wellness center where you can rejuvenate both body and mind. The outdoor spaces are perfect for nature lovers and those seeking active leisure – from walks along nearby hiking trails to moments spent enjoying relaxing activities under the open sky.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací."

V Praze dne 25.05.2025

Podpis autora bakalářské práce

Průvodní list bakalářské práce
Studijní program Architektura a urbanismus

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

PRŮVODNÍ LIST

Akademický rok / semestr	2024/2025 LS	
Ateliér	REDČENKOV - DANDA	
Zpracovatel	KLAUDIA STIERANKOVÁ	
Stavba	PRAMEN DYLEŇ	
Místo stavby	DYLEŇ	
Konzultant stavební části		
Další konzultace (jméno/podpis)	PBS - Daniela BOŠOVÁ	
	PRŮS - VERONIKA SOUKUPOVÁ	
	SNK - Tomáš Bittner	
	TZB - Lenka PROKOPOVÁ	
	INT. - BORIS REDČENKOV	

ZÁVAZNÝ OBSAH SOUHRNNÉ A STAVEBNÍ ČÁSTI			
Souhrnná technická zpráva	Průvodní zpráva		
	Technická zpráva	architektonicko-stavební části	
		statika	
		TZB	
		realizace staveb	
Situace (celková koordinační situace stavby)			
Půdorysy	PŮDORYS 1.NP		1:50
	PŮDORYS 2.NP		1:50
	PŮDORYS 3.NP		1:50
	PŮDORYS 4.NP		1:50
	PŮDORYS PŘECHY		1:50
	PŮDORYS 1.PP		1:50
			1:50
Řezy	ŘEZ A-A'		1:100
	ŘEZ B-B'		1:100
Pohledy	SEVERNÝ		1:100
	JIŽNÍ		1:100
	VÝCHODNÍ		1:100
	ZÁPADNÍ		1:100
Výkresy výrobků			
Detaily	ŘEZ FAŠÁDOU		1:20

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

PRŮVODNÍ LIST

Tabulky	Výplně otvorů (okna, dveře)	
	Klempířské konstrukce	
	Zámečnické konstrukce	
	Truhlářské konstrukce	
	Skladby podlah	
	Skladby střech	

ZÁVAZNÝ OBSAH DALŠÍCH ČÁSTÍ		
Statika	viz zadání	
TZB	viz samostatné zadání	
Realizace	viz zadání	
Interiér	viz. zadání	

DALŠÍ POŽADOVANÉ PŘÍLOHY	

Jednotlivé přílohy projektu budou zpracovány v souladu s podkladem OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formální provedení projektu (formát, počty paré atd.) určí vedoucí práce.

Bakalářský projekt

ZADÁNÍ STATICKÉ ČÁSTI

Jméno studenta: Klaudia Stieranková
Ateliér: Redčenkov - Danda

Konzultant: Ing. Tomáš Bittner

Řešení nosné konstrukce zadaného objektu.

· Výkresy nosné konstrukce

A. Výkresy
   a. Výkres tvaru železobetonové stropní konstrukce nad 1.PP 1:100 (výsek)
   b. Výkres tvaru železobetonové stropní konstrukce nad 1.NP 1:100 (výsek)
   c. Výkres tvaru a výztuže železobetonového průvlaku nad 2.NP 1:20
   d. Výkres tvaru a výztuže železobetonové desky 1:20

B. Technická zpráva statické části
   a. Jednoduchý strukturovaný popis navržené konstrukce (bude popsána koncepce a působení konstrukce jako celku)
   b. Popis vstupních podmínek:
      1. základové poměry
      2. sněhová oblast
      3. větrová oblast
      4. užitná zatížení (rozepsat dle prostor)
      5. literatura a použité normy

C. Statický výpočet
   1. Návrh a posouzení železobetonové stropní desky křížem vyztužené nad 1. NP
   2. Návrh a posouzení železobetonového průvlaku pod deskou nad 2.NP
   3. Návrh a posouzení železobetonové konzoly schodiska
   4. Návrh a posouzení železobetonové konzoly

Praha, 14. 3. 2025 .....

.....
Podpis konzultanta

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT
ARCHITEKTURA A URBANISMUS
ZADÁNÍ Z ČÁSTI TZB

Ústav : Stavitelství II – 15124
Akademický rok : 2024/2025
Semestr : LS

Jméno studenta	KLAUDIA PTERANKOVÁ
Konzultant	doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D

Obsah bakalářské práce: **Koncepce řešení rozvodů TZB v rámci zadaného objektu.**

- **Koordinační výkresy návrhů vedení jednotlivých instalací v podlažích**

Návrh vedení vnitřních rozvodů vody (pitné , provozní, požární, odpadní splaškové – šedé a bílé), způsob nakládání s dešťovou vodou (akumulace, retence, vsakování), rozvodů plynu systému vytápění, větrání, chlazení, návrh vnitřního domovního rozvodu elektrické energie a způsob nakládání s tuhými komunálními odpady.
Umístění instalačních, větracích, výtahových šachet, případně alternativní stavební úpravy pro stoupací a odpadní vedení, umístění komínů a trvale otevřených větracích otvorů. U rozvodů elektrické energie umístit hlavní a podružné rozvaděče, u požárního vodovodu hydrantové skříně, případně zázemí pro SHZ (nádrž a strojovna). V rámci stavby (nebo souboru staveb) definovat a umístit zdroj pro vytápění, ohřev TV, strojovnu vzduchotechniky, příp.chlazení. Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potřeby pro záložní zdroj energie. Vyznačit místa pro měření spotřeby, regulaci a revizi vedení.

Půdorysy v měřítku 1 : 100

- **Souhrnná koordinační situace širších vztahů**

Návrh osazení objektu na pozemku, vyznačení vedení jednotlivých rozvodů technické infrastruktury a vytrasování jednotlivých domovních přípojek s osazením jejich kontrolních objektů (výstupní a revizní šachty, objekty pro hospodaření s dešťovou vodou, technologické šachty, vodoměrné šachty, HUP, přípojkové skříně, umístění popelnic…). Zakreslit případné napojení na lokální zdroje vody nebo lokální způsob likvidace odpadních vod.

Měřítko : 1 : 300

- **Bilanční výpočty**

Předběžný návrh profilů přípojek (voda, kanalizace), velikost akumulačních/retenčních /vsakovacích objektů, předběžná tepelná ztráta objektu, orientační návrh větracích/chladících zařízení (velikost vzduchotechnické jednotky a minimálně rozměry hlavních distribučních vzduchotechnických rozvodů).

- **Technická zpráva**

Praha, 4.3.2025

.....

Podpis konzultanta

* Možnost případné úpravy zadání konzultantem

Ústav:	Stavitelství II. – 15124
Předmět:	**Bakalářský projekt**
Obor:	**Provádění a realizace staveb**
Ročník:	3. ročník
Semestr:	zimní / letní
Konzultace:	dle rozpisů

Jméno studenta:	KLAUDIA ŠTIERANKOVÁ	podpis:	
Konzultant:	Ing. VERONIKA SOJKOVÁ, Ph. D.	podpis:	

Obsah – bakalářské práce: část REALIZACE STAVEB

1. **Základní a vymezovací údaje stavby:**
   - 1.1. **základní popis stavby**; objektů a jejich účelu, název stavby a kde se nachází, č. parcely, (u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí)
   - 1.2. **charakteristika území a stavebního pozemku**, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
   - 1.3. údaje o **souladu stavby s územně plánovací dokumentací** a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
   - 1.4. požadavky na **připojení veřejných sítí**
   - 1.5. požadavky na dočasné a trvalé **zábory zemědělského půdního fondu**
   - 1.6. navrhované **parametry stavby** – zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.)
   - 1.7. **VÝKRES situace stavby a jejího okolí se zakreslením všech pozemních, inženýrských, dopravních objektů a** objektů parteru **s barevným odlišením** v měřítku podle velikosti a rozsahu od 1: 200 do1:500, zakreslení a vymezení všech dotčených ochranných pásem zasahujících do staveniště, nebo majících vliv na výstavbu,

2. **Způsob zajištění a tvar stavební jámy s příp. návrhem odvodnění a s** ohledem na způsob realizace hrubé spodní a hrubé vrchní stavby.
   - 2.1. **Vymezovací podmínky pro zakládání a zemní práce formou NÁČRTU (IG charakteristiku území, druh zeminy, třídu** těžitelnosti, hladinu podzemní vody, ochranná pásma).
   - 2.2. **Bilance zemních prací**, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
   - 2.3. **Schématický řez a půdorys** stavební jámy s popisem vhodného způsobu zajištění a odvodnění.

3. **Konstrukčně výrobní systém: TE hrubé vrchní stavby pro svislé a vodorovné nosné konstrukce.**
   - 3.1. Popis **řešení dopravy materiálu** na stavbu (betonáž).
   - 3.2. U železobetonových stropních konstrukcí navrhněte předpokládané **záběry pro betonářské práce** s ohledem na postup prací - možné pracovní spáry a záběry pro vyztužování a bednění.
   - 3.3. Návrh, **nákres a popis (tvar, typ, rozměry, hmotnost, atd…)** pro jednotlivé dílčí procesy: **pomocné konstrukce** BEDNĚNÍ a způsob jejich užití (např. bednění pro sloupy, stěny, stropy, apod.),
   - 3.4. Návrh a vypočet **skladovacích ploch** na základě potřeby navržených konstrukcí a jejich technologií, (tzn. vypsat, co je třeba skladovat vč. Množství) včetně půdorysných skic a schémat se zdůvodněnými rozměry potřebných ploch.

4. **Staveništní doprava - svislá:**
   - 4.1. **Návrh s odůvodněním zvedacího prostředku** -věžový jeřáb - na základě vypsaného přehledu všech zvedaných prvků a jejich hmotností v tabulce břemen.
   - 4.2. **limity** pro užití výškové mechanizace: Schematický **půdorys a řez objektem s návrhem jeřábu**, včetně jeho založení, s vyznačením dosahů, nosností, bezpečnostní zóny a oblasti se zákazem manipulace s břemenem atp.

5. **Zařízení staveniště:**

5.1. **VÝKRES zařízení staveniště** (tzn. situaci staveništního provozu), zahrnující i okolí a dopravní systém pro TE zemních konstrukcí (obrys stavební jámy a její zajištění) a TE hrubé spodní a vrchní stavby, se zakreslením obvodu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, staveništní komunikace, zvedacích prostředků a jejich dosahu s únosností, příp. omezením manipulace, plochy pro výrobu, manipulaci a skladování jednotlivých potřebných materiálů navržených v bodě 3.4, objekty pro vedení stavby a sociální zařízení (plochy okótujte a popište). Vyznačte přívod vody a energií na staveniště, jejich odběrová místa, odvodnění staveniště. Podkladem pro zpracování je úplná situace stavby a jejího okolí, (viz 1.7), do které se součásti zařízení staveniště ve fázi příslušné TE (HVS) kreslí. Dle obecných zásad zobrazování se kreslí zelenou barvou, a to včetně popisu a kót.

5.2. **Technická zpráva ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**, která bude obsahovat tyto informace:

a) napojení staveniště na stávající **dopravní a technickou infrastrukturu**,
b) **ochrana okolí** staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,
c) **vstup a vjezd na stavbu**, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
d) maximální dočasné a trvalé **zábory** pro staveniště,
e) požadavky na **ochranu životního prostředí** při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,
f) **zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** na staveništi,
g) požadavky na **postupné uvádění stavby do provozu** (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
h) návrh **fází výstavby** za účelem provedení kontrolních prohlídek,
i) **dočasné objekty**.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

Zadání bakalářské práce

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

jméno a příjmení: KLAUDIA STIERANKOVÁ

datum narození: 15.10.1999

akademický rok / semestr: LS 2025
studijní program: Architektura a urbanismus
ústav: 15118 Ústav nauky o budovách
vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

téma bakalářské práce:

PRAMENE DYLENE - HORSKÝ HOTEL

zadání bakalářské práce:

1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení

Zpracování projektu pro stavební povolení na atelierové zadání. Vyřešení stavebních návazností, technologií a dotažení stavby k výtvarnému celku.

Řešený objekt se nachází na kopci Dyleň. Pozemek je uvažován bez stávající zástavby.

2/ popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování

U architektonicko-stavební části jsou předpokládána standardní měřítka půdorysů a řezů 1:50.
Detaily v měřítkách 1:5, 1:10.

U ostatních profesí vedoucí práce určí rozsah a měřítka práce.

3/ seznam případných dalších dohodnutých částí BP

Datum a podpis studenta

Datum a podpis vedoucího BP

registrováno studijním oddělením dne